

市有建築物耐震化整備プログラム実施計画（小規模施設）

番号	施設名	延床面積 (㎡)	構造	階数	建設 年度	耐震診断 実施年度	診断結果 Is値 (※1)	診断結果 改修の 要・不要	耐震改修 実施年度	第3期促進計画（R3～R7）					備 考	
										R3	R4	R5	R6	R7		
1	サンライフ盛岡	1,479	RC	2	S54	H29	0.900	不要		-	-	-	-	-	耐震性有	
2	中央通勤労青少年ホーム	951	RC	3	S46	未診断	→	→	解体済							
3	砂子沢生活改善センター	157	W	1	S55	H29	0.7未満※	要	解体済	解体					※一般診断法による	
4	川目生活改善センター	295	RC	2	S49	未診断	→	→	解体予定						R8解体予定	
5	築川地区振興センター	361	W	2	S28	未診断			解体予定							
6	芋田地区コミュニティセンター	241	RC	1	S54	H29	2.120	不要		-	-	-	-	-	耐震性有	
7	就業改善センター	500	RC	2	S40	H29	0.614	不要		-	-	-	-	-	耐震性有	
8	好摩地区公民館	46								-	-	-	-	-	-	耐震性有
9	巻堀出張所	38								-	-	-	-	-	-	耐震性有
10	姫神地区振興センター	220	S	1	S56	H30	0.960	不要	H30	-	-	-	-	-	耐震性有	
11	農民研修センター	385	S	1	S53	H29	0.730	不要		-	-	-	-	-	耐震性有	
12	玉山生活改善センター	382	RC	2	S47	未診断	→	→	解体済							
13	岩洞生活改善センター	139	W	1	S56	診断済	-	不要		-	-	-	-	-	耐震性有	
14	旧姫神ふるさと学習センター	779	RC	2	S49	未診断	→	→	解体予定						R7以降実施設計(解体)	
15	区界高原少年自然の家	3,297	RC	2	S50	診断済	-	要	H29	-	-	-	-	-	耐震性無の建物は解体済	
16	紺屋町番屋	142	W	2	T2	診断済	0.7未満※	要	R3	改修	-	-	-	-		
17	あべたて保育園	298	W	1	S47	診断済	-	不要		-	-	-	-	-	耐震性有	
18	うえだ保育園	582	W	1	S40	診断済	-	不要		-	-	-	-	-	耐震性有	
19	さくらがおか保育園	475	W	1	S41	診断済	-	要	改修済	-	-	-	-	-	改修年度不明、耐震性有	
20	東見前保育園	543	W	1	S38	診断済	-	不要		-	-	-	-	-	耐震性有	
21	乙部保育園	556	W	1	S39	診断済	-	不要		-	-	-	-	-	耐震性有	
22	手代森保育園	633	W	1	S36	診断済	-	不要		-	-	-	-	-	耐震性有	
23	玉山歴史民俗資料館	133	RC	1	S39	未診断	→	→	建替予定						建替予定	
24	旧湯沢消防屯所	105	W	2	S56	未診断	→	→	解体予定						移転新築済、解体予定（時期未定）	
25	大ヶ生消防屯所	106	W	2	S47	未診断	→	→	R1	-	-	-	-	-	建替済	
26	第24分団日戸	75	S	1	S54	未診断	→	→	R2	-	-	-	-	-	建替済	
27	手代森消防屯所	219	W	2	S36	未診断	→	→	R5改修済			改修			R5耐震化・大規模改修済	
28	第26分団柴沢	28	CB	1	S43	未診断	→	→	解体予定				解体			
29	見前町消防屯所	105	W	2	S35	未診断	→	→	解体済		解体					

※1 Is値：構造耐震指標（建築物の耐震性能を示す指標。数値が高いほど耐震性が高く、Is値≥0.6（国土交通省耐震診断基準）であれば大規模地震による倒壊・崩壊の危険性が低いとされる。）