

資料9 各配送校の配膳室改修概要

1. 改修の考え方

ア 老朽化した配膳棚を、事業者の提案する食缶等が適切に収まるように、また衛生的に管理しやすいように改修する。

イ 流し台や換気扇など、配膳室に必要な設備を設置する。

ウ プラットホームの高さを改修し、配膳室へのコンテナ移動に支障のないようにする。

2. 改修内容

学校名	プラットホーム	配膳室	什器	設備	その他
見前小学校				・流し台設置	
津志田小学校			・配膳棚改修		
飯岡小学校			・配膳棚改修	・換気口、換気扇取り付け	
羽場小学校			・配膳棚改修		・(外構)屋外スロープ改修
永井小学校			・配膳棚改修	・冷蔵庫用配線やり直し	
都南東小学校				・冷蔵庫用配線やり直し	
手代森小学校					
見前南小学校			・配膳棚改修		・(外構)屋外搬入口付近 嵩上げ
向中野小学校			・配膳棚改修		
見前中学校		・シャッター改修			
飯岡中学校		・シャッター屋外側ステージ 作成			
乙部中学校			・配膳棚改修		
見前南中学校			・配膳棚改修		
仙北中学校	・プラットホーム嵩上げ ・扉改修	・配膳室内の床嵩上げ ・床嵩上げに伴う階段設 置 ・扉改修	・配膳棚の増設		
大宮中学校	・プラットホーム新設(屋外 掘削、雨水排水工事含 む) ・扉改修	・扉改修	・配膳棚設置	・流し台の設置(上下水道 工事含む)	
河南中学校	・プラットホーム嵩上げ	・プラットホームと室内の 段差を解消するスロープ 設置 ・扉改修	・配膳棚設置		
城東中学校※	・プラットホームと配膳室 間の段差解消		・配膳棚設置		

※雨水排水管理設のため搬入口におけるプラットフォーム製作が不可能、配膳室の天井が低い床の嵩上げが不可能なため、現状のまま使用する。

(参考) 各配送校の配膳室資料

※河南中、仙北中、大宮中、城東中については新設のため予定としている。

学校名	クラス数		各階 配膳室	ダムウエーダ (DW)	運搬車(リフト用) ※1		配膳台 (各クラスに設置)		
	普通学級	特別支援級			リフト用	職員室用	普通学級	特別支援級	
小学校	見前小	17	4	有	有	3	1	17	1
	津志田小	24	8	有	有	4	1	24	4
	飯岡小	12	2	有	有	2	1	12	0
	羽場小	6	2	有	有	7	1	6	0
	永井小	12	2	有	有	4	1	12	0
	都南東小	6	2	有	有	9	1	6	2
	手代森小	9	2	有	有	2	1	9	1
	見前南小	12	2	有	有	1	1	12	0
	向中野小	26	3	有	エレベーター有	26	1	26	0
中学校	見前中	19	4	有	有	3	1	15	2
	飯岡中	8	2	有	有	4	1	6	4
	乙部中	8	2	有	有	2	1	6	2
	見前南中	13	1	有	有	3	1	12	0
	仙北中	19	2	無	無	13	1	19	2
	大宮中	15	2	無	無	6	1	15	2
	河南中	12	2	無	無	6	1	12	2
	城東中	8	0	無	エレベーター有	2	1	8	0
合計	226	42			97	17	217	22	

※1 リフト用運搬車はダムウエーダに入るサイズ(間口×奥行×高さ:960mm×660mm×825mm、2段タイプ)、基本的に1階配膳室内に配置。