

実施修繕内訳書

修繕名称 令和5年度盛岡市立月が丘小学校校舎安全対策
(外壁・バルコニー手摺等) 修繕
修繕場所 滝沢市穴口328番外

校舎本館・塔屋					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設		1	式		
計					
外壁修繕	修繕前	1	式		
外壁修繕	修繕後	1	式		
計					
防水修繕 (1階テラス・2.3階バルコニー)	修繕前	1	式		
防水修繕 (1階テラス・2.3階バルコニー)	修繕後	1	式		
計					
バルコニー手摺改修	修繕前	1	式		
バルコニー手摺改修	修繕後	1	式		
計					
渡り廊下シャッター改修	改修	1	式		
計					
塗装修繕	改修	1	式		
計					
発生材処理	運搬	1	式		
発生材処理	処分	1	式		
計					

校舎本館・塔屋		外壁修繕		修繕後		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
施工数量調査 (外壁改修)	打放し面・仕上塗材改修 基礎, 軒天含む	2,027	m2			
防水形 外装薄塗塗材 E	コンクリート面 凹凸状 吹付け 下地調整費(C-1)共	2,027	m2			
高圧洗浄 (2.3階バルコニー)	水洗い工法(高圧ポンプ) 立上り含む	2,064	m2			
基礎防水塗料塗り	ポリマーセメント系基礎巾木用(着色タイプ) 下地調整共	37.9	m2			
シーリング	建具周囲等 変成シリコン系(MS-2) 15×10	1,376	m			
シーリング	外壁打継目地 ポリウレタン系(PU-2) 25×10	236	m			
シーリング	EXP. J部 ポリウレタン系(PU-2) 25×10	92.8	m			
シーリング	スリーブ, 換気パイプ廻り ポリウレタン系(PU-2) 10×10	149	m			
亀裂注入補修	無機質系注入材 (1~)	898	m			
爆裂部補修	研り, 除錆, 防錆 ポリマーセメントモルタル埋戻し	17	か所			
欠損部補修	研り, ポリマーセメントモルタル埋戻し 300 x 300程度 (0.09㎡程度) 研り深さ50mm以上	249	か所			
欠損部補修	研り, ポリマーセメントモルタル埋戻し 500 x 500程度 (0.09㎡程度) 研り深さ50mm以上	96	か所			
欠損部補修	研り, ポリマーセメントモルタル埋戻し 700×700未満 研り深さ40~50mm	30	か所			
欠損部補修	研り, ポリマーセメントモルタル埋戻し 700×700超 研り深さ40~50mm	54	m2			
浮き部注入補修	エポキシ樹脂 アンカーピン	14	m2			
軒天換気口 パンチング取替	撤去・新設	8	か所			
計						

