

修繕内訳書

修繕名称 都南図書館空調熱源機器等修繕

修繕場所 都南図書館（盛岡市永井24地割90番地2）

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
機械設備工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
修繕価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
修繕費	1	式		

機械設備修繕 細目別内訳		機械設備修繕		機械設備修繕		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1. 空調熱源機器更新						
機器設備						
吸収式冷温水発生機	TA0-EL012F 冷房能力：422Kw 暖房能力：506.3Kw A重油焚き	1	台			
試験調整費		1	式			
溶液回収処分費		1	式			
機器搬入・据付費		1	式			
既存冷温水発生機搬出費		1	式			
重機器		1	式			
撤去機器類処分費		1	式			
雑材料費		1	式			
配管設備						
冷温水発生機廻り配管切り直し	125A 冷却水	1	式			
冷温水発生機廻り配管切り直し	100A 冷却水	1	式			
冷温水発生機廻り配管切り直し	20A 油	1	式			
ゴムシートハブフライ弁	10K(ウエハー・鑄鉄) 125A	2	個			
ゴムシートハブフライ弁	10K(ウエハー・鑄鉄) 100A	2	個			
フレキシブルジョイント	ベローズ形 125A	2	個			
フレキシブルジョイント	ベローズ形 100A	2	個			
青銅仕切弁	5K(ねじ) 25A	2	個			
青銅仕切弁	5K(ねじ) 20A (油)	2	個			

機械設備修繕 細目別内訳		機械設備修繕		機械設備修繕		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
温度計・圧力計		1	式			
干渉配管・ポンプ 取外し・復旧費	80A 冷温水	1	式			
干渉配管・ポンプ 取外し・復旧費	40A 冷温水	1	式			
保温塗装工事費		1	式			
雑材料費		1	式			
水抜き・水張り調 整費		1	式			
配管試験・試運転 調整費		1	式			
仮設養生費		1	式			
煙道設備						
煙道取外し・復旧 費	(1か所) 300φ	1	式			
同上保温取外し・ 復旧費	(1か所)	1	式			
パッキン		1	式			
雑材料費		1	式			
電気・計装設備						
電気・計装配線取 外し・復旧費	(試験調整含む)	1	式			
雑材料費		1	式			
2. 中央監視装置更 新						
自動制御装置 空調機制御1set						
温度検出	JTD40	2	個			
挿入形温度検出器	TS-6360D-B10	1	個			

機械設備修繕 細目別内訳		機械設備修繕		機械設備修繕		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ダクト取付フランジ	T-800-1603	1	個			
取付アダプタ+バルブモータ	CHA10-0+VA1125	1	式			
デジタルコントローラー		1	個			
FCUリモコン	FUR90-1001	19	個			
FCUコントローラ	MS-FCU1611	19	個			
空間機制御用バルブモーター	WGK-N701A	1	個			
排煙濃度計	S4000	1	個			
自動制御装置						
中央監視装置		1	式			
中央監視盤		1	面			
CP-1改修 リモート盤		1	式			
リレーボックス改修		19	か所			
調整・エンジニアリング費						
調整費		1	式			
エンジニアリング費		1	式			
計装工事						
CVVケーブル	2mm2-6C	24	m			
CVVケーブル	1.25mm2-3C	3	m			
CVVケーブル	1.25mm2-4C	3	m			
CVVケーブル	FCPEV0. 9-2P	202	m			

機械設備修繕 細目別内訳		機械設備修繕		機械設備修繕		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
丸形露出BOX2方向	E19	1	個			
丸形露出BOX2方向	E25	1	個			
挿入サーモ取付架台		1	台			
吊り材料及び支持金具		1	式			
雑材料及び消耗品		1	式			
材料運搬費		1	式			
機器取付費		1	式			
盤搬入費		1	式			
盤据付費		1	式			
直接労務費		1	式			
休日夜間施工割増工費		1	式			
結線費		1	式			
撤去工費		1	式			
盤盛替持外線処理費		1	式			
養生費		1	式			
廃材処理費		1	式			
雑工事費		1	式			
交通費		1	式			
現場調査費		1	式			
総合試運転費		1	式			

機械設備修繕 細目別内訳		機械設備修繕		機械設備修繕		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3. 冷却塔ファン駆動部修繕						
モーター	IE3 5.5kw4p	1	台			
モーター取付用ボルト、スペーサーセット		1	式			
ペアリングボックス	C18UBX	1	台			
小ブーリー	125B-3-38	1	個			
大ブーリー	20B-3-52	1	個			
Vベルト	B-86	1	セット			
ファンガード		1	セット			
部材運賃		1	式			
同上交換作業費		1	式			
雑材料費		1	式			
4. 冷却塔消音マット修繕						
交換部品 消音マット	8枚セット	1	セット			
交換作業費		1	式			
雑材料費		1	式			
廃材処理費		1	式			
計						