

修繕内訳書

修繕名称 盛岡市立松園小学校校舎安全対策（受水槽等）修繕

修繕場所 盛岡市松園三丁目12番地1外

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接修繕費				
電気設備修繕	1	式		
機械設備修繕	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
修繕価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
修繕費	1	式		
調査基準価格	1	式		
調査基準価格の100/110	1	式		

給水設備修繕					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
A. 給水設備修繕		1	式		
A. 給水設備修繕	受水槽基礎 フェンス修繕	1	式		
計					
B. 排水設備修繕		1	式		
計					
C. 撤去		1	式		
計					
D. 発生材処理	発生材運搬費・処分費	1	式		
計					

給水設備修繕		A. 給水設備修繕				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
受水槽 (T W)	ステンレス製 保温型 1.5G 2槽式 ポンプ室付 水槽 (2.0×2.5×2.0) ポンプ室 (2.0×2.0×2.0)	1	基			
定水位調整弁	アングル型(副弁無し) 25A	2	個			
ホールタップ	20A (屋内消火栓水槽込)	3	個			
給水ポンプ (P W)	自動給水装置 ステンレス製 自動交互並列運転 50x40x280L/minx46mx2.2kw-2	1	組			
緊急遮断弁 (M V)	65W 機械式	1	組			
電気暖房器	パネルヒーター 壁掛形 ステンレス製 750W 100V, 200V サモ付	1	組			
電磁弁	水用 20A	2	個			
電極帯	5P 保持器 結線共	2	m			
電極帯	3P 保持器 結線共	2	m			
換気扇 (F P)	パイプ用ファン 温度センサー付 100x75m3/h 100SUS丸形フード	1	組			
給気口 (O A)		1	個			
小計						
一般配管用 ステンレス鋼玉形弁	10K(ねじ) 20A(内ねじ)	6	個			
一般配管用 ステンレス鋼玉形弁	10K(ねじ) 25A(内ねじ)	2	個			
ステンレス鋼Y形ストレーナ	10K 20A	2	個			
フレキブルジョイント	ベローズ 25A	2	個			
水抜栓 MT-II型, GT型	一般形 30A 0.6m	1	個			
弁きょう	B1-200VP	1	個			
小計						

給水設備修繕		A. 給水設備修繕				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ホム水栓	胴短 T200SU 13A	3	組			
一般配管用 ステンレス鋼仕切弁	10K(ねじ) 20A(内ねじ)	1	個			
一般配管用 ステンレス鋼仕切弁	10K(ねじ) 32A(内ねじ)	2	個			
一般配管用 ステンレス鋼仕切弁	10K(ねじ) 50A(内ねじ)	2	個			
一般配管用 ステンレス鋼ハタフライ弁	10K(ワエハー) 65A	2	個			
一般配管用 ステンレス鋼ハタフライ弁	10K(ワエハー) 80A	3	個			
防振継手	合成ゴム製 50A	2	個			
防振継手	合成ゴム製 65A	2	個			
防振継手	合成ゴム製 80A	1	個			
自己温度制御型水道凍結防止ヒーター	サーモスタット無し 1.0m	2	本			
自己温度制御型水道凍結防止ヒーター	サーモスタット無し 2.0m	1	本			
水道凍結防止器節電スイッチ	AC100V 2口用	2	個			
小計						
給水・一般配管用 ステンレス鋼鋼管 改修	拡管式 機械室・便所 20SU	11	m			
給水・一般配管用 ステンレス鋼鋼管 改修	拡管式 機械室・便所 25SU	5	m			
給水・一般配管用 ステンレス鋼鋼管 改修	拡管式 機械室・便所 30SU	3	m			
給水・一般配管用 ステンレス鋼鋼管 改修	拡管式 機械室・便所 50SU	1	m			
給水・一般配管用 ステンレス鋼鋼管 改修	ワジソク形管継手による接合 機械室・便所 80SU	17	m			
給水・一般配管用 ステンレス鋼鋼管 改修	拡管式 機械室・便所 60SU	5	m			
給水・ポリ粉体 ライニング鋼管 (SGP-PD)改修	ねじ接合 屋内一般 80A	30	m			

給水設備修繕							A. 給水設備修繕						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考							
水道用ポリエチレン管 改修	軟質管・金属製継手接合 地中配管 30A	11	m										
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ		1	式										
建物穴明補修費		1	式										
保温修繕		1	式										
埋設標識テープ	150幅	41	m										
土修繕	人力・機械	1	式										
アスファルト修繕	カット 取り壊し A-5-20	1	式										
駐車場碎石敷き		1	式										
小計													
計													

給水設備修繕		A. 給水設備修繕		受水槽基礎 フェンス修繕		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接仮設修繕						
遣方	複雑	13	m ²			
墨出し	複雑 - -	13	m ²			
養生	複雑 - -	13	m ²			
整理清掃 後片付け	複雑 - -	13	m ²			
小計						
土修繕						
根切り(機械)	バックホウ 0.28m3 排出ガス対策型 油圧式クローラ型	27	m3			
床付け	つぼ, 布掘り	15	m ²			
砂利地業	切込み砕石	3	m3			
埋戻し	機 械 バックホウ 0.28m3 排出ガス対策型 油圧式クローラ型	16	m3			
建設発生土運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホウ0.28m3 土砂 DID区間無し 10.0km以下	11	m3			
土工機械運搬 (バックホウ)	排出ガス対策型 油圧式クローラ型0.28m3	1	往復			
小計						
コンクリート修繕						
捨てコンクリート		1	m3			
床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	18	m ²			
鉄筋	D10、D13	136	kg			
型枠	一般用	30	m ²			
コンクリート	生コン人力打設	8	m3			

給水設備修繕		B. 排水設備修繕				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
配管用防虫網	50A	2	個			
排水目皿	C金具 50A	1	個			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)改修	機械室・便所 50A	2	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)改修	機械室・便所 100A	3	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VU)改修	地中配管 100A	4	m			
プラスチック雨水枥(塩ビ蓋付)	枥径200φ 最大排水管径100φ 90L, 45L ~500	1	個			
プラスチック雨水枥(塩ビ蓋付)	枥径200φ 最大排水管径100φ 90Y ~500	1	組			
土修繕	人力・機械	1	式			
計						

給水設備修繕		C. 撤去				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
給水設備機器						
受水槽 50.0m3 撤去	再使用しない FRP製ハネタンク	1	式			
受水槽基礎 撤去	根切り コンクリート解体 埋戻し	1	式			
マッシュフェンス 撤去	再使用しない 1,800H 基礎共	1	式			
揚水ポンプ 撤去	再使用しない 5.5kw	2	台			
ポンプ基礎 撤去	再使用しない	1	式			
小計						
給水設備						
ゲート弁 80GV 撤去	再使用しない	5	個			
ゲート弁 100GV 撤去	再使用しない	2	個			
チャッキ弁 80CV 撤去	再使用しない	1				
チャッキ弁 100CV 撤去	再使用しない	1				
防振継手 80 撤去	再使用しない	5	個			
防振継手 100 撤去	再使用しない	2	個			
白鋼管 20A 撤去	再使用しない	12	m			
白鋼管 50A 撤去	再使用しない	9	m			
白鋼管 80A 撤去	再使用しない	26	m			
ビニール管 100A 撤去	再使用しない	11	m			
配管切断 (鋼管類) 屋内給水	配管切断 保温有	1	式			
浸透柵 撤去	再使用しない 300 コンクリートふた	1	組			

給水設備修繕		C. 撤去				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
給水管 保温撤去	再使用しない	1	式			
土修繕		1	式			
小計						
計						

電気設備修繕		A. 電気設備修繕				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじなし電線管 (E)	露出配管 19mm	23	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管 25mm	3	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管 31mm	3	m			
溶融亜鉛メッキ電線 管(厚鋼電線管) (ZG)	(28) 露出(塗装無)	6				
波付硬質合成 樹脂管(FEP)	(30)	6	m			
600V耐燃性ポリエチレン 絶縁電線(EM-IE)	2.0mm	85	m			
EM-CEケーブル	5.5mm2- 3C 管内	9	m			
EM-CEケーブル	5.5mm2- 3C FEP内(PF・CD)	6	m			
EM-CEケーブル	5.5mm2- 3C ビット・天井	25	m			
異種管接続材料 FEP用	(30)	2	個			
プルボックスSS形 防水(SUS)	150× 150× 150	2	個			
プルボックス SS形 防水(SUS)	300× 300× 200	2	個			
露出スイッチボックス	19(E19, 16) 1個用1方出	5	個			
露出スイッチボックス	19(E19, 16) 1個用2方出	2	個			
ジャンプスイッチ (金属プレート付)	1P 15A ×1 ネーム無 - -	1	個			
コンセント (金属プレート付)	2P15A×2(接地極付)	2	個			
コンセント (樹脂プレート付)	2P15A×2(防滴形)	3	個			
フラッシュプレート (金属製)	角型 ハトメ	1	個			
LED灯		1	個			
開閉器箱 (一般形)	MCCB2P 30AF× 1個	1	個			

電気設備修繕		A. 電気設備修繕				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
受水槽分電盤		1	面			
埋設標識シート	2倍長(W)150	6	m			
土修繕		1	式			
計						