

修繕内訳書

修繕名称 盛岡市立大宮中学校エアコン取付修繕

修繕場所 盛岡市本宮字大宮 5 番 1 外

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接修繕費				
エアコン取付修繕	1	式		
計				
修繕価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
修繕費	1	式		

エアコン取付修繕		取付修繕				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4階第二音楽室	単相200V 5.6kw×2台					
室内機取付		2	台			
室外機据付	コンクリートベース共	2	台			
冷媒用 断熱材被覆銅管	6.35/9.52~9.52/15.88	10	m			
スリムダクト		6	m			
ドレン管		10	m			
コア抜き	壁貫通補修、窓パネル取付加工共	1	か所			
試運転調整		1	式			
諸経費		1	式			
小計						

エアコン取付修繕		取付修繕				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
美術室	単相200V 5.6kw×2台					
室内機取付		2	台			
室外機据付	コンクリートベース共	2	台			
冷媒用 断熱材被覆銅管	6.35/9.52~9.52/15.88	10	m			
スリムダクト		6	m			
ドレン管		10	m			
コア抜き	壁貫通補修、窓パネル取付加工共	2	か所			
試運転調整		1	式			
諸経費		1	式			
小計						
2階第一音楽室	単相200V 5.6kw×2台					
室内機取付		2	台			
室外機据付	コンクリートベース共	2	台			
冷媒用 断熱材被覆銅管	6.35/9.52~9.52/15.88	10	m			
スリムダクト		6	m			
ドレン管		10	m			
コア抜き	壁貫通補修、窓パネル取付加工共	1	か所			
試運転調整		1	式			
諸経費		1	式			
小計						

エアコン取付修繕		取付修繕				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
金工室	三相200V 11.2kw、1台					
室内機取付		1	台			
室外機据付	コンクリートベース共	1	台			
冷媒用 断熱材被覆銅管	6.35/9.52~9.52/15.88	5	m			
スリムダクト		3	m			
ドレン管		5	m			
コア抜き	壁貫通補修、窓パネル取付加工共	1	か所			
試運転調整		1	式			
諸経費		1	式			
小計						
第二理科室	三相200V 11.2kw、1台					
室内機取付		1	台			
室外機据付	コンクリートベース共	1	台			
冷媒用 断熱材被覆銅管	6.35/9.52~9.52/15.88	5	m			
スリムダクト		3	m			
ドレン管		5	m			
コア抜き	壁貫通補修、窓パネル取付加工共	1	か所			
試運転調整		1	式			
諸経費		1	式			
小計						

エアコン取付修繕		電源修繕				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
3階特別支援教室	単相200V					
ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	107	m			
1種金属線ひび(MM1)	A型	2	m			
付属品	A型	6	個			
消耗品・雑材料		1	式			
電工	結線、 既存分電盤改修 2P20A×2共	1	式			
特殊作業員	貫通処理	1	式			
諸経費		1	式			
小計						
4階第二音楽室	単相200V					
ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	30	m			
1種金属線ひび(MM1)	A型	6	m			
付属品	A型	2	個			
消耗品・雑材料		1	式			
電工	結線、 既存分電盤改修 2P20A×2共	1	式			
特殊作業員	貫通処理	1	式			
諸経費		1	式			
小計						
図書室	単相200V					
ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	100	m			

エアコン取付修繕		電源修繕				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
1種金属線び(MM1)	A型	14	m			
付属品	A型	6	個			
消耗品・雑材料		1	式			
電工	既存分電盤改修 2P20A共	1	式			
特殊作業員	貫通処理	1	式			
諸経費		1	式			
小計						
美術室	単相200V					
ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ヒット・天井	45	m			
1種金属線び(MM1)	A型	18	m			
付属品	A型	4	個			
消耗品・雑材料		1	式			
電工	結線、 既存分電盤改修 2P20A×2共	1	式			
特殊作業員	貫通処理	1	式			
諸経費		1	式			
小計						
2階第一音楽室	単相200V					
ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ヒット・天井	45	m			
1種金属線び(MM1)	A型	8	m			
付属品	A型	2	個			

エアコン取付修繕		電源修繕				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
消耗品・雑材料		1	式			
特殊作業員	貫通処理	1	式			
電工	結線、 既存分電盤改修 2P20A×2共	1	式			
諸経費		1	式			
小計						
金工室	三相200V					
開閉器増設	3P 50AF 30A 既存動力盤より電源供給	1	個			
EM-CEケーブル	5.5mm2- 4C 管内	10	m			
1種金属線び(MM1)	B型	2	m			
付属品	B型	2	個			
消耗品・雑材料		1	式			
特殊作業員	貫通処理	1	式			
電工	端末処理共	1	式			
諸経費		1	式			
小計						
第二理科室	三相200V					
分電盤改修	3P 50AF30AT 30mA	1	個			
EM-CEケーブル	5.5mm2- 4C ケーブルラック	20	m			
硬質ビニル電線管 (VE)	露出配管 28mm	2	m			
付属品	VE	1	式			

エアコン取付修繕		電源修繕				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	露出配管 28mm	1	m			
付属品	PF管	1	式			
消耗品・雑材料		1	式			
電工	結線、既存分電盤改修	1	式			
諸経費		1	式			
小計						
第一理科室	三相200V					
分電盤改修	3P 50AF30AT 30mA	1	個			
EM-CEケーブル	5.5mm2- 4C ケーブルラック	18	m			
硬質ビニル電線管 (VE)	露出配管 28mm	2	m			
付属品	VE	1	式			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	露出配管 28mm	1	m			
付属品	PF管	1	式			
消耗品・雑材料		1	式			
電工	結線、既存分電盤改修	1	式			
諸経費		1	式			
小計						
家庭科被服室	三相200V					
分電盤改修	3P 50AF30AT 30mA	1	個			
EM-CEケーブル	5.5mm2- 4C ケーブルラック	15	m			

エアコン取付修繕		電源修繕				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
硬質ビニル電線管 (VE)	露出配管 28mm	2	m			
付属品	VE	1	式			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	露出配管 28mm	5	m			
付属品	PF管	1	式			
消耗品・雑材料		1	式			
電工	端末処理、既存分電盤改修共	1	式			
諸経費		1	式			
小計						
家庭科調理室	三相200V					
分電盤改修	3P 50AF30AT 30mA	1	個			
EM-CEケーブル	5.5mm2- 4C ケーブルラック	25	m			
硬質ビニル電線管 (VE)	露出配管 28mm	2	m			
付属品	VE	1	式			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	露出配管 28mm	8	m			
付属品	PF管	1	式			
消耗品・雑材料		1	式			
電工	端末処理、既存分電盤改修共	1	式			
諸経費		1	式			
小計						
計						