

盛岡市立北厨川小学校校舎安全対策（受水槽等）修繕仕様書

「盛岡市立小中学校校舎安全対策改修計画」に基づき、盛岡市立北厨川小学校校舎における既存FRP製の受水槽（WT-2）をSUS製の受水槽に更新するとともに、高架水槽方式をポンプ圧送方式に変更し、給水管の切り替えを行う。また、既存受水槽（WT-1）については、令和7年度の屋内消火栓水槽へ転用予定の為残置とする。これにより、校舎の安全確保と長寿命化を図るものである。

1 修繕の場所

盛岡市厨川三丁目1番54

2 修繕の期間

契約締結日の翌日から令和6年12月23日（月）まで

3 修繕の内容

修繕内容詳細は、設計図・修繕内訳書による。

- ・新設受水槽設備（給排水設備、電気設備、基礎その他）
- ・ステンレスパネル溶接型受水槽及び自動給水ポンプユニットの設置
※給水設備の工事に当たっては、盛岡市への工事申請が必要となることから、盛岡市の指定を受けた給水装置工事事業者が行うこと
- ・給水管切り替
- ・高架水槽残置（キャップ止め）
- ・撤去（既存受水槽（WT-2）及び基礎・既存揚水ポンプ（P1・P2）及び基礎）

4 共通仕様

設計図や修繕内訳書に記載されていない事項は、「盛岡市建築工事等基準仕様書」及び国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書（建築、機械設備、電気設備工事編）（最新版）」並びに「公共建築改修工事標準仕様書（建築、機械設備、電気設備工事編）（最新版）」に準ずる。

5 監理

- (1) 修繕箇所がすでに供用されている施設である為、関係者や付近住民への安全対策、配慮に必要な措置を講ずること。修繕に当たっては、事前に学校及び市担当者と綿密な打ち合わせを行い、学校運営に支障なきよう万全を期すること。また、修繕完了後は、その箇所について完了確認を受けること。
- (2) 本修繕に使用する材料等のうち、特定のものの特記された場合は、設計図書に規定するもの又はこれらと同等のものとする。ただし、同等のものとする場合は、市担当者の承諾を受けるものとする。
- (3) 調査等にて重大な不良箇所が判明した場合には、速やかに発注者へ報告・協議し、変更協議のうえ指示を受けるものとする。
- (4) 修繕に必要な水、電力等の使用は、施設管理者と協議すること。
- (5) 発生材の処分については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に基づき適法に処分すること。
- (6) 修繕期間内に他業者による修繕、清掃等を予定していることから、工程調整を行うこと。
- (7) 事故が発生した場合は、「盛岡市建設工事等における事故報告要領」に基づき報告すること（要領書等は盛岡市ホームページ参照。）。
- (8) 修繕の着手、実施及び完了において官公署、消防署、電力・通信事業者その他関係機関へ必要となる諸手続等は、市担当者と協議の上、受注者が遅滞なく処理すること。なお、当該手続に係る費用はすべて受注者の負担とする。

6 主な提出書類

- (1) 修繕工程表届
- (2) 現場責任者届
- (3) 修繕着手届
- (4) 修繕完了届
- (5) 修繕写真（修繕前・修繕中・修繕後）
- (6) その他必要なもの

7 その他

- (1) 現場代理人は不要であるが、現場責任者を選任すること。
- (2) 契約代金は一括払いとし、前金払は行わない。
- (3) 仕様書等に疑義が生じたとき、又は明示されていない事項については、両者協議の上、決定する。