

修繕内訳書

修繕名称 盛岡市立見前中学校エアコン取付修繕

修繕場所 盛岡市津志田1-4地割3-4番外

エアコン取付修繕		取付修繕				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
家庭科被服室	三相200V 11.2kw、1台					
室内機取付		1	台			
室外機据付	コンクリートベース共	1	台			
冷媒用 断熱材被覆銅管	6.35/9.52~9.52/15.88	15	m			
スリムダクト		9	m			
ドレン管		15	m			
コア抜き	壁貫通補修、窓パネル取付加工共	1	か所			
試運転調整		1	式			
足場代		1	式			
諸経費		1	式			
小計						
第二音楽室	三相200V 11.2kw、1台					
室内機取付		1	台			
室外機据付	コンクリートベース共	1	台			
冷媒用 断熱材被覆銅管	6.35/9.52~9.52/15.88	15	m			
スリムダクト		9	m			
ドレン管		15	m			
コア抜き	壁貫通補修、窓パネル取付加工共	1	か所			
試運転調整		1	式			
足場代		1	式			

エアコン取付修繕		取付修繕				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
諸経費		1	式			
小計						
第一音楽室	三相200V 11.2kw、1台					
室内機取付		1	台			
室外機据付	コンクリートベース共	1	台			
冷媒用 断熱材被覆銅管	6.35/9.52~9.52/15.88	15	m			
スリムダクト		9	m			
ドレン管		15	m			
コア抜き	壁貫通補修、窓パネル取付加工共	1	か所			
試運転調整		1	式			
足場代		1	式			
諸経費		1	式			
小計						
美術室	三相200V 11.2kw、1台					
室内機取付		1	台			
室外機据付	コンクリートベース共	1	台			
冷媒用 断熱材被覆銅管	6.35/9.52~9.52/15.88	5	m			
スリムダクト		3	m			
ドレン管		5	m			
コア抜き	壁貫通補修、窓パネル取付加工共	1	か所			

エアコン取付修繕		取付修繕				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
試運転調整		1	式			
諸経費		1	式			
小計						
第一理科室	三相200V 11.2kw、1台					
室内機取付		1	台			
室外機据付	コンクリートベース共	1	台			
冷媒用 断熱材被覆銅管	6.35/9.52~9.52/15.88	10	m			
スリムダクト		6	m			
ドレン管		10	m			
コア抜き	壁貫通補修、窓パネル取付加工共	1	か所			
試運転調整		1	式			
足場代		1	式			
諸経費		1	式			
小計						
技術室	三相200V 11.2kw、1台					
室内機取付		1	台			
室外機据付	コンクリートベース共	1	台			
冷媒用 断熱材被覆銅管	6.35/9.52~9.52/15.88	5	m			
スリムダクト		3	m			
ドレン管		5	m			

エアコン取付修繕		取付修繕				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コア抜き	壁貫通補修、窓パネル取付加工共	1	か所			
試運転調整		1	式			
諸経費		1	式			
小計						
図書室	単相200V 5.6kw、1台					
室内機取付		1	台			
室外機据付	壁掛け金具共	1	台			
冷媒用 断熱材被覆銅管	6.35/9.52~9.52/15.88	5	m			
スリムダクト		3	m			
ドレン管		5	m			
コア抜き	壁貫通補修、窓パネル取付加工共	1	か所			
試運転調整		1	式			
足場代		1	式			
諸経費		1	式			
小計						
計						

エアコン取付修繕		電源修繕				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
家庭科被服室	三相200V					
漏電遮断器ELCB	3P 50AF30AT 30mA	1	個			
EM-CEケーブル	5.5mm2- 4C 管内	60	m			
硬質ビニル電線管 (VE)	露出配管 28mm	60	m			
支持材・ボックス類		1	式			
付属品	VE	1	式			
消耗品・雑材料		1	式			
電工	結線、分電盤改修共	1	式			
諸経費		1	式			
小計						
第二音楽室	三相200V					
EM-CEケーブル	5.5mm2- 4C 管内	35	m			
硬質ビニル電線管 (VE)	露出配管 28mm	35	m			
支持材・ボックス類		1	式			
付属品	VE	1	式			
消耗品・雑材料		1	式			
電工	結線、分電盤改修共 予備回路接続	1	式			
諸経費		1	式			
小計						
第一音楽室	三相200V					

エアコン取付修繕		電源修繕				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
EM-CEケーブル	5.5mm2- 4C 管内	25	m			
硬質ビニル電線管 (VE)	露出配管 28mm	25	m			
支持材・ボックス類		1	式			
付属品	VE	1	式			
消耗品・雑材料		1	式			
電工	結線、分電盤改修共 予備回路接続	1	式			
諸経費		1	式			
小計						
美術室	三相200V					
ブレーカー増設	3P 30A 30mA	1	個			
EM-CEケーブル	8.0mm2- 3C 管内	100	m			
電線 (EM-IE)	2.0mm 管内	100	m			
硬質ビニル電線管 (VE)	露出配管 28mm	100	m			
支持材・ボックス類		1	式			
付属品	VE	1	式			
消耗品・雑材料		1	式			
電工	結線、分電盤改修共	1	式			
諸経費		1	式			
小計						
南側幹線	三相200V					

エアコン取付修繕		電源修繕				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
新設動力盤	動力主幹：MCCB 3P 50A 動力分岐：MCCB 3P 30A-6	1	面			
ブルボックス	300×300×200 合成樹脂製 防水形	2	個			
ブルボックス	300×300×200 合成樹脂製	2	個			
EM-CETケーブル	22mm ² 管内	20	m			
電線(EM-IE)	8mm ² 管内	20	m			
消耗品・雑材料		1	式			
電工		1	式			
特殊作業員	貫通処理	1	式			
諸経費		1	式			
小計						
第一理科室	三相200V 新設動力盤～					
EM-CEケーブル	5.5mm ² - 4C 管内	15	m			
硬質ビニル電線管 (VE)	露出配管 28mm	15	m			
付属品	VE	1	式			
支持材・ ボックス類		1	式			
消耗品・雑材料		1	式			
電工	結線共	1	式			
諸経費		1	式			
小計						
第二理科室	三相200V 新設動力盤～					

エアコン取付修繕		電源修繕				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
EM-CEケーブル	5.5mm2- 4C 管内	45	m			
硬質ビニル電線管 (VE)	露出配管 28mm	45	m			
付属品	VE	1	式			
支持材・ボックス類		1	式			
消耗品・雑材料		1	式			
電工	結線共	1	式			
諸経費		1	式			
小計						
家庭科調理室	三相200V 新設動力盤～					
EM-CEケーブル	5.5mm2- 4C 管内	60	m			
硬質ビニル電線管 (VE)	露出配管 28mm	60	m			
付属品	VE	1	式			
支持材・ボックス類		1	式			
消耗品・雑材料		1	式			
電工	結線共	1	式			
諸経費		1	式			
小計						
技術室	三相200V 新設動力盤～					
EM-CEケーブル	5.5mm2- 4C 管内	6	m			
硬質ビニル電線管 (VE)	露出配管 28mm	6	m			

エアコン取付修繕		電源修繕				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
付属品	VE	1	式			
支持材・ボックス類		1	式			
消耗品・雑材料		1	式			
電工	結線共	1	式			
諸経費		1	式			
小計						
図書室	単相200V					
ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm ² 3C ビット・天井	35	m			
1種金属線び(MM1)	A型	14	m			
付属品	A型	12	個			
消耗品・雑材料		1	式			
電工	既存分電盤改修 2P20A共	1	式			
特殊作業員	貫通処理	1	式			
諸経費		1	式			
小計						
計						