

修繕内訳書

修繕名称 盛岡市立青山小学校エアコン取付修繕

修繕場所 盛岡市青山二丁目6番2外

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接修繕費				
エアコン取付修繕	1	式		
計				
修繕価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
修繕費	1	式		

名	称	数	量	単	位	金	額	備	考
エアコン取付修繕		1		式					
	計								

エアコン取付修繕						
名	称	数	量	単位	金額	備考
取付修繕		1		式		
電源修繕		1		式		
	計					

エアコン取付修繕		取付修繕				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
第二音楽室	単相200V 5.6kw×2台					
室内機取付		2	台			
室外機据付	コンクリートベース共	2	台			
冷媒用 断熱材被覆銅管	6.35/9.52~9.52/15.88	10	m			
スリムダクト		6	m			
ドレン管		10	m			
コア抜き	壁貫通補修、窓パネル取付加工共	1	か所			
試運転調整		1	式			
諸経費		1	式			
小計						
第一音楽室	単相200V 5.6kw×2台					
室内機取付		2	台			
室外機据付	コンクリートベース共	2	台			
冷媒用 断熱材被覆銅管	6.35/9.52~9.52/15.88	10	m			
スリムダクト		6	m			
ドレン管		10	m			
コア抜き	壁貫通補修、窓パネル取付加工共	1	か所			
試運転調整		1	式			
諸経費		1	式			
小計						

エアコン取付修繕		取付修繕				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
第一理科室	単相200V 5.6kw×2台					
室内機取付		2	台			
室外機据付	コンクリートベース共	2	台			
冷媒用 断熱材被覆銅管	6.35/9.52~9.52/15.88	10	m			
スリムダクト		6	m			
ドレン管		10	m			
コア抜き	壁貫通補修、窓パネル取付加工共	1	か所			
試運転調整		1	式			
諸経費		1	式			
小計						
第二理科室	単相200V 5.6kw×2台					
室内機取付		2	台			
室外機据付	コンクリートベース共	2	台			
冷媒用 断熱材被覆銅管	6.35/9.52~9.52/15.88	10	m			
スリムダクト		6	m			
ドレン管		10	m			
コア抜き	壁貫通補修、窓パネル取付加工共	1	か所			
試運転調整		1	式			
諸経費		1	式			
小計						

エアコン取付修繕		取付修繕				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
第一家庭科室	単相200V 5.6kw×1台					
室内機取付		1	台			
室外機据付	コンクリートベース共	1	台			
冷媒用 断熱材被覆銅管	6.35/9.52~9.52/15.88	5	m			
スリムダクト		3	m			
ドレン管		5	m			
コア抜き	壁貫通補修、窓パネル取付加工共	1	か所			
試運転調整		1	式			
諸経費		1	式			
小計						
第二家庭科室	単相200V 5.6kw×1台					
室内機取付		1	台			
室外機据付	コンクリートベース共	1	台			
冷媒用 断熱材被覆銅管	6.35/9.52~9.52/15.88	5	m			
スリムダクト		3	m			
ドレン管		5	m			
コア抜き	壁貫通補修、窓パネル取付加工共	1	か所			
試運転調整		1	式			
諸経費		1	式			
小計						

エアコン取付修繕		取付修繕				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
訓練室（通級）	単相100V 3.6kw、1台					
室内機取付		1	台			
室外機据付	コンクリートベース共	1	台			
冷媒用 断熱材被覆銅管	6.35/9.52~9.52/15.88	5	m			
スリムダクト		3	m			
ドレン管		5	m			
コア抜き	壁貫通補修、窓パネル取付加工共	1	か所			
試運転調整	ガスチャージ共	1	式			
諸経費		1	式			
小計						
指導室（通級）	単相100V 3.6kw、1台					
室内機取付		1	台			
室外機据付	コンクリートベース共	1	台			
冷媒用 断熱材被覆銅管	6.35/9.52~9.52/15.88	5	m			
スリムダクト		3	m			
ドレン管		5	m			
コア抜き	壁貫通補修、窓パネル取付加工共	1	か所			
試運転調整	ガスチャージ共	1	式			
諸経費		1	式			
小計						

エアコン取付修繕		電源修繕				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
第二音楽室	単相200V					
ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	40	m			
1種金属線び(MM1)	A型	4	m			
付属品	A型	8	個			
消耗品・雑材料		1	式			
電工	結線、 既存分電盤改修 2P20A×2共	1	式			
特殊作業員	貫通処理	1	式			
諸経費		1	式			
小計						
第一音楽室	単相200V					
ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	80	m			
1種金属線び(MM1)	A型	50	m			
付属品	A型	8	個			
消耗品・雑材料		1	式			
電工	結線、 既存分電盤改修 2P20A×2共	1	式			
特殊作業員	貫通処理	1	式			
諸経費		1	式			
小計						
図工室	単相200V 住宅用分電盤～					
住宅用分電盤	露出型 3P ELCB 30A RS無	1	面			

エアコン取付修繕		電源修繕				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ブルボックス	200× 200× 150 防水形	1	個			
電線管(VE)	露出配管 22mm	12	m			
付属品	VE	1	式			
ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 管内	16	m			
消耗品・雑材料		1	式			
電工	既存分電盤改修、端末処理共	1	式			
特殊作業員	貫通処理	1	式			
諸経費		1	式			
小計						
第一理科室	単相200V					
ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	90	m			
1種金属線び(MM1)	A型	4	m			
付属品	A型	8	個			
消耗品・雑材料		1	式			
電工	結線、 既存分電盤改修 2P20A×2共	1	式			
特殊作業員	貫通処理	1	式			
諸経費		1	式			
小計						
第二理科室	単相200V					
ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	40	m			

エアコン取付修繕		電源修繕				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1種金属線び(MM1)	A型	4	m			
付属品	A型	8	個			
消耗品・雑材料		1	式			
電工	結線、 既存分電盤改修 2P20A×2共	1	式			
特殊作業員	貫通処理	1	式			
諸経費		1	式			
小計						
図書室	単相200V					
ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	150	m			
1種金属線び(MM1)	A型	6	m			
付属品	A型	10	個			
消耗品・雑材料		1	式			
電工	既存分電盤改修 2P20A×2共 端末処理共	1	式			
特殊作業員	貫通処理	1	式			
諸経費		1	式			
小計						
第一家庭科室	単相200V					
ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	60	m			
1種金属線び(MM1)	A型	4	m			
付属品	A型	8	個			

エアコン取付修繕		電源修繕				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
消耗品・雑材料		1	式			
電工	結線、 既存分電盤改修 2P20A×2共	1	式			
特殊作業員	貫通処理	1	式			
諸経費		1	式			
小計						
第二家庭科室	単相200V					
ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	40	m			
1種金属線び(MM1)	A型	4	m			
付属品	A型	8	個			
消耗品・雑材料		1	式			
電工	結線、 既存分電盤改修 2P20A×2共	1	式			
特殊作業員	貫通処理	1	式			
諸経費		1	式			
小計						
訓練室（通級）	単相100V					
ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	35	m			
1種金属線び(MM1)	A型	4	m			
付属品	A型	2	個			
スイッチボックス	1個用 浅形	1	個			
埋込みコンセント (大角形)	2P15A/20兼用接地極 接地端子付 125V	1	組			

エアコン取付修繕		電源修繕				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
消耗品・雑材料		1	式			
電工	既存分電盤改修 2P20A共	1	式			
諸経費		1	式			
小計						
指導室（通級）	単相100V					
ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	40	m			
1種金属線び(MM1)	A型	4	m			
付属品	A型	2	個			
スイッチボックス	1個用 浅形	1	個			
埋込みコンセント (大角形)	2P15A/20兼用接地極 接地端子付 125V	1	組			
消耗品・雑材料		1	式			
電工	既存分電盤改修 2P20A共	1	式			
諸経費		1	式			
小計						
計						