

## 修繕内訳書

修繕名称 盛岡市立太田東小学校エアコン取付修繕

修繕場所 盛岡市上太田上野屋敷8番1









エアコン取付修繕		取付修繕				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
第一理科室	単相200V 5.6kw×2台					
室内機取付		2	台			
室外機据付	コンクリートベース共	2	台			
冷媒用 断熱材被覆銅管	6.35/9.52~9.52/15.88	10	m			
スリムダクト		6	m			
ドレン管		10	m			
コア抜き	壁貫通補修、窓パネル取付加工共	2	か所			
試運転調整		1	式			
諸経費		1	式			
小計						
家庭科調理室	単相200V 5.6kw×1台					
室内機取付		1	台			
室外機据付	コンクリートベース共	1	台			
冷媒用 断熱材被覆銅管	6.35/9.52~9.52/15.88	5	m			
スリムダクト		3	m			
ドレン管		5	m			
コア抜き	壁貫通補修、窓パネル取付加工共	1	か所			
試運転調整		1	式			
諸経費		1	式			
小計						

エアコン取付修繕		取付修繕				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
家庭科被服室	単相200V 5.6kw×2台					
室内機取付		2	台			
室外機据付	コンクリートベース共	2	台			
冷媒用 断熱材被覆銅管	6.35/9.52~9.52/15.88	20	m			
スリムダクト		12	m			
ドレン管		20	m			
コア抜き	壁貫通補修、窓パネル取付加工共	2	か所			
試運転調整		1	式			
足場代		1	式			
諸経費		1	式			
小計						
図書室	単相200V 5.6kw×2台					
室内機取付		2	台			
室外機据付	コンクリートベース共	2	台			
冷媒用 断熱材被覆銅管	6.35/9.52~9.52/15.88	20	m			
スリムダクト		12	m			
ドレン管		20	m			
コア抜き	壁貫通補修、窓パネル取付加工共	2	か所			
試運転調整		1	式			
足場代		1	式			

エアコン取付修繕		取付修繕				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
諸経費		1	式			
小計						
音楽室	三相200V 11.2kw、1台					
室内機取付		1	台			
室外機据付	コンクリートベース共	1	台			
冷媒用 断熱材被覆銅管	6.35/9.52~9.52/15.88	15	m			
スリムダクト		9	m			
ドレン管		15	m			
コア抜き	壁貫通補修、窓パネル取付加工共	1	か所			
試運転調整		1	式			
足場代		1	式			
諸経費		1	式			
小計						
1階特別支援教室	単相200V 4.0kw×2台					
室内機取付		2	台			
室外機据付	コンクリートベース共	2	台			
冷媒用 断熱材被覆銅管	6.35/9.52~9.52/15.88	10	m			
スリムダクト		6	m			
ドレン管		10	m			
コア抜き	壁貫通補修、窓パネル取付加工共	2	か所			





エアコン取付修繕		電源修繕				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
第一理科室	単相200V 住宅用分電盤～					
住宅用分電盤	露出型 3P ELCB 50A RS無 分岐 6 回路	1	面			
EM-CEケーブル	8mm2- 3C ビット・トラフ	8	m			
電線 (EM-IE)	5.5mm2	8	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	露出配管 28mm	8	m			
付属品	PF	1	式			
ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	75	m			
1種金属線び (MM1)	A型	16	m			
付属品	A型	2	個			
消耗品・雑材料		1	式			
電工	結線、既存分電盤改修共	1	式			
諸経費		1	式			
小計						
第二理科室	単相200V 住宅用分電盤～					
EM-CEケーブル	8mm2- 3C ビット・トラフ	8	m			
電線 (EM-IE)	5.5mm2	8	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	露出配管 28mm	8	m			
付属品	PF	1	式			
ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	60	m			
1種金属線び (MM1)	A型	16	m			

エアコン取付修繕		電源修繕				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
付属品	A型	2	個			
消耗品・雑材料		1	式			
電工	結線、既存分電盤改修共	1	式			
諸経費		1	式			
小計						
家庭科調理室	単相200V 住宅用分電盤～					
EM-CEケーブル	8mm2- 3C ビット・トラフ	8	m			
電線 (EM-IE)	5.5mm2	8	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	露出配管 28mm	8	m			
付属品	PF	1	式			
ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	105	m			
1種金属線び (MM1)	A型	16	m			
付属品	A型	2	個			
消耗品・雑材料		1	式			
電工	結線、既存分電盤改修共	1	式			
諸経費		1	式			
小計						
家庭科被服室	単相200V					
ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	45	m			
1種金属線び (MM1)	A型	4	m			

エアコン取付修繕		電源修繕				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
付属品	A型	4	個			
消耗品・雑材料		1	式			
電工	結線、 既存分電盤改修2回路増設共	1	式			
諸経費		1	式			
小計						
図工室	単相200V					
ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	78	m			
1種金属線び(MM1)	A型	4	m			
付属品	A型	4	個			
消耗品・雑材料		1	式			
電工	結線、 既存分電盤改修2回路増設共	1	式			
諸経費		1	式			
小計						
図書室	単相200V					
既存分電盤改修	L-3 2P200V20A 2回路増設	2	個			
ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	80	m			
1種金属線び(MM1)	A型	4	m			
付属品	A型	6	個			
消耗品・雑材料		1	式			
電工	結線、 既存分電盤改修 2P20A×2共	1	式			

エアコン取付修繕		電源修繕				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
諸経費		1	式			
小計						
音楽室	三相200V					
既存分電盤改修	ACP-1 3P50AFブレーカー増設	1	個			
EM-CEケーブル	5.5mm2- 4C 管内	6	m			
電線管 (VE)	露出配管 28mm	6	m			
付属品	VE	1	式			
消耗品・雑材料		1	式			
電工	結線、 既存分電盤改修、足場共	1	式			
諸経費		1	式			
小計						
視聴覚室北側	三相200V					
既存分電盤改修	ACP-1 3P50AFブレーカー増設	1	個			
EM-CEケーブル	5.5mm2- 4C 管内	35	m			
電線管 (VE)	露出配管 28mm	35	m			
付属品	VE	1	式			
配管支持ブロック	再生樹脂ブロック W150	18	個			
プルボックス	200×200×200 合成樹脂製	2	個			
消耗品・雑材料		1	式			
電工	端末処理、 既存分電盤改修、足場共	1	式			

エアコン取付修繕		電源修繕				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
諸経費		1	式			
小計						
視聴覚室南側	三相200V					
既存分電盤改修	ACP-1 3P50AFブレーカー増設	1	個			
EM-CEケーブル	5.5mm2- 4C 管内	26	m			
電線管 (VE)	露出配管 28mm	26	m			
付属品	VE	1	式			
配管支持ブロック	再生樹脂ブロック W150	10	個			
プルボックス	200×200×200 合成樹脂製	2	個			
消耗品・雑材料		1	式			
電工	端末処理、 既存分電盤改修、足場共	1	式			
諸経費		1	式			
小計						
1階特別支援教室	単相200V					
ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	62	m			
1種金属線ひび(MM1)	A型	2	m			
付属品	A型	6	個			
消耗品・雑材料		1	式			
電工	結線、 既存分電盤改修 2P20A×2 共	1	式			
特殊作業員	貫通処理	1	式			

