

修繕内訳書

修繕名称 盛岡市立山岸小学校エアコン取付修繕

修繕場所 盛岡市山岸二丁目4番1外

エアコン取付修繕		取付修繕				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
音楽室	単相200V 5.6kw×2台					
室内機取付		2	台			
室外機据付	コンクリートベース共	2	台			
冷媒用 断熱材被覆銅管	6.35/9.52~9.52/15.88	10	m			
スリムダクト		6	m			
ドレン管		10	m			
コア抜き	壁貫通補修、窓パネル取付加工共	2	か所			
試運転調整		1	式			
諸経費		1	式			
小計						
理科室	三相200V 11.2kw、1台					
室内機取付		1	台			
室外機据付	コンクリートベース共	1	台			
冷媒用 断熱材被覆銅管	6.35/9.52~9.52/15.88	5	m			
スリムダクト		3	m			
ドレン管		5	m			
コア抜き	壁貫通補修、窓パネル取付加工共	1	か所			
試運転調整		1	式			
諸経費		1	式			
小計						

エアコン取付修繕		取付修繕				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
家庭科調理室	三相200V 11.2kw、1台					
室内機取付		1	台			
室外機据付	コンクリートベース共	1	台			
冷媒用 断熱材被覆銅管	6.35/9.52~9.52/15.88	5	m			
スリムダクト		3	m			
ドレン管		5	m			
コア抜き	壁貫通補修、窓パネル取付加工共	1	か所			
試運転調整		1	式			
諸経費		1	式			
小計						
南音楽室	単相200V 5.6kw×2台					
室内機取付		2	台			
室外機据付	コンクリートベース共	2	台			
冷媒用 断熱材被覆銅管	6.35/9.52~9.52/15.88	10	m			
スリムダクト		6	m			
ドレン管		10	m			
コア抜き	壁貫通補修、窓パネル取付加工共	1	か所			
試運転調整		1	式			
諸経費		1	式			
小計						

エアコン取付修繕		電源修繕				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
音楽室	単相200V					
ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm ² - 3C ビット・天井	50	m			
1種金属線び(MM1)	A型	8	m			
付属品	A型	4	個			
消耗品・雑材料		1	式			
電工	結線、 既存分電盤改修、2P20A×2増設共	1	式			
諸経費		1	式			
小計						
理科室	三相200V					
開閉器盤増設	3P 50AF 30A	1	個			
EM-CEケーブル	5.5mm ² - 4C 管内	30	m			
1種金属線び(MM1)	B型	8	m			
付属品	B型	3	個			
消耗品・雑材料		1	式			
電工	結線処理、 既存分電盤改修	1	式			
特殊作業員	貫通処理	1	式			
諸経費		1	式			
小計						
家庭科調理室	三相200V					
開閉器盤増設	3P 50AF 30A	1	個			

エアコン取付修繕		電源修繕				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
EM-CEケーブル	5.5mm2- 4C 管内	110	m			
1種金属線び(MM1)	B型	8	m			
付属品	B型	3	個			
消耗品・雑材料		1	式			
電工	結線処理、 既存分電盤改修	1	式			
特殊作業員	貫通処理	1	式			
諸経費		1	式			
小計						
図画工作室	単相200V 住宅用分電盤～					
住宅用分電盤	露出型 3P ELCB 50A RS無	1	面			
EM-CEケーブル	8mm2- 3C ビット・トラフ	4	m			
電線(EM-1E)	5.5mm2	4	m			
ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	84	m			
1種金属線び(MM1)	A型	10	m			
付属品	A型	6	個			
消耗品・雑材料		1	式			
電工	既存分電盤改修、端末処理共	1	式			
特殊作業員	貫通処理	1	式			
諸経費		1	式			
小計						

エアコン取付修繕		電源修繕				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
南理科室	単相200V 住宅用分電盤～					
EM-CEケーブル	8mm2- 3C ビット・トラフ	4	m			
電線 (EM-IE)	5.5mm2	4	m			
ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	53	m			
1種金属線び(MM1)	A型	10	m			
付属品	A型	6	個			
消耗品・雑材料		1	式			
電工	既存分電盤改修、端末処理共	1	式			
特殊作業員	貫通処理	1	式			
諸経費		1	式			
小計						
家庭科被服室	単相200V 住宅用分電盤～					
住宅用分電盤	露出型 3P ELCB 50A RS無	1	面			
EM-CEケーブル	8mm2- 3C ビット・トラフ	4	m			
電線 (EM-IE)	5.5mm2	4	m			
ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	85	m			
1種金属線び(MM1)	A型	4	m			
付属品	A型	10	個			
消耗品・雑材料		1	式			
電工	既存分電盤改修、端末処理共	1	式			

エアコン取付修繕		電源修繕				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員	貫通処理	1	式			
諸経費		1	式			
小計						
南音楽室	単相200V 住宅用分電盤～					
EM-CEケーブル	8mm2- 3C ビット・トフ	4	m			
電線(EM-IE)	5.5mm2	4	m			
ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	55	m			
1種金属線び(MM1)	A型	10	m			
付属品	A型	2	個			
消耗品・雑材料		1	式			
電工	結線、既存分電盤改修共	1	式			
特殊作業員	貫通処理	1	式			
諸経費		1	式			
小計						
図書室	単相200V					
ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	55	m			
1種金属線び(MM1)	A型	2	m			
付属品	A型	6	個			
消耗品・雑材料		1	式			
電工	結線、 既存分電盤改修 2P20A×2増設共	1	式			

