

入札予定（盛岡市・契約検査課執行案件）

公告予定日		令和7年5月30日						
工事名		工事場所	工期	発注工種・等級	契約方式	入札予定日	工事概要	
1	市道谷地頭線外1路線道路改良工事	盛岡市下厨川字穴口外地内	256日	土木一式工事 甲A	総合評価 （特別簡易型）	令和7年6月23日	市道谷地頭線外1路線道路改良工事 施工延長 242m 道路土工 1式 排水構造物工 1式 舗装工 1,661m ² 縁石工 237m 防護柵工 1式 道路付属施設工 5基	
2	準用河川下太田川河川改修工事	盛岡市下太田田中外地内	212日	土木一式工事 甲A	価格競争	令和7年6月23日	施工区間 No.0～No.0+5.0 L型水路工（斜壁） L=5.00m No.0+5.0～No.0+13.0 ボックスカルバート工 L=8.00m No.0+13.0～No.4+17.0 L型水路工（直壁） L=84.00m 河川土工 N=1式 擁壁護岸工 L=178m ボックスカルバート工 L=8m 転落防止柵工 L=84m 構造物撤去工 N=1式 仮設工 N=1式	
3	市道西部線歩道新設工事	盛岡市上飯岡6地割地内	164日	土木一式工事 甲B	総合評価 （特別簡易型）	令和7年6月23日	施工延長 188.1m 道路土工 1式 排水構造物工 264m 舗装工 579m ² 縁石工 170m	
4	土淵地区活動センター大規模改修（電気設備）工事	盛岡市前潟四丁目104番4	288日	電気工事甲A	価格競争	令和7年6月23日	1 建物用途 地区活動センター 2 建物構造 鉄骨造平屋建て 798.50m ² 3 工事内容 電灯設備、電熱設備、空調電源設備、拡声設備、映像・音響設備、構内交換設備、構内情報通信網設備、誘導支援設備、テレビ共同受信設備、機械警備設備、火災報知設備、撤去工事、発生材処理	
5	上米内地区振興センター大規模改修（電気設備）工事	盛岡市上米内字中居74番1外	216日	電気工事甲B	価格競争	令和7年6月23日	・主要用途 集会所 ・工事規模鉄骨造平屋建 延床面積371.99m ² ・工事内容 電灯設備（電灯幹線、電灯分岐、コンセント設備、機械設備電源）、発生材処理（運搬、処分）	
6	市営仙北西アパート1号館浴室改善工事	盛岡市西仙北一丁目536番1	240日	管工事甲A	価格競争	令和7年6月23日	1 工事場所 市営仙北西アパート1号館（RC造5階建て） 30戸 延べ面積 2,234.59 m ² 2 工事内容 機械設備工事（換気設備、衛生器具設備、給水設備、排水設備、給湯設備、ガス設備、撤去工事）、建築工事（直接仮設、内装改修）、電気設備工事（電灯設備、撤去工事）、発生材処分	

工事名		工事場所	工期	発注工種・等級	契約方式	入札予定日	工事概要
7	盛岡市立松園中学校校舎 トイレ改修工事	盛岡市東松園二丁 目14番1外	196日	管工事甲A	価格競争	令和7年6月23日	1 施工面積 113.64㎡（鉄筋コンクリート造3階建） 2 工事内容 (1) 機械設備工事 換気・暖房設備、衛生器具設備、給水設備、排水設備、撤去工事（換気・暖房設備、衛生器具設備、給水設備、排水設備） (2) 建築工事 直接仮設、トイレ改修（撤去、改修） (3) 電気設備工事 電灯設備（電灯分岐、コンセント分岐）、電熱設備（電気暖房設備）、撤去工事 (4) 発生材処理 発生材処理（発生材積込運搬費、発生材処分費）
8	盛岡市立大宮中学校校舎 トイレ改修工事	盛岡市本宮字大宮 5番1外	211日	管工事甲A	価格競争	令和7年6月23日	1 施工面積 128.61㎡（鉄筋コンクリート造4階建） 2 工事内容 (1) 機械設備工事 換気・暖房設備、衛生器具設備、給水設備、排水設備、撤去工事（換気・暖房設備、衛生器具設備、給水設備、排水設備） (2) 電気設備工事 電灯設備（電灯分岐、コンセント分岐）、電熱設備、撤去工事 (3) 建築工事 直接仮設、トイレ改修（撤去、改修） (4) 発生材処理 発生材処理（発生材積込運搬費、発生材処分費）
9	盛岡市立洪民中学校校舎 トイレ改修工事	盛岡市下田字下田 106番1外	196日	管工事甲A	価格競争	令和7年6月23日	1 施工面積 77.76㎡（鉄筋コンクリート造3階建） 2 工事内容 (1) 機械設備工事 換気・暖房設備、衛生器具設備、給水設備、排水設備、撤去工事（換気・暖房設備、衛生器具設備、給水設備、排水設備） (2) 電気設備工事 電灯設備（電灯分岐、コンセント分岐）、電灯設備（電気暖房機）、撤去工事 (3) 建築工事 直接仮設、トイレ改修（撤去、改修） (4) 発生材処理 発生材処理（発生材積込運搬費、発生材処分費）
10	土淵地区活動センター大 規模改修（機械設備）工 事	盛岡市前潟四丁目 104番4	288日	管工事甲A	価格競争	令和7年6月23日	1 建物用途 地区活動センター 2 建物構造 鉄骨造平屋建て 798.50㎡ 3 工事内容 冷暖房設備、換気設備、衛生器具設備、給水設備、排水設備、給湯設備、消火設備、ガス設備、撤去工事、発生材処理
11	上米内地区振興センター 大規模改修（機械設備） 工事	盛岡市上米内字中 居74番1外	216日	管工事甲B	価格競争	令和7年6月23日	・主要用途 集会所 ・工事規模鉄骨造平屋建 延床面積371.99㎡ ・工事内容 空気調和設備（機器設備、配管設備）、換気設備（機器設備、ダクト設備）、衛生器具設備、給水設備（屋内給水設備、屋外給水設備）排水設備（屋内排水設備、屋外排水設備）、給湯・ガス設備、撤去工事、発生材処理（積込運搬、処分）

工事名		工事場所	工期	発注工種・等級	契約方式	入札予定日	工事概要
12	市道西街道線外6路線区画線設置工事	盛岡市上飯岡15地割外地内	59日	塗装工事甲	価格競争	令和7年6月23日	・溶融式区画線 ドットライン 180m ・溶融式区画線 矢印・記号・文字 58m ・ペイント式区画線 センターライン実線 200m ・ペイント式区画線 センターライン破線 2,660m ・ペイント式区画線 サイドライン 3,050m
13	鉢ノ皮配水場加圧ポンプ更新工事	盛岡市三ツ割字鉢ノ皮地内	225日	機械器具設置工事甲又は乙	価格競争	令和7年6月23日	加圧ポンプ更新 N=1式 ポンプユニット本体 N=1台 配管類 N=1式
14	青山二丁目地内配水幹線布設工事	盛岡市青山二丁目地内	140日	水道施設工事甲A	価格競争	令和7年6月23日	・φ150mm配水管布設工 DIP GX φ150 L=3.1m ・φ400mm配水管布設工 DIP GX φ400 L=213.7m、仕切弁設置工×2基 仕切弁設置工×1基 ・給水管切替工 φ20～φ25×2箇所
15	みたけ一丁目外地内配水管布設替工事	盛岡市みたけ一丁目外地内	205日	水道施設工事甲A	価格競争	令和7年6月23日	・φ50mm配水管布設工 DIP S50 φ50 L= 54.5m φ50mm仕切弁設置工×1基 φ50mm排水弁設置工×1基 ・φ100mm配水管布設工 DIP GX φ100 L= 75.6m φ100mm仕切弁設置工×3基 φ50mm排水弁設置工×1基 ・φ150mm配水管布設工 DIP GX φ100 L= 10.7m φ150mm仕切弁設置工×1基 ・φ200mm配水管布設工 DIP GX φ200 L= 418.0m φ200mm仕切弁設置工×7基 φ50mm排水弁設置工×1基 φ75mm空気弁設置工×1基 ・消火栓設置工 地上式単口消火栓設置工×4基 地下式消火栓設置工×1基 ・給水管切替工 φ20mm～φ75mm×20箇所

工事名		工事場所	工期	発注工種・等級	契約方式	入札予定日	工事概要
16	南大通三丁目外地内配水管布設替工事	盛岡市南大通三丁目・南仙北一丁目地内	254日	水道施設工事 甲A	価格競争	令和7年6月23日	【南大通三丁目工区】 ・φ75mm配水管布設工 DIP GX φ50 L= 42.5m - φ50mm排水弁設置工×4基 ・φ100mm配水管布設工 DIP GX φ100 L= 19.2m DIP K φ100 L=1.0m - φ100mm仕切弁設置工×1基 φ50mm排水弁設置工×1基 ・φ150mm配水管布設工 DIP GX φ150 L= 55.0m - φ150mm仕切弁設置工×2基 ・φ200mm配水管布設工 DIP GX φ200 L= 124.6m - φ200mm仕切弁設置工×5基 φ75mm排水弁設置工×1基 ・φ250mm配水管布設工 DIP K φ250 L= 7.8m - 不断水分岐工φ500×φ250×1箇所 不断水切替工φ250×1箇所 - φ250mm仕切弁設置工×1基 φ75mm排水弁設置工×1基 ・φ500mm配水管布設工 DIP NS φ500 L= 10.6m - 不断水分岐工φ600×φ500×1箇所 φ500mm^ハ 75^イ弁設置工×3基 ・消火栓設置工 - 地上式単口消火栓×1基 地下式双口消火栓×1基 ・給水管切替工 - φ20mm～φ75mm×33箇所 【南仙北一丁目工区】 ・φ50mm配水管布設工 DIP S50 φ50 L= 165.0m - φ50mm仕切弁設置工×2基、φ50mm排水弁設置工×1基 ・給水管切替工 - φ20mm×22箇所
17	黒川9地割地内配水管布設替工事	盛岡市黒川9地割地内	85日	水道施設工事 甲B又は甲C	価格競争	令和7年6月23日	・φ50mm配水管布設工 DIP S50 φ50 L= 28.4m - φ50mm仕切弁設置工×1基 φ50mm排水弁設置工×1基 ・φ75mm配水管布設工 DIP GX φ75 L= 48.2m - φ75mm仕切弁設置工×1基 ・給水管切替工 - φ20mm×9箇所