

入札予定（盛岡市・契約検査課執行案件）

公告予定日		令和7年6月23日						
工事名		工事場所	工期	発注工種・等級	契約方式	入札予定日	工事概要	
1	市道沼尻線路肩拡幅工事	盛岡市下飯岡14地割地内	214日	土木一式工事 甲B	総合評価 （特別簡易型）	令和7年7月15日	道路土工 擁壁工 排水構造物工 舗装工 縁石工 防護柵工	1式 1式 153m 683m ² 49m 72m
2	市道二子沢線道路改良工事	盛岡市玉山字畑井沢外地内	171日	土木一式工事 甲B	総合評価 （特別簡易型）	令和7年7月15日	施工延長 道路土工 舗装工 排水構造物工 防護柵工	235m 1式 1440m ² 165m 141m
3	工業団地処理区分第一工区污水管布設工事	盛岡市洪民字岩鼻地内	214日	土木一式工事 甲A又は甲B	価格競争	令和7年7月15日	線延長 320.3m 管延長 314.0m 管きょ工（開削） 320.3m マンホール工 7箇所 取付管およびます工6箇所 付帯工 1式	
4	市道黒石野門前寺線外3路線舗装補修工事	盛岡市門前寺字越戸外地内	133日	舗装工事甲	総合評価 （特別簡易型）	令和7年7月15日	市道黒石野門前寺線（施工延長 L=238m） 舗装工 再生密粒度7スコン(20F) t=4cm 1,760m ² 市道百目木永井沢線（施工延長 L=188.3m） 舗装工 再生密粒度7スコン(20F) t=5cm 1,350m ² 市道山屋馬場3号線（施工延長 L=70.5m） 舗装工 密粒度キヤップ As(13F)改質I型 t=4cm 368m ² 市道城内山谷川目線（施工延長 L=35.5m） 舗装工 密粒度キヤップ As(13F)改質I型 t=4cm 288 m ²	
5	林道一盃森線舗装工事	盛岡市根田茂第6地割地内	111日	舗装工事甲	総合評価 （特別簡易型）	令和7年7月15日	アスファルト舗装工 A=1,140m ² 排水構造物工 L=15m	
6	市道開運橋夕顔瀬橋線外自転車走行空間整備工事	盛岡市盛岡駅前通外地内	93日	塗装工事甲	総合評価 （特別簡易型）	令和7年7月15日	樹脂系すべり止め舗装（矢羽根型路面標示） 32箇所 樹脂系すべり止め舗装（白線付矢羽根型路面標示） 226箇所 自転車マーク（自転車マーク） 37箇所 歩行者案内マーク 8箇所 バス停留所注意標示 6箇所 ペイント式区画線 1,600 m	
7	木賊川2号雨水ポンプ外更新工事	盛岡市みたけ六丁目外地内	216日	機械器具設置工事甲又は乙	価格競争	令和7年7月15日	機械設備工事 木賊川2号マンホールポンプ 着脱形式水中ポンプ 11kw φ150mm 揚程5.9m 吐出量2.70m ³ /min 1台 上山マンホールポンプ 着脱形式水中ポンプ 7.5kw φ80mm 揚程19.3m 吐出量0.54m ³ /min 1台 田貝マンホールポンプ 着脱形式水中ポンプ 0.75kw φ65mm 揚程6.5m 吐出量0.159m ³ /min 1台 小袋マンホールポンプ 着脱形式水中ポンプ 0.75kw φ50mm 揚程6.3m 吐出量0.159m ³ /min 1台	

工事名		工事場所	工期	発注工種・等級	契約方式	入札予定日	工事概要
8	上乙部ポンプ場1号配水ポンプ更新工事	盛岡市乙部16地割地内	220日	機械器具設置工事甲又は乙	価格競争	令和7年7月15日	機械器具設置工事 上乙部ポンプ場1号配水ポンプ更新工 1式
9	青山二丁目地内配水幹線布設その1工事	盛岡市青山二丁目地内	140日	水道施設工事甲A	価格競争	令和7年7月15日	・φ150mm配水管布設工 DIP GX φ150 L=3.1m ・φ400mm配水管布設工 DIP GX φ400 L=213.7m、仕切弁設置工×2基 ・地上式（双口）消火栓設置工×1基 - 仕切弁設置工×1基 ・給水管切替工 φ20～φ25×2箇所
10	紅葉が丘地内配水管布設替工事	盛岡市紅葉が丘地内	231日	水道施設工事甲A	価格競争	令和7年7月15日	・φ50mm配水管布設工 DIP S50 φ50 L= 634.9m - φ50mm仕切弁設置工×18基 φ50mm排水弁設置工×11基 ・φ100mm配水管布設工 DIP GX φ100 L= 3.8m ・給水管切替工 φ20mm～φ50mm×53箇所
11	大慈寺町地内耐震不凍給水栓設置工事	盛岡市大慈寺町地内	145日	水道施設工事甲B又は甲C	価格競争	令和7年7月15日	・φ100mm配水管布設工 DIP GX φ100 L=3.0m ・耐震不凍給水栓設置工 耐震不凍給水栓×1基 - DIP S50 φ50 L=4.4m 仕切弁設置工×1基 - φ75排水管布設工L=1.4m φ100排水管布設工L=0.2m ・給水管切替工 φ75mm×1箇所