

入札予定（盛岡市・契約検査課執行案件）

公告予定日		令和7年7月3日						
工事名		工事場所	工期	発注工種・等級	契約方式	入札予定日	工事概要	
1	中川原処理分区南地区第一工区管渠更生その1、その2工事	盛岡市鉤屋町外地内	174日	土木一式工事 甲A	価格競争	令和7年7月28日	・線延長 L=236.5m ・管延長 L=228.9m ・管きよ更生工（製管工法 既設管径φ1350mm）L=58m ・管きよ更生工（製管工法 既設管径φ1500mm）L=170.9m	
2	中川原処理分区南地区外第二工区管渠更生工事	盛岡市馬場町外地内	218日	土木一式工事 甲A	価格競争	令和7年7月28日	・線延長 L=323.7m ・管延長 L=305.5m ・管きよ更生工（製管工法 既設管径φ1100mm）L=144m ・管きよ更生工（製管工法 既設管径φ1350mm）L=144.7m ・管きよ更生工（製管工法 既設管径□2500×1100mm）L=9.9m ・管きよ更生工（製管工法 既設管径□2250×900mm）L=6.9m	
3	菜園分区外第一工区管渠更生その1、その2、その3工事	盛岡市菜園三丁目外地内	141日	土木一式工事 甲A	価格競争	令和7年7月28日	・線延長 L=561.0m ・管延長 L=539.8m ・管きよ更生工（反転・形成工法、既設管径φ450mm）L=137.8m ・管きよ更生工（反転・形成工法、既設管径φ500mm）L=201.5m ・管きよ更生工（反転・形成工法、既設管径φ600mm）L=134.6m ・管きよ更生工（反転・形成工法、既設管径φ700mm）L=65.9m	
4	南川第三排水区開渠設置工事	盛岡市三本柳2地割地内	218日	土木一式工事 甲A	総合評価 （特別簡易型）	令和7年7月28日	線延長 L=99.0m 管延長 L=99.0m U型カルバート（2600×2200、Lv1・2地震動対応）開削工法 L=99.0m プレキャストU型側溝（B400×H400）L=99.0m	
5	市道柴沢下田線歩道新設工事及び下田字生出袋外地内配水管添架工事	盛岡市下田字生出袋外地内	218日	土木一式工事 甲A（水道施設工事甲A、甲B又は甲Cの資格を併せ有する者）	価格競争	令和7年7月28日	市道柴沢下田線歩道新設工事 施行延長 208m 歩道橋上部工製作 6.5t 歩道橋上部工架設 15.6m 道路土工 1式 排水構造物工 468m 石・ブロック積（張）工 201m ² 舗装工 1,691m ² 下田字生出袋外地内配水管添架工事 ・φ150mm配水管布設工 DIP GX φ150 L=87.2m SUS304 150A L=20.1m 仕切弁設置工×1基 空気弁設置工×1基 不断水分岐工×2基 不断水栓設置工×2基 ・消火栓設置工 地上式（単口）消火栓設置工×1基	
6	市道下太田上太田5号線道路改良工事	盛岡市下太田沢田外地内	218日	土木一式工事 甲A	価格競争	令和7年7月28日	施工延長 285m 道路土工 1式 側溝工 618m アスファルト舗装工 2,389m ² 縁石工 393m 区画線工 688m	

工事名		工事場所	工期	発注工種・等級	契約方式	入札予定日	工事概要
7	市道松園三丁目3号線外1路線側溝整備工事	盛岡市松園三丁目外地内	169日	土木一式工事 甲B	総合評価 (特別簡易型)	令和7年7月28日	・ 施工延長 706.6m プレキャストL型側溝 (標準) 481m プレキャストL型側溝 (乗入) 187m2 プレキャストL型側溝 (切下) 34m2
8	市道本町通一丁目名乗沢2号線 (山岸二丁目) 外2路線道路改良工事	盛岡市山岸二丁目外地内	181日	土木一式工事 甲B	価格競争	令和7年7月28日	市道本町通一丁目名乗沢2号線 施工延長 L=71m 市道中屋敷町青山一丁目1号線 施工延長 L=9m 市道乙部野・菖蒲田線 施工延長 L=123.8m
9	市道みたけ三丁目30号線外1路線舗装新設改良工事	盛岡市みたけ三丁目外地内	194日	土木一式工事 甲B	総合評価 (特別簡易型)	令和7年7月28日	市道みたけ三丁目30号線 L=68.75m 道路土工 一式 側溝工 96 m アスファルト舗装工 379 m2 市道厨川二丁目57号線 L=101.50m 道路土工 一式 側溝工 12 m アスファルト舗装工 447 m2
10	市道啄木団地2号線外3路線道路改良工事	盛岡市下田字陣場外地内	173日	土木一式工事 甲B	価格競争	令和7年7月28日	市道啄木団地2号線外2路線 ・ 施工延長 L= 151m ・ ・ 側溝工 L= 153m ・ ・ 舗装工 A= 522m2 市道山谷川目線 ・ 施工延長 L= 100m ・ ・ 側溝工 L= 46m ・ ・ 舗装工 A= 495m2
11	市道大新町29号線外2路線舗装新設改良工事	盛岡市大新町外地内	192日	土木一式工事 甲B	総合評価 (特別簡易型)	令和7年7月28日	施工延長 162.76m 道路土工 1式 側溝工 241m アスファルト舗装工 575m
12	サクラパーク姫神復旧工事	盛岡市日戸字姥懐36番地64地内	186日	土木一式工事 甲B	価格競争	令和7年7月28日	植生工 (種子散布) 410㎡ かごマット (スロープ型) 14㎡ かごマット (多段積型) 104㎡ かごマット (多段積型) 171㎡ 工事用道路 1式
13	市道大の平線外1路線側溝改修工事	盛岡市薮川字大の平外地内	160日	土木一式工事 甲B又は甲C	価格競争	令和7年7月28日	市道大の平線 作業土工 一式 側溝工 (水路式側溝 450×450) L = 176 m 市道山田線 作業土工 一式 側溝工 (落蓋式側溝 300×300) L = 102 m 舗装工 (再生密粒度As (20F)) A = 105 m2
14	都南中央第三地区土地区画整備外工事	盛岡市永井24地割外地内	126日	土木一式工事 甲C	価格競争	令和7年7月28日	道路土工 1式 舗装工 406m2 縁石工 70m 区画線工 2,210m 道路付属物工 1式 構造物撤去工 1式

工事名		工事場所	工期	発注工種・等級	契約方式	入札予定日	工事概要
15	市道上厨川線舗装二次改築工事	盛岡市上厨川字横沼外地内	103日	舗装工事甲	価格競争	令和7年7月28日	・ 施工延長 670m ・ 路面切削工 5,960m² ・ オーバーレイ工 5,960m² ・ 区画線工 1式
16	太田地区街路舗装及び造成等工事	盛岡市中太田新田外地内	142日	舗装工事甲	総合評価 (特別簡易型)	令和7年7月28日	透水性舗装工 A=1,721m ² アスファルト舗装工 A=3,186m ² コンクリートブロック舗装工 A=74m ² 歩車道境界ブロック工 L=147m 地先境界ブロック工 L=413m 造成盛土工 V=140m ³ 付帯工 一式
17	下道雨水ポンプ場外井戸ポンプ更新工事	盛岡市神子田町外地内	202日	機械器具設置工事甲又は乙	価格競争	令和7年7月28日	機械設備工事 水中ポンプ 40A 吐出量0.1m ³ /min 揚程22m 2P 200V 1.1Kw 付属品共 2台 水中ポンプ 65A 吐出量0.43m ³ /min 揚程17.5m 2P 200V 2.2Kw 付属品共 2台 水中ポンプ 150A 吐出量2.3m ³ /min 揚程30m 2P 200V 22Kw 付属品共 2台 管弁類 1式 上記機器等の更新工事。
18	月が丘一丁目外地内配水管布設工事	盛岡市月が丘一丁目外地内	135日	水道施設工事甲A	価格競争	令和7年7月28日	・ φ150mm配水管布設工 DIP GX φ150 L= 186.3m 仕切弁設置工×4基 排水弁(φ50)設置工×2基 ・ φ200mm配水管布設工 DIP GX φ200 L= 29.8m仕切弁設置工×3基 排水弁(φ50)設置工×1基 ・ φ300mm配水管布設工 DIP GX φ300 L= 41.7m 仕切弁設置工×2基 排水弁(φ50)設置工×1基 ・ 給水管切替工 φ20～φ50mm×5箇所
19	下田字牛転外地内配水管布設工事	盛岡市下田字牛転外地内	215日	水道施設工事甲A	価格競争	令和7年7月28日	・ φ75mm配水管布設工 DIP GX φ75 L=34.4m φ75 仕切弁設置工×2基 ・ φ150mm配水管布設工 DIP GX φ150 L=281.9m φ150 仕切弁設置工×2基 ・ φ300mm配水管布設工 DIP GX φ300 L=286.1m φ300 仕切弁設置工×3基 φ50 排水弁設置工×2基 φ300 不断水分岐工×1基 φ300 不断水栓設置工×1基 ・ 消火栓設置工 地上式(単口)消火栓設置工×1基 ・ 給水管切替工 φ20～25mm×5箇所
20	旧手代森配水場解体工事	盛岡市手代森20地割11番1	135日	解体工事甲	価格競争	令和7年7月28日	土工 1式 構造物解体工 1式 配管等撤去工 1式