

入札予定（盛岡市・契約検査課執行案件）

| 公 告 予 定 日 | | 令和8年2月4日 | | | | | |
|-----------|------------------------|-------------|------|----------------------|------|----------|---|
| 工事名 | | 工事場所 | 工期 | 発注工種・等級 | 契約方式 | 入札予定日 | 工事概要 |
| 1 | 玉山字日影地内災害復旧工事 | 盛岡市玉山字日影地内 | 164日 | 土木一式工事 甲B又は甲C | 価格競争 | 令和8年3月2日 | 切土法面仕上 240m ² 盛土法面仕上 510m ² 張芝工 540m ² 盛土・整地土工 1式 田面整地 0.62ha |
| 2 | 前潟二丁目外地内配水幹線推進(鉄道横断)工事 | 盛岡市前潟二丁目外地内 | 355日 | 水道施設工事 甲A+乙A (JV) | 価格競争 | 令和8年3月2日 | <ul style="list-style-type: none"> • $\phi 150\text{mm}$配水管布設工 DIP GX $\phi 150$ L= 4.0m 仕切弁設置工 × 1基 • $\phi 300\text{mm}$配水管布設工 DIP GX $\phi 300$ L= 32.5m 仕切弁設置工 × 1基、不断水分岐工 × 1基、不断水栓設置工 × 1基、 • $\phi 400\text{mm}$配水管布設工 DIP GX $\phi 400$ L= 59.0m 仕切弁設置工 × 2基、空気弁設置工 × 2基 • 消火栓設置工 地上式(双口)消火栓設置工 × 2基 • 推進工($\phi 400\text{mm}$水道管挿入工) DIP GX $\phi 400$ L= 59.5m HP $\phi 600$推進工 L=57.8m 立坑工一式 薬液注入工一式 中込充填工一式 |