

入札予定（盛岡市・契約検査課執行案件）

公告予定日		令和8年6月15日					
工事名		工事場所	工期	発注工種・等級	契約方式	入札予定日	工事概要
1	新川第三排水区面整備工事	盛岡市仙北二丁目 外地内	222日	土木一式工事 甲B	価格競争	令和8年7月6日	線延長:L=118.75m 管延長:L=117.45m 自由勾配側溝W800*H800:L=118.75m プレキャスト集水桝1000*1000*1000:N=1箇所 給水管移設工:N=1式 取付管及びます工:N=1式
2	松園第一分区外第一工区 人孔口環改修その1、その2工事	盛岡市東松園一丁目 外地内	134日	土木一式工事 甲B	総合評価 (特別簡易型)	令和8年7月6日	・人孔口環改修工 N= 86箇所 ・付帯工 1式
3	市道啄木団地1号線外1 路線道路改良工事	盛岡市下田字陣場 外地内	180日	土木一式工事 甲B	価格競争	令和8年7月6日	市道啄木団地1号線 ・施工延長 L= 152m ・側溝工 L= 163m ・舗装工 A= 517m ² 市道山谷川目線 ・施工延長 L= 156m ・側溝工 L= 57m ・舗装工 A= 737m ²
4	岩山公園園路整備工事	盛岡市新庄岩山地 内	107日	土木一式工事 甲B又は甲C	価格競争	令和8年7月6日	敷地造成工 1式 雨水排水設備工 59m 平板ブロック舗装工 162m ² 園路縁石工 61m サービス施設整備工 2基 柵工 60m 構造物撤去工 1式
5	沢田浄水場水質計器更新 工事	盛岡市東中野字沢 田地内	161日	電気工事甲A、 甲B、乙A又は 乙B	価格競争	令和8年7月6日	電気工事 排水池濁度計更新工 表面散乱方式 1台 排泥池濁度計更新工 表面散乱方式 1台 原水アルカリ度計更新工 PHガラス電極使用による中和滴定重量法 1台
6	岩清水配水場配水流量計 更新工事	盛岡市三ツ割字洞 清水地内	153日	電気工事甲B又 は乙B	価格競争	令和8年7月6日	電気工事 岩清水配水場配水流量計更新 1台 岩清水配水場配水流量計用アレスタ(電源用) 1個 岩清水配水場配水流量計用アレスタ(計装用) 1個
7	上堂四丁目1号汚水ポン プ制御盤外更新工事	盛岡市上堂四丁目 外地内	199日	電気工事甲A、 甲B、乙A又は 乙B	価格競争	令和8年7月6日	電気設備工事 制御盤更新工 上堂四丁目1号汚水ポンプ制御盤 1式 渋民駅西中継ポンプ制御盤 1式 電線・ケーブル類、電線管類 1式
8	市営柿の木アパート1号 館浴室改善工事	盛岡市西見前12地 割45番外	236日	管工事甲A	価格競争	令和8年7月6日	1 工事場所 市営柿の木アパート1号館(RC造4階建て) 24戸 延床面積:1,608.76m ² 2 工事内容 機械設備工事(換気設備、衛生器具設備、給水設備、排水設備、給湯設備、ガス設備、撤去工事)、電気設備工事(電灯設備、撤去工事)、建築工事(直接仮設、内装改修)、発生材処分

工事名		工事場所	工期	発注工種・等級	契約方式	入札予定日	工事概要
9	盛岡市立見前南中学校校舎トイレ改修工事	盛岡市西見前16地割73番1外	211日	管工事甲A	価格競争	令和8年7月6日	1 施工面積 143.21㎡（鉄筋コンクリート造3階建） 2 工事内容 (1) 機械設備工事 換気・暖房設備、衛生器具設備、給水設備（屋内給水設備）、排水設備（屋内排水設備）、撤去工事（換気・暖房設備、衛生器具設備、給水設備、排水設備） (2) 電気設備工事 電灯設備（電灯分岐設備、コンセント分岐設備）、電熱設備（電気暖房設備）、撤去工事 (3) 建築工事 直接仮設、トイレ改修（撤去、改修） (4) 発生材処理 発生材処理（積込運搬費、処分費）
10	盛岡市立河南中学校校舎トイレ改修工事	盛岡市茶畑二丁目55番2外	194日	管工事甲A	価格競争	令和8年7月6日	1 施工面積 70.92㎡（鉄筋コンクリート造3階建） 2 工事内容 (1) 機械設備工事 換気・暖房設備、衛生器具設備、給水設備、排水設備（屋外排水設備、屋内排水設備）、撤去工事（換気・暖房設備、衛生器具設備、給水設備、排水設備） (2) 電気設備工事 電灯設備（電灯分岐設備、コンセント分岐設備）、電熱設備（電気暖房設備）、撤去工事 (3) 建築工事 直接仮設、トイレ改修（撤去、改修） (4) 発生材処理 発生材処理（積込運搬費、発生材処分費）
11	市営青山西アパート1号館給水方式変更工事	盛岡市青山三丁目31番1外	2111日	管工事甲A	価格競争	令和8年7月6日	1 工事場所 市営青山西アパート1号館（RC造4階建て） 32戸 延べ面積 2,687.35 ㎡ 2 工事内容 (1) 建築工事/新設受水槽工事（直接仮設、土工、地業、鉄筋、コンクリート、型枠、左官、外構） (2) 建築工事/解体受水槽工事（直接仮設、土工、とりこわし） (3) 電気設備工事（受水槽電源設備、電灯設備） (4) 機械設備工事（給水設備、排水設備、撤去） (5) 発生材処分
12	名乗沢第一マンホールポンプ場外1号汚水ポンプ等更新工事	盛岡市上米内字名乗沢外地内	221日	機械器具設置工事甲又は乙	価格競争	令和8年7月6日	機械器具設置工事 名乗沢第一 着脱形式水中ポンプ 22kW φ200mm 全揚程22m 吐出量3.348m ³ /min 1台 逆止弁 スイング式 φ200mm L=495mm 1個 名乗沢第二 着脱形式水中ポンプ 37kW φ200mm 全揚程34m 吐出量3.348m ³ /min 2台 名乗沢第二 ホール式 φ200mm L=500mm
13	木賊川2号マンホールポンプ3号雨水ポンプ更新工事	盛岡市みたけ六丁目地内	227日	機械器具設置工事甲又は乙	価格競争	令和8年7月6日	機械設備工事 木賊川2号マンホールポンプ 着脱形式水中ポンプ 1台

工事名		工事場所	工期	発注工種・等級	契約方式	入札予定日	工事概要
14	東松園一丁目外地内配水幹線布設工事	盛岡市東松園一丁目外地内	145日	水道施設工事 甲A	価格競争	令和8年7月6日	<ul style="list-style-type: none"> ・ φ200mm 配水管布設工 DIP GX φ200mm L=14.1m、φ200mm仕切弁設置工×2基 ・ φ400mm 配水管布設工 DIP GX φ400mm L=218.1m、φ400mm仕切弁設置工×4基、φ400mm不断水栓×2基、φ400mm×200mm不断水分岐工×2基、空気弁設置工×1基、排水弁設置工×2基
15	東仙北二丁目外地内配水管布設替工事	盛岡市東仙北二丁目・東仙北一丁目地内	195日	水道施設工事 甲A	価格競争	令和8年7月6日	<p>【東仙北二丁目工区】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ φ150mm配水管布設工 DIP GX φ150 L=19.7m φ150mm仕切弁設置工×4基 φ50mm排水弁設置工×1基 ・ φ200mm配水管布設工 DIP GX φ200 L=187.2m φ200mm仕切弁設置工×4基 ・ 消火栓設置工 地上式単口消火栓×1基 ・ 給水管切替工 φ20mm～φ100mm×5箇所 <p>【東仙北一丁目工区】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ φ100mm配水管布設工 DIP GX φ100 L=37.9m φ100mm仕切弁設置工×2基 φ50mm排水弁設置工×1基 ・ 給水管切替工 φ20mm～φ25mm×3箇所
16	山岸三丁目外地内配水管布設替工事	盛岡市山岸三丁目外地内	200日	水道施設工事 甲A	価格競争	令和8年7月6日	<ul style="list-style-type: none"> ・ φ100mm配水管布設工 DIP GX φ100 L= 37.9m φ100mm仕切弁設置工×4基 φ50mm排水弁設置工×4基 ・ φ150mm配水管布設工 DIP GX φ150 L= 183.8m φ150mm仕切弁設置工×9基 φ50mm排水弁設置工×1基 ・ 地上式単口消火栓設置工×1基 ・ 給水管切替工 φ20mm～φ75mm×17箇所
17	手代森16地割外地内配水幹線布設工事	盛岡市手代森16地割外地内	95日	水道施設工事 甲A又は甲B	価格競争	令和8年7月6日	<ul style="list-style-type: none"> ・ φ350mm配水管布設工 DIP GX φ350 L=32.0m、不断水分岐工×2基 不断水栓設置工×2基 ・ 消火栓設置工 地上式（双口）消火栓設置工×1基、仕切弁設置工×1基