

## 入札予定（盛岡市・契約検査課執行案件）

公告予定日		令和8年6月26日					
工事名		工事場所	工期	発注工種・等級	契約方式	入札予定日	工事概要
1	武道処理分区外第一工区 污水管布設工事	盛岡市芋田字武道 外地内	214日	土木一式工事 甲A又は甲B	価格競争	令和8年7月15日	武道工区 線延長 L=445.50m 管延長 L=433.00m 管きょ工 (PRPφ150 管路土留掘削) L=445.50m マンホール工 N=14箇所 取付管及びます工 N=16箇所 付帯工 N=1式 東中野工区 アスファルト舗装復旧工 A=63.00m <sup>2</sup> 中太田工区 取付管及びます工 N=1箇所 付帯工 N=1式
2	上米内分区第一工区污水 管布設工事	盛岡市上米内字赤 坂地内	140日	土木一式工事 甲B	価格競争	令和8年7月15日	線延長 148.5m 管延長 141.0m 管きょ工 (VUφ200) 148.5m マンホール工 8箇所 付帯工 1式
3	市道岩手公園開運橋線 (菜園工区) 道路改良工 事	盛岡市菜園二丁目 外地内	230日	土木一式工事 甲A	価格競争	令和8年7月15日	施工延長 137.3m 側溝工 137m 排水性舗装工 1,400m <sup>2</sup> フロック舗装工 608m <sup>2</sup> 融雪設備設置工 1式
4	市道一の渡岩洞湖線道路 改良その2工事	盛岡市藪川字亀橋 地内	181日	土木一式工事 甲B	価格競争	令和8年7月15日	施工延長 170m 道路土工 1式 側溝工 142m フレキストカルパート工 1式
5	市道山田線外1路線側溝 改修工事	盛岡市下田字頭無 外地内	146日	土木一式工事 甲C	価格競争	令和8年7月15日	市道山田線 作業土工 一式 側溝工 (落蓋式側溝 300×300) L = 68 m 舗装工 (再生密粒度As (20F)) A = 108 m <sup>2</sup> 市道大の平線 作業土工 一式 側溝工 (水路式側溝 450×450) L = 96 m
6	川目第16地割外地内水質 自動測定装置整備工事	盛岡市川目第16地 割外地内	182日	電気工事甲A	価格競争	令和8年7月15日	電気工事 水質自動測定装置設置 2箇所
7	盛岡市立大新小学校プー ル改修等 (機械設備) 工 事	盛岡市南青山町106 番1外	300日	管工事甲A	価格競争	令和8年7月15日	1 概要 プール及びプールサイド改修 附属棟の解体・新築に係る機械設備・電気設備工事 2 工事内容 (1) 機械設備工事 換気設備、衛生器具設備、給水設備、排水設備、給湯設備、 ガス設備、ろ過設備、撤去工事、発生材処理 (2) 電気設備工事 電灯設備、動力設備、受変電設備、構内配電線路

工事名		工事場所	工期	発注工種・等級	契約方式	入札予定日	工事概要
8	市道黒石野門前寺線外3 路線舗装補修工事	盛岡市門前寺字越 戸外地内	138日	舗装工事甲	総合評価 (特別簡易 型)	令和8年7月15日	市道黒石野門前寺線 (施工延長 L=259m) 舗装工 再生密粒度アスコン(20F) t=4cm 1,870㎡ 市道百目木永井沢線 (施工延長 L=200m) 舗装工 再生密粒度アスコン(20F) t=5cm 1,440㎡ 市道山屋馬場3号線 (施工延長 L=75.5m) 舗装工 密粒度ギャップAs(13F)改質I型 t=4cm 344㎡ 市道城内山谷川目線 (施工延長 L=40.6m) 舗装工 密粒度ギャップAs(13F)改質I型 t=4cm 190㎡
9	林道一盃森線舗装工事	盛岡市根田茂第7 地割地内	111日	舗装工事甲	総合評価 (特別簡易 型)	令和8年7月15日	アスファルト舗装工 A=1,320m <sup>2</sup>
10	市道開運橋西仙北線外2 路線区画線設置工事	盛岡市盛岡駅前通 5外地内	59日	塗装工事甲	価格競争	令和8年7月15日	●溶融式区画線 矢印・記号・文字 実線 140m ●溶融式区画線 サイトライン 実線 150m ●溶融式区画線 導流帯外側 実線 240m ●ペイント式区画線 センターライン 加熱式 実線 560m ●ペイント式区画線 センターライン 加熱式 破線 1,410m ●ペイント式区画線 サイトライン 常温式 実線 1,310m ●ペイント式区画線 サイトライン 常温式 破線 140m
11	内丸地内配水管布設替工 事	盛岡市内丸地内	230日	水道施設工事 甲A	価格競争	令和8年7月15日	・φ50mm配水管布設工 DIP S50 φ50 L=38.4m φ50mm排水弁設置工×1基 ・φ75mm配水管布設工 DIP GX φ75 L=90.8m φ75mm仕切弁設置工×4基 φ50mm排水弁設置工×1基 ・φ100mm配水管布設工 DIP GX φ100 L=232.7m φ100mm仕切弁設置工×8基 φ75mm排水弁設置工×1基 ・φ150mm配水管布設工 DIP GX φ150 L=68.1m φ150mm仕切弁設置工×2基 ・消火栓設置工 地上式単口消火栓×2基 ・給水管切替工 φ20mm～φ75mm×17箇所
12	北夕顔瀬町外地内配水管 布設替工事	盛岡市北夕顔瀬町 外地内	230日	水道施設工事 甲A	価格競争	令和8年7月15日	・φ100mm配水管布設工 DIP GX φ100 L=247.6m φ100mm仕切弁設置工×10基 φ50mm排水弁設置工×3基 ・φ150mm配水管布設工 DIP GX φ150 L=283.8m φ150mm仕切弁設置工×10基 φ75mm空気弁設置工×2基 ・消火栓設置工 地上式単口消火栓×1基 ・給水管切替工 φ20mm～φ75mm×60箇所

工事名		工事場所	工期	発注工種・等級	契約方式	入札予定日	工事概要
13	青山四丁目外地内配水管 布設工事	盛岡市青山四丁目 外地内	180日	水道施設工事 甲A	価格競争	令和8年7月15日	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ φ75mm配水管布設工 DIP GX φ75 L= 23.8m 仕切弁設置工×4基 φ50mm排水弁設置工×2基</li> <li>・ φ100mm配水管布設工 DIP GX φ100 L= 11.7m 仕切弁設置工×2基 φ50mm排水弁設置工×1基</li> <li>・ φ150mm配水管布設工 DIP GX φ150 L= 8.9m 仕切弁設置工×1基 φ50mm排水弁設置工×1基</li> <li>・ φ200mm配水管布設工 DIP GX φ200 L= 7.8m 仕切弁設置工×2基</li> <li>・ φ300mm配水管布設工 DIP GX φ300 L= 345.3m 仕切弁設置工×12基</li> <li>・ 消火栓設置工 地上式双口消火栓×2基</li> <li>・ 給水管切替工 φ20mm～φ50mm×16箇所</li> </ul>
14	北山二丁目地内配水管布 設替工事	盛岡市北山二丁目 地内	90日	水道施設工事 甲C	価格競争	令和8年7月15日	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ φ100mm配水管布設工 DIP GX φ100 L=72.9m φ100mm仕切弁設置工×2基 φ50mm排水弁設置工×1基</li> <li>・ 給水管切替工 φ20mm～φ75mm×4箇所</li> </ul>
15	湯沢南一丁目外地内配水 管布設替工事	盛岡市湯沢南一丁 目外地内	230日	水道施設工事 甲A	価格競争	令和8年7月15日	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ φ50mm配水管布設工 DIP S50 φ50 L=550.0m φ50mm仕切弁設置工×10基 φ50mm排水弁設置工×4基</li> <li>・ φ75mm仕切弁設置工×2基</li> <li>・ φ200mm配水管布設工 DIP K φ200 L=19.0m φ200mm仕切弁設置工×1基</li> <li>・ 消火栓設置工 地上式単口消火栓×1基</li> <li>・ 給水管切替工 φ20mm×68箇所</li> </ul>