

入札予定（盛岡市・契約検査課執行案件）

公告予定日		令和8年7月27日						
工事名		工事場所	工期	発注工種・等級	契約方式	入札予定日	工事概要	
1	市道新庄町1号線不動橋 橋梁補修工事	盛岡市新庄町外地 内	195日	土木一式工事 甲A	価格競争	令和8年8月18日	・塗替塗装工 1式 ・ひびわれ補修工 1式 ・剥落防止工 1式 ・支承防錆工 1式 ・伸縮継手工 1式 ・橋面防水工 1式	
2	市道谷地頭線外1路線道 路改良その2工事及び配 水管布設工事	盛岡市厨川五丁目 外地内	199日	土木一式工事 甲A(水道施設 工事甲A又は甲 Bの資格を併せ 有する者)	総合評価 (特別簡易 型)	令和8年8月18日	市道谷地頭線外1路線道路改良その2工事 施工延長 143m 道路土工 1式 排水構造物工 1式 舗装工 1,480m ² 縁石工 244m 区画線工 214m 道路付属施設工 1式 厨川五丁目外地内配水管布設工事 φ75mm 配水管布設工 L=16.8m φ75mm 仕切弁設置工 3基 φ150mm 配水管布設工 L=255.9m φ150mm 仕切弁設置工 10基 φ50mm 排水弁設置工 1基 消火栓設置工 2基 給水管切替工 8箇所	
3	内丸分区外第一工区管渠 更生その1、その2工事	盛岡市内丸外地内	149日	土木一式工事 甲A	価格競争	令和8年8月18日	・線延長 L=544.4m ・管延長 L=529.4m ・管きよ更生工（反転・形成工法、既設管径φ300mm）L=131m ・管きよ更生工（反転・形成工法、既設管径φ350mm）L=120.2m ・管きよ更生工（反転・形成工法、既設管径φ400mm）L=31.3m ・管きよ更生工（反転・形成工法、既設管径φ450mm）L=72.3m ・管きよ更生工（反転・形成工法、既設管径φ500mm）L=55.3m ・管きよ更生工（反転・形成工法、既設管径φ600mm）L=119.3m ・付帯工 N=1式	
4	松園第一分区第二工区管 渠更生工事	盛岡市西松園四丁 目地内	161日	土木一式工事 甲A	価格競争	令和8年8月18日	・線延長 L=1,060.4m ・管延長 L=1,029.9m ・管きよ更生工（反転・形成工法、既設管径φ250mm）L=1,029.9m	
5	仁王田甫分区外管渠更新 その1、その2工事	盛岡市梨木町外地 内	181日	土木一式工事 甲A	価格競争	令和8年8月18日	・線延長 L=473.7m ・管延長 L=462.6m ・管きよ工（開削、既設管径φ300mm）L=44.5m ・管きよ更生工（反転・形成工法、既設管径φ300mm）L=324.6m ・管きよ更生工（反転・形成工法、既設管径φ350mm）L=44.9m ・管きよ更生工（反転・形成工法、既設管径φ700mm）L=48.6m ・付帯工 N=1式	

工事名		工事場所	工期	発注工種・等級	契約方式	入札予定日	工事概要
6	手代森処理分区第一工区 污水管布設その1、その 2工事	盛岡市黒川11地割 外地内	133日	土木一式工事 甲A又は乙A	総合評価 (特別簡易 型)	令和8年8月18日	線延長 L=492.60m 管延長 L=485.50m 管きょ工 (PEφ200 オープン掘削) L=374.60m 管きょ工 (PEφ100 管路土留工) L= 1.0m 管きょ工 (VUφ200 管路土留工) L= 13.70m 管きょ工 (VUφ150 管路土留工) L=103.50m 管きょ工 (VUφ150 鋼製さや管ボ-リンク 推進) L= 24.90m 管きょ工 (VUφ150 オ-ガ 掘削推進) L= 2.90m マンホール工 N= 9箇所 取付管およびます工 N= 4箇所 付帯工 N= 1式
7	桜台分区污水管修繕工事	盛岡市桜台一丁目 地内	88日	土木一式工事 甲A又は甲B	価格競争	令和8年8月18日	・補強工(二層構造管)本管部φ250 27箇所 ・補強工(二層構造管)取付管接合部φ250-150 8箇所 ・障害物除去工φ250 7箇所 ・パッカー工(本管部)φ250 27箇所 ・パッカー工(取付管接合部)φ250 8箇所
8	前潟中央第二処理分区外 第一工区污水管布設工事	盛岡市上厨川字横 沼外地内	196日	土木一式工事 甲B	価格競争	令和8年8月18日	線延長 240.5m 管延長 236.9m 管きょ工240.5m マンホール工 4箇所 取付管およびます工 6箇所 付帯工 1式
9	赤平西排水区面整備外工 事	盛岡市みたけ二丁 目外地内	82日	土木一式工事 甲C	価格競争	令和8年8月18日	雨水集水樹浸透化 N=3基
10	新庄浄水場着水流量計外 更新その1工事	盛岡市加賀野字桜 山外地内	235日	電気工事甲A、 甲B、乙A又は 乙B	価格競争	令和8年8月18日	電気工事 φ600電磁流量計(検出器・変換器)N=1台 φ400電磁流量計(検出器・変換器)N=1台 排水池超音波水位計(検出器・変換器)N=2台 警報設定器N=4台 排泥池超音波水位計(検出器・変換器)N=2台 警報設定器N=6台
11	飯岡西浄化センターNo.1 返送汚泥ポンプ更新工事	盛岡市羽場8地割 地内	152日	機械器具設置 工事甲又は乙	価格競争	令和8年8月18日	返送汚泥ポンプ更新 1台 No.2動力制御盤改造 1式
12	刈屋浄水場1号取水ポン プ更新工事	滝沢市字後地内	190日	機械器具設置 工事甲又は乙	価格競争	令和8年8月18日	機械器具設置工事 水中ポンプ更新 1台 配管更新 1式 電気工事 既設水位計撤去・再設置 1台 配線工事 1式
13	太田地区街路舗装等工事	盛岡市太田四丁目 外地内	168日	舗装工事甲	総合評価 (特別簡易 型)	令和8年8月18日	アスファルト舗装工(再生密粒度As20F、t=40mm) A=3,780m ² アスファルト舗装工(再生細粒度As13F、t=30mm) A=503m ² 透水性舗装工(開粒度As13、t=40mm) A=333m ² 路体盛土工(再生クラッシュ RC-40) V=740m ³ 場所打ち擁壁工(H=1.0m) V=9m ³

工事名		工事場所	工期	発注工種・等級	契約方式	入札予定日	工事概要
14	前九年二丁目外地内配水管布設替工事	盛岡市前九年二丁目外地内	195日	水道施設工事 甲A	価格競争	令和8年8月18日	・ ϕ 75mm配水管布設工 DIP GX ϕ 75 L=6.0m ・ ϕ 75mm仕切弁設置工 $\times$ 1基 ・ ϕ 100mm配水管布設工 DIP GX ϕ 100 L=8.6m ・ ϕ 100mm仕切弁設置工 $\times$ 1基 ・ ϕ 150mm配水管布設工 DIP GX ϕ 100 L=351.1m ・ ϕ 150mm仕切弁設置工 $\times$ 9基 ϕ 50mm排水弁設置工 $\times$ 1基 ・ 消火栓設置工 ・ 地上式単口消火栓 $\times$ 2基 ・ 給水管切替工 ・ ϕ 20mm$\sim$$\phi$ 75mm $\times$ 7箇所
15	前潟二丁目外地内配水幹線布設工事	盛岡市前潟二丁目外地内	160日	水道施設工事 甲A	価格競争	令和8年8月18日	【前潟二丁目外工区】 ・ DIP GX ϕ 300 L=5.4m、ϕ 300mm仕切弁設置工 $\times$ 1基、ϕ 50mm排水弁設置工 $\times$ 1基 ・ DIP GX ϕ 400 L=55.2m、ϕ 400mm仕切弁設置工 $\times$ 2基、ϕ 400mm不斷水分岐工 $\times$ 1基、ϕ 400mm不斷水栓設置工 $\times$ 2基、既設管充填工 ϕ 400 L=730.0m ・ 地上式単口消火栓設置工 $\times$ 2基 【長橋町工区】 □ ・ DIP GX ϕ 400 L=72.2m、ϕ 50mm排水弁設置工 $\times$ 1基 □