入札予定（盛岡市・契約検査課執行案件）

公 告 予 定 日		令和8年11月12日					
工事名		工事場所	工期	発注工種・等級	契約方式	入札予定日	工事概要
1	蛇島汚水中継ポンプ場土木部耐震補強その１工事	盛岡市箱清水二丁目17番２外	72日	とび・土工・コンクリート工事甲	価格競争	令和8年12月3日	１　建築工事 直接仮設、内装改修(撤去、改修)、塗装改修(改修)、耐震(土木部)改修(改修) ２　電気設備工事 電灯設備（改修） ３　発生材処理 発生材処理(運搬、処分)
2	沢田浄水場水質計器更新その２工事	盛岡市東中野字沢田地内	170日	電気工事甲A、甲B、乙A又は乙B	価格競争	令和8年12月3日	電気工事 排水池濁度計更新工 表面散乱光方式　１台 排泥池濁度計更新工 表面散乱光方式　１台 原水アルカリ度計更新工 ＰＨｶﾞﾗｽ電極使用による中和滴定重量法　１台
3	蛇島汚水中継ポンプ場１号汚水ポンプ等更新工事	盛岡市箱清水二丁目17番２外	410日	機械器具設置工事甲又は乙	価格競争	令和8年12月3日	機械設備工事 汚水ﾎﾟﾝﾌﾟ　１台 φ150×100mm 付属品共揚程35m 吐出量1.2m3/min 4P 200V 18.5kW 配管･弁類　１式 電線･ｹｰﾌﾞﾙ類　１式 基礎工（既設基礎とりこわし共）　１式
4	高松四丁目外地内配水管充填他工事	盛岡市高松四丁目外地内	90日	水道施設工事甲B	価格競争	令和8年12月3日	・配水管充填工 φ300～350　L=820.0m（充填量 78m3） ・配水管撤去工 弁筐撤去工×２基　弁室撤去工×５基 地下式双口消火栓撤去工×１基