

「令和5年度盛岡市立本宮小学校校舎安全対策(外壁・屋根等)修繕」に関する質問への回答

No.	図面番号	内訳書	質問	回答	回答日
1	仕様書 7.その他	-	「現場代理人不要」で、現場責任者を選任することの記載ですが、1人の現場責任者を同日公告の他校の校舎安全対策(外壁・屋根等)修繕にも選任することは可能ですか。 また、工事実績情報登録の有無についてご教示願います。	兼任は可能です。 工事実績情報登録は必要ないです。	5月26日
2	-	細目別内訳 P9 P20 P30	「シーリング修繕」の細目について、打継部、鋼板化粧目地部、防水部、開口部のシーリング仕様がシリコン(SR-2)となっておりますが、MS-2ではないですか。ご確認ください。	設計内訳の(SR-2)とおり、積算願います。 施工上、必要があれば、協議に応じます。	5月26日
3	A-45 「仮設計 画図」	P50 「仮囲い」	共通仮設(積上げ)について ・設計書P50「仮囲い」にて数量が1式となっておりますが、設計図A-45「仮設計画図」では数量把握が困難なため、数量(m)をご指示願います。	設計図A-45「仮設計画図」による272mでの積算願います。	5月26日
4	A-45 「仮設計 画図」	P50 「仮囲い」 「キャスターゲ ート」	設計書P50「仮囲い」及び「キャスターゲート」にて摘要欄に存置6ヶ月とありますが、設計図A-45「仮設計画図」では存置8ヶ月程度となっております。 どちらを正としますか？ご指示願います。	設計書P50共通仮設費(積上)明細の存置6か月で積算願います。	5月26日
5	A-45	共通仮設費 (積上) 明細P50	ゲートの設置箇所数ですが、図面では5箇所、内訳書では4箇所、内訳書の数量通りでよろしいでしょうか。	設計書を正として積算願います。	5月26日
6	-	建築修繕 細目別内訳 P11	職員玄関庇の合成高分子系ルーフィング防水で、種別SF-2摘要に仕上保護塗装とありますが、必要でしょうか。	そのとおり積算願います。	5月26日