

## 「令和5年度盛岡市立松園小学校校舎安全対策(外壁・屋上等防水)修繕」に関する質問への回答

No.	図面番号	内訳書	質問	回答	回答日
1	A-06 「1階平面図」	-	設計図A-06「1階平面図」にて、校舎10の廊下にあるSD-2(カバー工法修繕)部分に※レリーズ不良と記載がございます。 設計書内にはレリーズ不良に係る修繕等の項目が見当たらないのですが、今回の修繕にてレリーズの交換等は対象外となるのでしょうか？ 対象になるのであれば数量等詳細についてご指示願います。	レリーズ部分は対象外として積算願います。 施工上、必要があれば、協議に応じます。	5月26日
2	A-02 特記仕様書 外壁改修工事⑧	修繕内訳書 P7	壁仕上げ既存塗膜等の除去及び下地処理で高圧水洗工法とありますが、修繕内訳書P7の既存塗膜除去に工程RB種と記載があります。 高圧水洗工法にはRB種はありませんが、仕様の提示を御願します。	修繕内訳書P7の既存塗膜除去のRB種での積算願います。	5月26日
3	-	修繕内訳書 P7、P24	下地調整改修仕様RB種(塗替え面)とありますが、既存塗膜除去及び高圧洗浄した上、更に下地調整RB種を行うという考えでしょうか。	その通りです。	5月26日
4	-	修繕内訳書 P12	内装材積込みとありますが、発生材積込みという事でしょうか。	発生材積込みになります。	5月26日
5	A-13 校舎4 校舎6-1 東・西立面図	-	既存仕上材(アスベスト含有)撤去の上張替えとありますが、今回の工事範囲外と捉えてよろしいでしょうか。	校舎6-1.6-2棟になるので、対象外となります。	5月26日
6	A-30 校舎4・10 仮設計画面図	-	枠組本足場とありますが、修繕内訳書では、楔緊結式足場とありますがどちらでしょうか。	修繕内訳書のとおり、くさび緊結式足場で積算願います。	5月26日
7	-	-	中庭への資材を搬入する場合、渡り廊下は車両通行可能でしょうか。 通行可能であれば、どの程度の車両が通行可能でしょうか。	学校との協議にはなりますが、シャッターの間口幅(約3m)及び高さ(約2.5m)の範囲での通行になるので、仮設材運搬車両の通行は可能です。	5月26日
8	-	-	入退室管理設備に関わり制御盤、電気錠の詳しい仕様(品番等)を提示下さい。また入退室管理はどの程度管理するのかお知らせ下さい。	美和ロック(制御盤BAV-DS1 電気錠AFF-1 通電金具TER)同等品で考えております。 日中、事務室にて鍵の開閉ができれば良いものです。	5月26日
9	-	修繕内訳書 P7、P25	シーリング建具周囲とありますが、水切り上部は打ち替え対象では無いという考えで宜しいでしょうか。また、打継目地シーリング打ち替えは必要無いと考えて宜しいでしょうか。	建具周囲のみの積算願います。 施工上、必要であれば、協議対象とします。	5月26日