

修繕内訳書

修繕名称 令和5年度盛岡市立山岸小学校校舎安全対策（外壁・屋根等）修繕

修繕場所 盛岡市山岸二丁目41番1外

A. 外壁修繕		外壁修繕				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
施工数量調査	目視・打診・マスキング・計測・報告書	1,161	㎡			
亀裂注入補修	無機質系注入材	329	m			
コン部補修	研り、除錆、防錆、ポリマーセメントモルタル埋戻し	58	か所			
欠損部補修	300*300未満 (0.09㎡未満) 研り・ポリマーセメントモルタル充填	126	か所			
欠損部補修	500*500未満 (0.25㎡未満) 研り・ポリマーセメントモルタル充填	48	か所			
欠損部補修	700*700未満 (0.49㎡未満) 研り・ポリマーセメントモルタル充填	16	か所			
欠損部補修	700*700超 (0.49㎡超える) 研り・ポリマーセメントモルタル充填	1.9	㎡			
爆裂部補修	L=300未満 研り、除錆、防錆、ポリマーセメントモルタル埋戻し	66	か所			
既存塗膜除去	コンクリート・モルタル面 工程RB種	1,133	㎡			
高圧洗浄	下地調整部分	1,133	㎡			
下地調整 改修仕様	コンクリート面 RB種(塗替え面)	1,133	㎡			
防水形 複層塗材 RE	凹凸状 吹付け 水性アクリルつやあり 下地調整費別途	1,133	㎡			
シーリング	建具周囲 変成シリコン系(MS-2)	601	m			
根廻り 樹脂モルタル薄塗	厚3mm	27.9	㎡			
【見上げ部分 バルコニー下端 (コンクリート面) 軒天(ボード面) 】						
既存塗膜除去	コンクリート・モルタル面 工程RB種	257	㎡			
既存塗膜除去	木部・ボード面 工程RB種	27.2	㎡			
高圧洗浄	下地調整部分	284	㎡			
下地調整 改修仕様	コンクリート面 RB種(塗替え面)	257	㎡			

B. 屋根・バルコニー修繕		陸屋根防水修繕				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
養生	一般	185	㎡			
整理清掃 後片付け	一般 RC・SRC造 地上階	185	㎡			
高压洗浄		208	㎡			
仮防水処理	ポリマーセメント系仮防水材 宇部興産㈱カボウハウス同等品	208	㎡			
塩ビシート防水 (平場)	機械的固定工法 S-M2 1.5mm	185	㎡			
塩ビシート防水 (立上り)	機械的固定工法 S-M2 1.5mm	23.1	㎡			
改修用ドレイン	シート防水用 径φ100	3	か所			
改修用ドレイン	シート防水用 径φ100	1	か所			
端部押えシーリング	変成シリコン系(MS-2)	33.8	m			
既存防水層撤去	屋上防水層 シート防水層 集積共	208	㎡			
シーリング撤去	集積共	33.8	m			
内装材 積込み	人力	0.4	m ³			
発生材積込運搬	廃プラスチック類	0.4	m ³			
発生材処分	廃プラスチック類	0.15	t			
産業廃棄物税	陶器	0.15	t			
計						

C. 玄関スロープ設置修繕		玄関スロープ 設置				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
墨出し	一般	4.9	m ²			
養生	一般	4.9	m ²			
整理清掃 後片付け	小規模 RC・SRC造 地上階	4.9	m ²			
盛岡管内 生コンクリート	盛岡 JIS A5308 呼び強度21 S18 粗骨材25 - -	0.6	m ³			
コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15～S18 - -	0.6	m ³			
砕石敷き	切込砕石	0.3	m ³			
型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 - -	2.6	m ²			
型枠運搬費	4 t 車 30km程度 往復	2.6	m ²			
打放し面補修	B 種 コーン処理無 部分目違いばらい	2.3	m ²			
異形棒鋼 SD295 D10		32.9	kg			
鉄筋加工組立	小型構造物 - -	32.9	kg			
あと施工アンカー	差し筋アンカー D10	25	本			
床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	0.6	m ²			
床モルタル塗り	木ごて 一般タイル下地 厚37	0.6	m ²			
床タイル張り	一般床タイル張 I類 無ゆう 100mm角 下地モルタル別途	0.6	m ²			
スロープ 手摺	ステンレス製 φ38 (SUS304 #400磨) (四国化成セイフティールMSB型程度) 2.8m	1	式			
【とりこわし】						
カッター入れ	コンクリート面 厚さ20～30mm	9.9	m			
床タイル撤去	下地モルタル共 集積共	5.5	m ²			
コンクリート撤去	鉄筋切断共 コンクリートブレイカ 集積共	0.4	m ³			

F. 内外装修繕		内外装修繕		外部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【昇降口天井・幕板改修他】						
養生	一般	58.8	m ²			
整理清掃 後片付け	一般 RC・SRC造 地上階	58.8	m ²			
外部脚立足場	運搬含む	58.8	m ²			
昇降口幕板 新規取替え	アルミ=2.07クリル焼付塗装 H1000×D160	31.9	m			
昇降口幕板 新規取替え	アルミ=2.07クリル焼付塗装 コーナ加工	2	か所			
アルミ笠木	既製品 W250 アルミ焼付	31.9	m			
アルミ笠木 コーナー	既製品 W250 アルミ焼付	2	か所			
天井 アルミパントレル	AP100 厚1.0mm	58.8	m ²			
アルミパントレル 専用廻縁	アルミ製	59.7	m			
バルコニー笠木	アルミ既製品 直線部 手摺支柱部切欠き加工	86.4	m			
バルコニー笠木	アルミ既製品 R部 R=2.08	14	m			
バルコニー笠木	アルミ既製品 小口フタ	50	か所			
バルコニー笠木	アルミ既製品 90° コーナー	2	か所			
アルミ笠木	既製品 W250 直線部	1.3	m			
アルミ笠木	アルミ既製品 R部 R=4.11	6.4	m			
アルミ笠木	アルミ既製品 R部と直線部のジョイント	2	か所			
アルミ笠木	アルミ既製品 小口フタ	1	か所			
ボンテ鋼板幕板 撤去	運搬処分共	43.2	m			
ボンテ鋼板笠木 撤去	運搬処分共	108	m			

