

修繕内訳書

修繕名称 盛岡市立月が丘小学校校舎安全対策（受水槽等）修繕

修繕場所 滝沢市穴口328番外

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接修繕費				
建築	1	式		
電気設備	1	式		
機械設備	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
修繕価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
修繕費	1	式		

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
受水槽等	1	式		
計				

受水槽等									
名	称	数	量	単	位	金	額	備	考
直接仮設			1		式				
受水槽基礎			1		式				
	計								

受水槽等					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設		1	式		
計					
受水槽基礎	改修	1	式		
計					

受水槽等 直接仮設						
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
墨出し	小規模 - -	21	m ²			受水槽設置部分
養生(内部改修)	個別改修	117	m ²			機械室
整理清掃後片付け (内部改修)	個別改修	150	m ²			機械室 トイレピット
内部仕上足場 (手すり先行方式)	基本料 修理費含む 枠組棚足場 階高4.0m超5.0m未満 平家用	50.6	m ²			既存受水槽解体用
計						

受水槽等		受水槽基礎		改修		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
基礎コンクリート	Fc=21 S18 打設共	1.9	m ³			
異形鉄筋	SD295A D13	141	kg			
異形鉄筋	SD295A D16	86.7	kg			
鉄筋加工組立	小型構造物 -	0.23	t			
鉄筋運搬費	4 t 車 30km程度	0.23	t			
型枠	普通合板型枠 - 基礎部 -	11.9	m ²			
打放し面補修	B 種 コーン処理 部分目違いばらい	11.9	m ²			
型枠目地棒	化粧目地 幅20 × 深さ10程度	8.4	m			面木
型枠運搬費	4 t 車 30km程度 往復	11.9	m ²			
コンクリート 金ごて仕上げ		3.2	m ²			
アンカーボルト 取付	ステンレス支給品	12	本			受水槽付属品
ケミカルアンカー	D13用 フィルムチューブ形 HP-12 材工共	84	本			
計						

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
受水槽等	1	式		
計				

受水槽等									
名	称	数	量	単	位	金	額	備	考
構内配電線路		1		式					
撤去		1		式					
	計								

受水槽等					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
構内配電線路		1	式		
計					
撤去	受水槽設備	1	式		
計					

受水槽等		構内配電線路				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ZG管	(28) 露出	7	m			ポンプ前天井～立下り部分
ねじなし電線管 (E)	露出配管 25mm	5	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管 19mm	28	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	露出配管 16mm	4	m			
EM-CEケーブル	5.5mm2- 4C 管内	11	m			
EM-CEEケーブル	2mm2- 3C 管内	28	m			
600V ^o ポリエチレン絶縁 耐燃性 ^o ポリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 3C 管内	10	m			
プルボックスSS形 (錆止め塗装)	200× 200× 150	1	個			
プルボックスSS形 (錆止め塗装)	150× 150× 100	3	個			
金属製 露出スイッチボックス	25(22) 1個用1方出	4	個			
ライトコンセント (樹脂プレート付)	2P15A×2(接地極端子付) 125V -	4	個			
水位制御用電極棒	4P	2	個			
電極結線	配線共	2	組			
電極保持器	4P	2	個			
ブラボックス	P12-1525BA程度	1	個			
分電盤用ブレーカ	協約形 2P2E30A	1	個			
分電盤改修	予備回路に結線・盤加工共	1	か所			
既存ポンプ室・ 受水槽制御盤改修	電源切り離し・警報線切り回し、 接続 (警報付ランプ共)	1	式			
計						

受水槽等		撤去		受水槽設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
配線・配管類撤去	付属品含む	1	式			
計						

名 称	数 量	単位	金 額	備 考
受水槽等	1	式		
計				

受水槽等								
名	称	数	量	単位	金	額	備	考
給水設備		1		式				
排水設備		1		式				
撤去		1		式				
発生材処理		1		式				
	計							

受水槽等					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
給水設備	受水槽廻り	1	式		
給水設備	屋外・屋内	1	式		
給水設備	トイレピット	1	式		
計					
排水設備		1	式		
計					
撤去		1	式		
計					
発生材処理		1	式		
計					

受水槽等		給水設備		受水槽廻り		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
受水槽	SUS製 2.0*3.0*2.5H 2.0*2.0*2.5H 設置組立、標準附属品共	1	基			
給水ポンプユニット	50x40 280L/minx3φ200V-2.2KW自動 交互運転 制御盤 防振架台共	1	台			
搬入費	受水槽	1	式			
ホーム水栓	胴短 T200SUN 13A	1	組			
給水・一般配管用 ステンレス鋼管 改修	拡管式 機械室・便所 20SU	8.8	m			
給水・一般配管用 ステンレス鋼管 改修	拡管式 機械室・便所 40SU	8.7	m			
給水・一般配管用 ステンレス鋼管 改修	拡管式 機械室・便所 50SU	12.5	m			
給水・一般配管用 ステンレス鋼管 改修	拡管式 機械室・便所 60SU	11.8	m			
一般配管用 ステンレス鋼仕切弁	10K(ねじ) 20A(内ねじ)	6	個			
一般配管用 ステンレス鋼仕切弁	10K(ねじ) 40A(内ねじ)	4	個			
一般配管用 ステンレス鋼仕切弁	10K(ねじ) 50A(内ねじ)	3	個			
一般配管用 ステンレス鋼ハタフライ弁	10K(ウエハー) 50A	1	個			
一般配管用 ステンレス鋼ハタフライ弁	10K(ウエハー) 65A	3	個			
機械式緊急遮断弁	65A ナイロンコーティング×2 感知器×1	1	式			
フレキシブルジョイント	ハローズ形 20A	2	個			
フレキシブルジョイント	ハローズ形 40A	2	個			
フレキシブルジョイント	ハローズ形 65A	2	個			
定水位調整弁	ストレート型(副弁無し) 40A	2	個			
防振継手	合成ゴム製 40A	2	個			
防振継手	合成ゴム製 50A	1	個			

受水槽等		給水設備		屋外・屋内		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
給水・ポリ粉体 ライニング鋼管 (SGP-PD)改修	フランジ 接合 地中配管 80A	2	m			
埋設標識テープ	150幅	2	m			
量水器	75mm 滝沢市水道部より購入	1	個			
量水器柵	盛岡市型(親子蓋共) 50~100A	1	組			
量水器 取外し・ 再取付	75A 取り外した量水器は滝沢市水 道部に返却	1	個			
スイング式逆止弁	75A	1	個			
機械はつり(ダイヤモンド カッターによる 配管用貫通口)	100~150mm 32mm	1	か所			
隔測メーター取外し 再取付		1	個			
土修繕 (量水器柵)	根切埋戻 クラッシュラ ン共	1	式			
土工機械運搬	根切り、埋戻し -	1	式			量水器柵、屋外給水管切替
配管切替修繕	VW125切断 SUS80接続 SUS60違径 接合 配管材工・根切埋戻共	1	式			
給水・一般配管用 ステンレス鋼管 改修	圧縮・プレス接合 屋外架空・暗渠 60SU	0.6	m			
給水管 保温	ポリスチレン 屋外露出,浴室 ステンレス鋼板 65A	0.6	m			
水出し調整費	切替後全水栓 断水切替共	1	式			
計						

