実 施 工 事 設 計 書

修繕名称　　盛岡市立緑が丘小学校校舎安全対策消防設備（防災盤等）修繕

修繕場所　　盛岡市黒石野一丁目106番２外

盛　岡　市

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
直接修繕費				
建築修繕	1	式		
消防設備修繕	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
修繕価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
修繕費	1	式		

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
消防設備（電気設備）	1	式		
消防設備（機械設備）	1	式		
消防設備（建築）	1	式		
計				

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
校舎棟	1	式		
計				

校舎棟

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
自火報・非常用放送設備	1	式		
防火戸修繕	1	式		
手続き調査費用	1	式		
計				

校舎棟

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
自火報・非常用放送設備	改修	1	式		
計					
防火戸修繕	改修	1	式		
計					
手続き調査費用	改修	1	式		
計					

校舎棟　自火報・非常用放送設備　改修

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
【自火報・ 非常放送設備】						
複合受信盤	P型1級複合盤（壁掛け型） 50回線（自火報25回線、防火戸及び警報25回線） 特殊躯体仕様 自立盤組込金具・ブランクパネルを含む 既存受信盤撤去・処分含む	1	式			
非常用放送設備	10局　180W 自立盤組込加工 既存撤去・処分 新設取付費、試験調整費	1	式			
ｽﾎﾟｯﾄ形感知器	差動式 2種　露出	30	個			
ｽﾎﾟｯﾄ形感知器	定温式 1種　防水	12	個			
光電式煙感知器	2種 蓄積型　露出	52	個			
光電式煙感知器	3種 蓄積型　露出	32	個			
スポット型感知器 （撤去・処分）	差動式 定温式	42	個			
光電式煙感知器 （撤去・処分）	２種 ３種	84	個			
計						

校舎棟	防火戸修繕	改修				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
【防火戸】						
自動閉鎖装置改修	防火戸用 ﾗｯﾁ式　埋 込 火報連動確認含む	21	か所			
自動閉鎖装置	（防火戸枠すれ調整） 火報連動確認含む	3	か所			
計						

校舎棟	手続き調査費用	改修				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
【手続き調査費用】						
事前調査	消防署協議・手続き・消防検査（避難器具・消火器・自火報・非常用放送設備・屋内消化栓設備）	1	式			
計						

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
校舎棟	1	式		
計				

校舎棟

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
屋内消火栓設備外修繕	1	式		
計				

校舎棟

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
屋内消火栓設備外修繕	改修	1	式		
計					

校舎棟　屋内消火栓設備外修繕　改修

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
【屋内消火栓設備】						
屋内消火栓ポンプ	KTU505-5.5F　川本製作所同等 水中消化栓ユニット型　ステンレス製ポンプ　制御盤　吐出しユニット可とう管　性能試験装置	1	式			
機器取付費	※電源切り回し共	1	式			
配管修繕費		1	式			
試験調整費 消耗品雑材費 荷造運搬・交通費		1	式			
既存機材撤去修繕費		1	式			
消火器設備修繕	蓄圧式粉末消火器10型（PEP-10N） 既存消火器廃棄含む	41	本			
計						

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
校舎棟	1	式		
計				

校舎棟

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
避難器具修繕	1	式		
計				

校舎棟

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
避難器具修繕	改修	1	式		
計					

校舎棟　避難器具修繕　改修

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
【避難器具設備】	３階北側校舎普通教室→ ３階北側校舎音楽室内					
避難器具更新 （屋内型）	３階垂直式救助袋1基更新 （ステンレス製） H＝8.35m	1	基			
上記避難器具 取付設置費	ステンレス製 ３階・屋内用 アンカー打設費・引抜試験共	1	基			
既存避難器具撤去	スチール製 ３階・屋内用	1	基			
計						