

「令和5年度盛岡市立月が丘小学校校舎安全対策(外壁・バルコニー手摺等)修繕に関する質問への回答

No.	図面番号	内訳書	質問	回答	回答日
1	-	-	設計書設計図共、外壁塗装についてですが、既存塗膜除去の工法がRB種と記載がありますが、RB種の何種でしょうか。	サンダー工法になります。	7月13日
2	-	-	設計書で、発生材運搬処分についてですが、コンクリートがら運搬はありますが、処分項目がございません。積算に見込んだ方がよろしいでしょうか。設計書通りの積算でよろしいでしょうか。	修繕内訳書の項目通りで積算願います。 施工上、必要であれば、協議対象とします。	7月13日
3	-	-	足場設置後、アスベスト除去～塗装までの間はかなりの期間、養生などで窓を開けられない状況が続くと思いますが問題ないと考えてよろしいでしょうか。	工事中は窓を閉めた状態で学校運営を想定しているため、問題ありません。	7月13日
4	A-02	P21	仮設材路盤補強は何のためでしょうか。 また、碎石の搬入などは10t車が入れると考えるとよろしいでしょうか。	足場仮設材の運搬車両の通行及び仮設足場材の設置の地盤補強等を考慮したものです。 10t車の侵入は北側校舎北側の現場事務所設置場所付近までは可能ですが、北校舎廻りは、4t車になります。	7月13日
5	-	-	テラス・バルコニーの防水等がありますが、室外機など移設が必要なものは無いと考えてよろしいでしょうか。	よろしいです。	7月13日
6	A-03	P8	軒天換気口パンチング取替えについて仕様や大きさを御指示をお願いいたします。	材質:アルミ t=0.8 大きさ:800×300 を見込んでおります。	7月13日
7	A-04	P10	内訳書の1階テラス土間について、A-04図では花壇の研りとポリマーセメントモルタル埋め戻しとありますが、どの程度ハツリ取り、どの程度の厚さで施工するのか、花壇の立上りだけで無く、中もモルタルで埋めるのか等の詳細を教えてくださいませんか。	コンクリート躯体研りうえ、ポリマーセメントモルタル補修での精算願います。 施工上、必要であれば、協議対象とします。	7月13日
8	A-02	-	仮設計画図の中に現場事務所の記載がありますが、設置が必要でしょうか。 また、必要な場合の大きさなどを御指示願います。	任意仮設となります。	7月13日
9	-	-	工事で使用する電気及び水は構内のものを借りられると考えるとよろしいでしょうか。また、借りられる場合は有償でしょうか。	電気・水道の利用は可能です。 使用する場合は、個別のメーターを付けて、修繕完了後の請求となります。	7月13日

No.	図面番号	内訳書	質問	回答	回答日
10	-	-	基礎既存塗膜除去、外壁高圧洗浄、高圧洗浄(バルコニー)などの水洗い工法について、洗浄機の圧力は5.0~10.0Mpa程度と考えてよろしいでしょうか。	加圧力15Mpa程度になります。	7月13日
11	A-04	P13	渡り廊下シャッター改修についてですが、壁天井の取り合いについては撤去復旧は無いものと考えてよろしいでしょうか。必要な場合は仕様や数量などを御指示願います。	無いものとしております。	7月13日
12	A-01 A-06	-	修繕対象位置図で棟1-3の中間が対象外になっておりますが、塔屋部分が対象外と考えてよろしいでしょうか。	棟1-3の中間部の対象外部分は1階~塔屋まで、令和4年度施工で修繕済の為、対象外としております。	7月13日
13	A-05	-	アルミ手摺改修内容記載部分の数量が内訳書と違っていますが、内訳書を正と考えてよろしいでしょうか。	内訳書を正として積算願います。	7月13日