

盛岡市産学官連携研究センター空調設備更新修繕一般競争入札に係る質問と回答

質問内容	回答
<p>2F,3Fの平面図に点検口が図示されていませんが、既設で点検口は無いのでしょうか。有るのであればその位置を図示したものをご提示ください。</p>	<p>下記の通りとなります。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ GHP - 4 系統 (2F) 天井点検口無し <p>※元々天井の配管等がむき出し</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ GHP - 6 系統 (3F) 天井点検口あり (天井は石膏ボード) <p>※各部屋の場所についてもHPにアップ致します。</p>
<p>現地調査を行うことは可能ですか。</p>	<p>仕様書に記載した通り、可能です。現地調査をご希望される場合は施設管理者に連絡し、日時等打合せの上、行ってください。</p>
<p>積算の根拠となる参考設計数量、設計内訳書をご教示ください。</p>	<p>参考内訳書として実施工事設計書をHPに掲載致します。</p>
<p>施設事務所に空調の集中管理計装システムがあるが、今回空調機入れ替えに伴って、上記計装システムにうまく接続でき機能するのかの検証はどのようにお考えでしょうか。</p> <p>設計にあるダイキンのエアコンは、標準で計装に接続できるのでしょうか。</p> <p>オプションが必要であれば、計装システムの仕様をお教えてください。</p>	<p>追加で公開した実施工事設計書の項目にもある様に、機械設備工事には施設事務所に設置している空調の集中管理計装システム (ダイキン工業社製。品番 DCS002C1) の設定作業も含まれます。</p> <p>ダイキン工業社へ確認致しましたが、空調機器がダイキン工業社製か他社製品かに関わらず互換性の有無が問題となる様ですので、大変お手数ですが、提案予定品番が互換性があるかどうかは、各事業者様の方でご確認をお願いいたします。</p> <p>なお、互換性が無い空調機器で提案予定の場合は、更新する2系統の空調機器を集中管理する機器※並びに設置・設定作業も見積金額に入れてください。</p> <p>※現在、既設の集中管理機器では主に、①月に一度の空調の一斉停止 ②機器エラーの確認 に試用しておりますので、最低限その2点は行える機器を選定願います。</p>
<p>2階天井は露出配管がむき出しになっているのは、ホームページの施設の写真で確認できましたが、201号室の写真は天井が貼ってあります。</p> <p>どの部屋に天井が貼ってあるかお分かりになるでしょうか。</p> <p>天井の有る無し、点検口の有る無しで大きく作業時間がことなりますので、結構大きなウエイトとなります。</p>	<p>実験室は配管がむき出しになっており、オフィスタイプは天井が石膏ボードで配管は露出しておりません。お問い合わせのありました2階は、オフィスタイプの部屋の空調の入れ替えは今回はありません。</p>
<p>現調したところ、屋上室外機の位置が公開されている図面と異なっている様だが、どちらが正しいのか。</p>	<p>大変申し訳ございません。確認した所、こちらの手元にある計画図面と実際の設置位置が異なっているようです。改めて屋上の機器設置位置図を更新致しましたので、ご確認をお願いいたします。</p>