

実 施 工 事 設 計 書

工事名称 盛岡市産学官連携研究センター空調設備更新修繕

工事場所 盛岡市産学官連携研究センター（盛岡市上田四丁目3-5）

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
機械設備工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

機械設備工事		機械設備工事			機械設備工事	
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	GHP-4系統空調機更新工事					
GHP-4系統	室外機、室内機 (詳細は仕様書参照)	1	式			
機器納入、据付費		1	式			
冷媒配管加工費	既設再加工接続	1	式			
ドレ配管作業費	VP25A再接続	10	台			
室内外連絡配線作業費	EM-CE1.25-2c (材工) 再接続	10	台			
リモコン配線・取付作業費	EM-CE1.25-2c (材工) 再接続	10	台			
気密試験費	窒素耐圧試験	1	式			
集中機器設定作業費		1	式			
試運転調整費	ガス充填含む	1	式			
室内機電源配線	EM-EEF2.0-3c (材工) 再接続	10	台			
既存機器撤去費	室内機及び室外機	1	式			
フロンガス回収作業費	室外機単位	1	台			
ガス回収破壊処理費	R22	25	kg			
ボンベ送料	20kg	2	本			
廃棄物積込、運搬		1	式			
産業廃棄物処理費		1	式			
消耗品、雑材料費		1	式			
	GHP-6系統空調機更新工事					
GHP-6系統	室外機、室内機 (詳細は仕様書参照)	1	式			

機械設備工事		機械設備工事			機械設備工事	
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
機器納入、据付費		1	式			
冷媒配管加工費	既設再加工接続	1	式			
ドレ配管作業費	VP25A再接続	6	台			
室内外連絡配線作業費	EM-CE1.25-2c (材工) 再接続	6	台			
リモコン配線・取付作業費	EM-CE1.25-2c (材工) 再接続	6	台			
気密試験費	窒素耐圧試験	1	式			
集中機器設定作業費		1	式			
試運転調整費	ガス充填含む	1	式			
室内機電源配線	EM-EEF2.0-3c (材工) 再接続	6	台			
既存機器撤去費	室内機及び室外機	1	式			
フロカス回収作業費	室外機単位	1	台			
ガス回収破壊処理費	R22	25	kg			
ポンパ送料	20kg	2	本			
廃棄物積込、運搬		1	式			
産業廃棄物処理費		1	式			
消耗品、雑材料費		1	式			
	揚重機械					
クレーン作業費	25t (撤去、据付)	1	式			
計						