

「盛岡市立下小路中学校安全対策（外壁・屋根等）修繕」に関する質問への回答

No.	図面番号	内訳書	質問	回答	回答日
1		P30	外壁修繕で鉄骨壁下地組み1式とありますが、詳細を教えてくださいませんか。（仕様、数量等）	リップみぞ型鋼SSC相当品 100(2)×50×20×2.3 縦@900mm 横2,000mm(内部側木胴縁25×60@450及び開口補強含む)とし、数量は27.8㎡として積算願います。 なお、中庭側の外壁のみが対象範囲です。（A-04を参照のこと。）	5月16日
2		P32	内装修繕で、内装壁仕上げ撤去、天井仕上げ一部撤去、内部天井復旧、内部壁仕上げ復旧がそれぞれ1式とありますが、詳細を教えてくださいませんか。（仕様、数量等）	内部壁仕上げ撤去（処分）：ベニヤt6 27.8㎡ 内部壁仕上げ復旧：石こうボードt9（下地調整EP仕上げ共） 天井仕上げ一部撤去（処分）：石こうボードt9目透し張り 壁撤去に伴い干渉する範囲（W900程度）を撤去範囲…0.9×3.0×3階=8.1㎡ 内部天井復旧：既存同等（下地調整EP仕上げ共） 上記として積算願います。	5月16日
3		P31	新規アルミサッシ取付の詳細を教えてくださいませんか。（カバー工法の有無、仕様、硝子等）	工法は撤去工法として既存枠ともに撤去の上、新規取付（W1,600×H1,200 FL10程度）として積算願います。	5月16日