

## 令和6年度盛岡市立高松小学校校舎安全対策(外壁・屋根等)修繕に関する質問への回答

No.	図面番号	設計内訳書	質問	回答	回答日
1	A-7 外部仕上表 修繕概要表	-	手洗い場屋根・ダストBOX取り出し口屋根について記載されていますが、修繕内訳書には該当部分がありません。別途協議なるのでしょうか。また内訳に含む場合はどの項目に盛り込めばよろしいでしょうか。ご指示願います。	今回の対象棟(校舎棟①)では、手洗い場屋根・ダストBOX取り出し口屋根はございません。対象外となりますので、設計書を正として積算願います。	5月2日
2	A-15 立面図-3	-	排気筒カバー取り外し・再取り付けとありますが、修繕内訳書に記載がありません。どの項目に盛り込めばよろしいでしょうか。ご指示願います。	カバー取り外し・再取り付けは無しと考えます。必要の場合は、別途協議します。設計書を正として積算願います。	5月2日
3	-	-	梁天端シート防水張替えですが、密着工法または機械固定工法のどちらでしょうか。ご指示願います。	機械固定工法となります。	5月2日
4	-	-	梁天端シート防水張替えに伴う下地補修は別途協議でしょうか。ご指示願います。	下地補修については、シート撤去後の下地の状況を見て別途協議とします。	5月2日
5					
6					