

修繕内訳書

修繕名称 令和6年度盛岡市立仙北小学校校舎安全対策(外壁・屋根等)修繕

修繕場所 盛岡市仙北二丁目411番2外

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接修繕費				
建築修繕	1	式		
電気設備修繕	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
修繕価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
修繕費	1	式		
調査基準価格	1	式		
調査基準価格の100/110	1	式		

【⑪教室棟】					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
A. 直接仮設		1	式		
計					
B. 外壁改修	撤去	1	式		
B. 外壁改修	改修	1	式		
計					
C. 防水改修	撤去	1	式		
C. 防水改修	改修	1	式		
計					
D. 建具改修	撤去	1	式		
D. 建具改修	改修	1	式		
計					
E. 内装改修	改修	1	式		
計					
F. 塗装改修	撤去	1	式		
F. 塗装改修	改修	1	式		
計					
G. 消防設備改修	改修	1	式		
計					
H. 環境配慮改修	撤去	1	式		
計					

【①教室棟】 A. 直接仮設						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【外壁足場】						
くさび緊結式足場 (手すり先行方式)	幅600 20m未満 運搬費・登り栈橋 ・ 最上階安全手すり 含む (存置5か月)	863	m ²			
くさび緊結式足場 (手すり先行方式)	幅600 20m未満 運搬費・登り栈橋 ・ 最上階安全手すり 含む (存置5か月)	120	m ²			
くさび緊結式足場 (手すり先行方式)	幅900 20m未満 運搬費・登り栈橋 ・ 最上階安全手すり 含む (存置5か月)	1,601	m ²			
フック足場	運搬費含む	124	m ²			
小幅ネット張り (層間塞ぎ)	防災ポリエステル	480	m			
仮設材運搬 (小幅ネット)		480	m			
養生シート張り	防災I類	1,601	m ²			
仮設材運搬 (シート・ネット類)		1,601	m ²			
仮設材運搬 (外部仕上足場 脚立足場)	平家建	37.7	m ²			
小計						
【屋根足場】						
屋根足場		136	m ²			
仮設材運搬 (屋根足場)		136	m ²			
小計						
【仕上げ足場】						
外部仕上足場	脚立足場 階高4.0m以下	37.7	m ²			
内部仕上足場	脚立足場 階高4.0m以下	21.1	m ²			
内部階段仕上足場		160	m ²			
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	平家建	21.1	m ²			

【①教室棟】		A. 直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設材運搬 (内部階段 仕上足場)		160	m ²			
小計						
【養生・整理・清掃】						
養生 (ハルコー防水改修)	露出防水・簡易防水(塗膜・シート)	214	m ²			
養生(外壁改修)		302	m ²			
養生(屋根塗替え)	塗装塗替え程度	858	m ²			
養生(内部改修)	個別改修(昇降口、廊下)	21.1	m ²			
養生(内部改修)	複合改修(階段室)	160	m ²			
養生(内部改修)	搬出入路部分	113	m ²			
整理清掃後片付け (ハルコー防水改修)	露出防水・簡易防水(塗膜・シート)	214	m ²			
整理清掃後片付け (外壁改修)		302	m ²			
整理清掃後片付け (屋根塗替え)	塗装塗替え程度	858	m ²			
整理清掃後片付け (内部改修)	個別改修(昇降口、廊下)	21.1	m ²			
整理清掃後片付け (内部改修)	複合改修(階段室)	160	m ²			
整理清掃後片付け (内部改修)	搬出入路部分	113	m ²			
小計						
計						

【①教室棟】		B. 外壁改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
<屋根改修>						
雪止めアンクル取付	亜鉛めっき L-50*50*6	106	m			
屋根 雪止め 取外再取付	スノーストップ	8.7	m			
屋根 穴あきか所 改修	下地処理穴塞ぎアスファルトルーフィング貼り 取合い処理含む	4	か所			
<外壁改修>						
施工数量調査	目視・打診・マスキング・計測・報告書	1,506	m ²			
下地調整費	コンクリート面 屋内外 C-1	1,379	m ²			
防水形 複層塗材 RE	コンクリート面 凹凸状 吹付け アクリル系 水系 つやあり 上塗2回 下地調整費別途	1,379	m ²			
<亀裂・浮き部 補修>						
亀裂注入補修	無機質型注入材	730	m			
浮き部注入補修 (一般部)	アンカーベトンリング部分エポキシ樹脂注入工法	15.6	m ²			
Pコン部注入補修	研り、除錆、防錆、ポリマーセメント埋戻し	100	か所			
欠損部補修	300*300未満 研り・ポリカーセメントモルタル 充填	116	か所			
欠損部補修	500*500未満 研り・ポリカーセメントモルタル 充填	22	か所			
欠損部補修	700*700未満 研り・ポリカーセメントモルタル 充填	8	か所			
爆裂部補修	L-300未満 研り、除錆、防錆、 ポリマーセメント埋戻し	294	か所			
爆裂部補修	L-600未満 研り、除錆、防錆、 ポリマーセメント埋戻し	26	か所			
爆裂部補修	L1000未満 研り、除錆、防錆、 ポリマーセメント埋戻し	2	か所			
爆裂部補修	L1000以上 研り、除錆、防錆、 ポリマーセメント埋戻し	8.2	m			
<テラス・バルコニー床 浮き部補修>						

【①教室棟】		B. 外壁改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
浮き部注入補修 (一般部)	無機質型注入材	41.4	m ²			
<軒天改修>						
外装薄塗材 E	下地調整材C-2	337	m ²			
有孔無石綿フレキシブルボード	t-4.0	48.6	m ²			
無石綿フレキシブルボード	t-4.0	24.6	m ²			
<妻壁改修>						
下地調整費	コンクリート面 屋内外 C-1	71.8	m ²			
防水形 複層塗材 RE	コンクリート面 凹凸状 吹付け アクリル系 水系 つやあり 上塗2回 下地調整費別途	71.8	m ²			
<基礎幅木改修>						
外装薄塗材 E	下地調整材C-2 (SKベースプロテクト 同等品)	55	m ²			
<シーリング改修>						
シーリング	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 10×10 打継ぎ目地	339	m			
シーリング	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 15×10 水切、ベンチュリボード水切取 合い	71.9	m			
シーリング	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 10×10 目隠しプレート	10.8	m			
<バルコニー手摺改修>						
アルミ製笠木付手摺	格子タイプ H-950 撤去部鉄部錆止め塗樹脂モルタル補修	34.7	m			
アルミ製笠木付1段 レール手摺	H-200 撤去部鉄部錆止め塗樹脂モルタル補修	49.4	m			
アルミ製笠木付1段 レール手摺90°コーナー	H-200 撤去部鉄部錆止め塗樹脂モルタル補修	4	か所			
計						

【①教室棟】		I. 発生材処理		運搬・処分		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
<積込>						
発生材積込み	コンクリート類 人力	1	式			
発生材積込み	ボード・木材類 人力	1	式			
発生材積込み	金属くず類 人力	1	式			
発生材処理 廃石綿材	梱包積込	1	式			
小計						
<運搬>						
発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 - DID区間有り 10.5km以下	1	台			
発生材処理 廃石綿材	運搬費	1	式			
小計						
<処分>						
発生材処分	木材類 処分費 佐藤興産 盛岡市乙部	1	式			
発生材処分	がれき類（鉄） 処分費 佐藤興産 盛岡市乙部	1	式			
発生材処分	石こうボード 処分費 佐藤興産 盛岡市乙部	1	式			
発生材処分	廃プラ類 処分費 佐藤興産 盛岡市乙部	0.25	t			
発生材処分	金属くず類 処分費 佐藤興産 盛岡市乙部	▲0.47	t			
発生材処分	アルミくず類 処分費 佐藤興産 盛岡市乙部	▲663	kg			
発生材処分 廃石綿材	産業廃棄物税共	1	式			
小計						
産業廃棄物税		1	式			

