

## 盛岡市子ども科学館ドレン配管修繕内訳書

名称	摘要	数量	単位
樋修繕			
配管材	S G P W 1 0 0 A	150	k g
副資材	羽子板、バンド、アンカー	1	式
配管用シール	ヘロメシール同等品	1	式
錆止め塗装	ローバル同等品	1	式
ルーフドレイン		1	式
現場実測費	施工図作成費含む	1	式
工場製作費		1	式
現場運搬費		1	式
既存樋取外し費	処分共	1	箇所
新規樋取付費		1	箇所
縦樋ラッキング	カラー鋼板 断熱材 t =25 共	8	m
天井解体復旧	化粧石膏ボード L G S 下地共	1	式
天井点検口取外し再取付	枠再使用	1	箇所
屋上ルーフドレイン廻り修繕			
シート防水張替		1	式
下地コンクリート研り・復旧	処分共	1	式
ルーフドレイン	100Φ用	1	箇所
ドレインヒーター取外し再取付	ヒーター再使用	1	箇所
室内仮囲い	簡易間仕切 ビニールフィルム程度	1	式
養生費		1	式
清掃費	修繕完了時クリーニング	1	式
揚重費	5 t クレーン 屋上荷揚げ用	1	回