

実 施 工 事 設 計 書

工事名称 山王児童センター、山王老人福祉センター及びかつら荘
建設（機械設備）工事
工事場所 盛岡市住吉町112番14外

【単価適用年月：令和7年4月】
新営（月単位 4週8休）

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
機械設備工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

[illegible]

機械設備工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
空調設備	機器設備	1	式		
空調設備	ダクト設備	1	式		
空調設備	配管設備	1	式		
計					
換気設備	機器設備	1	式		
換気設備	ダクト設備	1	式		
計					
衛生器具設備		1	式		
計					
給水設備	屋内給水設備	1	式		
給水設備	屋外給水設備	1	式		
計					
排水設備	屋内排水設備	1	式		
排水設備	屋外排水設備	1	式		
計					
給湯設備	機器設備	1	式		
給湯設備	配管設備	1	式		
計					
消火設備		1	式		
計					

盛岡市

機械設備工事		空気調和設備		機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
空冷パナソーエアコン (ヒートポンプ) 屋外機	ACP-1 寒冷地用 冷房22.4kw 暖房25.0kw 置台 SUS防雪フード アクティブフィルター	1	台			
空冷パナソーエアコン (ヒートポンプ) 屋内機	ACP1-1 天井施付形4方向吹出 冷房5.6kw 暖房6.3kw 標準パネル 分岐管 ワイヤードリモコン	3	台			
空冷パナソーエアコン (ヒートポンプ) 屋内機	ACP1-2 天井施付形4方向吹出 冷房4.5kw 暖房5.0kw 標準パネル 分岐管 ワイヤードリモコン	1	台			
空冷パナソーエアコン (ヒートポンプ) 屋外機	ACP-2 寒冷地用 冷房22.4kw 暖房25.0kw 置台 SUS防雪フード アクティブフィルター	1	台			
空冷パナソーエアコン (ヒートポンプ) 屋内機	ACP2-1 天井施付形4方向吹出 冷房9.0kw 暖房10.0kw 標準パネル 分岐管 ワイヤードリモコン	1	台			
空冷パナソーエアコン (ヒートポンプ) 屋内機	ACP2-2 天井施付形4方向吹出 冷房5.6kw 暖房6.3kw 標準パネル 分岐管 ワイヤードリモコン	2	台			
空冷パナソーエアコン (ヒートポンプ) 屋外機	ACP-3 寒冷地用 冷房22.4kw 暖房25.0kw 置台 SUS防雪フード アクティブフィルター	1	台			
空冷パナソーエアコン (ヒートポンプ) 屋内機	ACP3-1 天井施付形4方向吹出 冷房5.6kw 暖房6.3kw 標準パネル 分岐管 ワイヤードリモコン	4	台			
空冷パナソーエアコン	ACP-4 寒冷地用 天井施付4方向 冷房10.0kw 暖房11.2kw 置台H500 SUS防雪フード 標準パネル ワイヤードリモコン	2	台			
空冷パナソーエアコン	ACP-5 寒冷地用 天井施付4方向 冷房7.1kw 暖房8.0kw 置台H500 SUS防雪フード 標準パネル ワイヤードリモコン	1	台			
空冷パナソーエアコン 同時タイ	ACP-6 寒冷地用 天井埋込施付 冷房10.0kw 暖房11.2kw 置台H500 SUS防雪フード パネル 分岐管 ワイヤードリモコン	1	台			
ルームエアコン	ACR-1 寒冷地用 壁掛形 冷房2.2kw 暖房2.5kw 置台 プロック基礎 ワイヤードリモコン	17	台			
ルームエアコン	ACR-2 寒冷地用 壁掛形 冷房2.5kw 暖房3.2kw トレンアップ 置台 プロック基礎 ワイヤードリモコン	12	台			
ルームエアコン	ACR-3 寒冷地用 壁掛形 冷房2.8kw 暖房4.0kw トレンアップ 置台 プロック基礎 ワイヤードリモコン	2	台			
ルームエアコン	ACR-4 寒冷地用 壁掛形 冷房2.8kw 暖房4.0kw 置台 プロック基礎 ワイヤードリモコン	1	台			
開口部補強		1	式			
搬入費		1	式			

盛岡市

機械設備工事		空気調和設備		配管設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
冷媒用被覆銅管 (保温付)	6.4φ × 9.5φ	227	m			
冷媒用被覆銅管 (保温付)	6.4φ × 12.7φ	41	m			
冷媒用被覆銅管 (保温付)	9.5φ × 15.9φ	141	m			
冷媒用被覆銅管 (保温付)	9.5φ × 19.1φ	40	m			
結露防止層付硬質 塩化ビニル管	屋内一般 20A	130	m			
結露防止層付硬質 塩化ビニル管	屋外配管 20A	90	m			
結露防止層付硬質 塩化ビニル管	屋内一般 25A	85	m			
結露防止層付硬質 塩化ビニル管	屋内一般 30A	18	m			
結露防止層付硬質 塩化ビニル管	屋内一般 40A	7	m			
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)	地中配管 25A	3	m			
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)	地中配管 30A	2	m			
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)	地中配管 40A	3	m			
保温工事		1	式			
内外連絡配線	リモコン配線共	1	式			
防火区画貫通処理		1	式			
スリーブ費		1	式			
計						

機械設備工事		換気設備		機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
全熱交換換気ユニット	HEU-1 天井施付型 特強500m ³ /h×95Pa 微弱185m ³ /h×8Pa 防振吊金物、標準H ¹ ホ、24時間換気 対応用、防風板付 ¹ ホ ¹ ホ ¹ （覆 い付）φ200×2ほか標準付属品一式	1	台			
全熱交換換気ユニット	HEU-2 天井施付型 強450m ³ /h×50Pa 微弱185m ³ /h×8Pa 防振吊金物、標準H ¹ ホ、24時間換気 対応用、防風板付 ¹ ホ ¹ ホ ¹ （覆 い付）φ200×2ほか標準付属品一式	3	台			
全熱交換換気ユニット	HEU-3 天井埋込形 DCE-ター 強350m ³ /h×185Pa 微弱154m ³ /h×36Pa 防振吊金物、24時間換気対応用、 防風板付 ¹ ホ ¹ ホ ¹ （覆い付）φ150 ×2ほか標準付属品一式	1	台			
全熱交換換気ユニット	HEU-4 天井施付型 強250m ³ /h×57Pa 微弱90m ³ /h×7Pa 防振吊金物、標準H ¹ ホ、24時間換気 対応用、防風板付 ¹ ホ ¹ ホ ¹ （覆 い付）φ150×2ほか標準付属品一式	3	台			
全熱交換換気ユニット	HEU-5 天井施付型 強200m ³ /h×40Pa 微弱90m ³ /h×7Pa 防振吊金物、標準H ¹ ホ、24時間換気 対応用、防風板付 ¹ ホ ¹ ホ ¹ （覆 い付）φ150×2ほか標準付属品一式	2	台			
全熱交換換気ユニット	HEU-6 天井施付型 強150m ³ /h×75Pa 微弱50m ³ /h×8Pa 防振吊金物、標準H ¹ ホ、24時間換気 対応用、防風板付 ¹ ホ ¹ ホ ¹ （覆 い付）φ100×2ほか標準付属品一式	4	台			
全熱交換換気ユニット	HEU-7 天井埋込施付型 強75m ³ /h×40Pa 弱60m ³ /h×20Pa 丸形給排気グリル×4、プラスチック、 50φダクト20m、100φダクト12m、防風 板付 ¹ ホ ¹ ホ ¹ （覆い付）φ100×2 24時間スイッチ	13	台			
全熱交換換気ユニット	HEU-8 天井埋込施付型 強75m ³ /h×40Pa 弱60m ³ /h×20Pa 丸形給排気グリル×5、プラスチック、 50φダクト20m、100φダクト12m、防風 板付 ¹ ホ ¹ ホ ¹ （覆い付）φ100×2 24時間スイッチ	1	台			
換気扇	(FS-1)有圧換気扇 給気用 700m ³ /h×30Pa×30cm ウェザーカバー(SUS製、防鳥網付、 焼付塗装仕上、電動シャッター付) 、取付枠、コントロールスイッチ(FE-1と連動) ほか標準付属品一式	1	台			
換気扇	(FS-2)ストレートタイプ 給気用 2000m ³ /h×150Pa× # 1_1/2 防振吊金物、ほか標準付属品一式	1	台			
換気扇	(FE-1)有圧換気扇 700m ³ /h×30Pa×30cm ウェザーカバー(SUS製、防鳥網付、					

機械設備工事		換気設備		機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	焼付塗装仕上、電動シャッター付) 、取付枠、ほか標準付属品一式	1	台			
換気扇	(FE-2)スレートドコファン(厨房用) 2000m3/h×150Pa×#1_1/2 防振吊金物、ほか標準付属品一式	1	台			
換気扇	FC-1 天井埋込型 低騒音タイプ 320m3/h×60Pa 防振吊金物 防風板付ベントキャップ(覆い付)φ150	1	台			
換気扇	FC-2 天井埋込型 低騒音タイプ 360m3/h×80Pa 防振吊金物 防風板付ベントキャップ(覆い付)φ150	1	台			
換気扇	FC-4 天井埋込型 低騒音タイプ 480m3/h×150Pa 防振吊金物 防風板付ベントキャップ(覆い付)φ150	1	台			
換気扇	FC-5 天井埋込型 低騒音タイプ 240m3/h×50Pa 防振吊金物 防風板付ベントキャップ(覆い付)φ150	2	台			
換気扇	FC-6 天井埋込型 低騒音タイプ 130m3/h×70Pa 防振吊金物 防風板付ベントキャップ(覆い付)φ100	3	台			
換気扇	FC-7 天井埋込型 低騒音タイプ 200m3/h×25Pa 防振吊金物 防風板付ベントキャップ(覆い付)φ150	1	台			
換気扇	FC-9 天井埋込型 低騒音タイプ 180m3/h×20Pa 防振吊金物 防風板付ベントキャップ(覆い付)φ150	2	台			
換気扇	FC-10 天井埋込型 低騒音タイプ 90m3/h×50Pa 防振吊金物 防風板付ベントキャップ(覆い付)φ100	1	台			
給気口	差圧式給気口 天井据付 防風板付ベントキャップ(覆い付)φ150 、不織布フィルター	14	組			
計						

機械設備工事						
機械設備工事		換気設備		ダクト設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート有 100mm	335	m			
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート有 150mm	257	m			
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート有 200mm	25	m			
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート有 300mm	15	m			
丸形 防火ダクト	100φ	12	個			
丸形 防火ダクト	150φ	13	個			
丸形 防火ダクト	300φ	1	個			
ユニバーサル形吹出口	HS 150 150	1	個			
ユニバーサル形吹出口	HS 200 200	3	個			
ユニバーサル形吹出口	HS 300 300	1	個			
ユニバーサル形吹出口	HS 600 150	2	個			
スリット形吸込口	GVS 150 600	1	個			
チャンバーボックス		1	式			
丸型フード	防風板・覆い付 SUS100	17	個			
丸型フード	防風板・覆い付 SUS150	19	個			
厨房ステンレスフード	給排気一体型 W2,200×L750×H1000 ガラスフィルター シャッター	1	組			
保温工事		1	式			
計						

機械設備工事		衛生器具設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
洋風大便器	便器 密結タンク 洗浄便座 SUS製棚付二連紙巻器	9	組			
洋風大便器	便器 手洗付密結タンク 洗浄便座 SUS製棚付二連紙巻器	13	組			
洋風大便器	便器 手洗付密結タンク 洗浄便座 棚付手すり	1	組			
L型手すり	樹脂被覆タイプ	6	組			
小便器	壁掛壁排水自動洗浄小便器 付属品一式	5	組			
小便器用手すり	樹脂被覆タイプ	1	組			
幼児用大便器 (1～2歳児向け)	便器 平付タンク 暖房便座	1	組			
幼児用大便器 (3～5歳児向け)	便器 平付タンク 暖房便座 棚付二連紙巻器	1	組			
幼児用手すり	腰掛便器用手すり	1	組			
幼児用小便器	キッズグリップ付 フラッシュバルブ	2	組			
カウンター洗面器 カウンター：建築工事	アンダーカウンター式洗面器 自動水栓×2 床排水トラップ×2 電気温水器×2 アンダー形止水栓×2	3	組			
カウンター洗面器 カウンター：建築工事	アンダーカウンター式洗面器 自動水栓×1 床排水トラップ×1 電気温水器×1 アンダー形止水栓×1	1	組			
マルチシンク	壁付混合水栓 固定金具	1	組			
洋風大便器	便器 密結タンク 金属製ペーパーレ ット仕様洗浄便座 背もたれ SUS製棚 付二連紙巻器	1	組			
可動手すり	樹脂被覆タイプ	1	組			
ベビーチェア	平壁設置タイプ	1	組			
ベビーシート	樹脂製	1	組			
オストメイトハック	電気温水器 側板	1	組			

機械設備工事		衛生器具設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
洗面器	台付自動水栓 電気温水器 床排水トラップ	1	組			
フィッティングボード	樹脂製	1	組			
掃除用流し	流し 横水栓 バッグハンガー リムカバー	2	組			
洗面化粧台 (W=600)	洗面化粧台 化粧鏡	14	組			
洗面化粧台 (W=750)	洗面化粧台 化粧鏡	1	組			
幼児用マルチシンク	電気温水器付	1	組			
幼児用シャワーパン	1100×750	1	組			
沐浴ユニット	MU22	1	組			
洗濯機パン	横引きトラップ	15	組			
シングルレバー混合水栓	台付シングル混合水栓 (エコシングル、ハンドシャワー)	16	組			
レバー横水栓	スパウト回転式・泡まつ キャップ付き	3	組			
洗濯水栓	緊急止水弁付	15	組			
化粧鏡	350×450	3	枚			
化粧鏡	600×900	1	枚			
化粧鏡	350×800 面取りタイプ	7	枚			
計						

機械設備工事		給水設備		屋内給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
給水・一般配管用 ステンル鋼鋼管	拡 管 式 屋外架空・暗渠 20SU	7	m			
給水・一般配管用 ステンル鋼鋼管	拡 管 式 地中配管 20SU	108	m			
給水・一般配管用 ステンル鋼鋼管	拡 管 式 屋内一般 20SU	456	m			
給水・一般配管用 ステンル鋼鋼管	拡 管 式 機械室・便所 20SU	81	m			
給水・一般配管用 ステンル鋼鋼管	拡 管 式 屋内一般 25SU	97	m			
給水・一般配管用 ステンル鋼鋼管	拡 管 式 地中配管 25SU	8	m			
給水・一般配管用 ステンル鋼鋼管	拡 管 式 機械室・便所 25SU	11	m			
給水・一般配管用 ステンル鋼鋼管	拡 管 式 地中配管 30SU	5	m			
給水・一般配管用 ステンル鋼鋼管	拡 管 式 屋内一般 30SU	45	m			
給水・一般配管用 ステンル鋼鋼管	拡 管 式 機械室・便所 30SU	7	m			
電動水抜栓	MT20A×1000H 手動付・モーター・制御盤共	14	組			
水抜栓	MT20A×600H	3	組			
水抜栓	MT32A×600H	2	組			
不凍水栓柱	(D-X3)13×1.0 開閉防止機能付き ホーム水栓 鍵共	2	個			
グレーチング 柵	450×450×600H コンクリート柵 亜鉛メッキグレーチング 排水目皿D50	2	か所			
弁きょう	B1-200VP	5	個			
吸気弁	15A	9	個			
保温工事		1	式			
電動水抜栓配線		1	式			
防火区画貫通処理		1	式			

機械設備工事		給水設備	屋外給水設備			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
給水・一般配管用 ステンル鋼鋼管	拡 管 式 屋外架空・暗渠 20SU	8	m			
給水・一般配管用 ステンル鋼鋼管	拡 管 式 地中配管 20SU	52	m			
給水・一般配管用 ステンル鋼鋼管	拡 管 式 地中配管 25SU	2	m			
給水・一般配管用 ステンル鋼鋼管	拡 管 式 地中配管 30SU	69	m			
ダクティル鉄管	GX形 φ100	107	m			
ソフトシール仕切 弁	GX形ソフトシール仕切弁100φ	1	個			
弁きょう	B6-1A(屋外)	1	個			
ハ`ル`付割T字管	150φ × 100φ	1	個			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	13	m			
量水器筐(FRP蓋付)	20mm 盛岡市用	14	個			
量水器 取付 (貸与品)	20A	14	個			
量水器筐(コンクリート ・ 鉄蓋)	φ 30 防寒用中蓋共	2	組			
量水器 取付 (貸与品)	32A	2	個			
メ`タ`直結止水栓	20A	14	個			
メ`タ`直結止水栓	32A	2	個			
単式逆止弁	20A	14	個			
単式逆止弁	32A	2	個			
自立スタンド	隔測メーター共	2	本			
地中埋設標	鉄 製	26	個			
土工事	敷地内 根切り、山砂、埋戻し、埋設標識 ゲ 共	1	式			

機械設備工事		排水設備		屋内排水設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)	屋内一般 40A	62	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)	機械室・便所 40A	16	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	地中配管 40A	3	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)	屋内一般 50A	54	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)	機械室・便所 50A	19	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	屋外架空・暗渠 50A	2	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)	屋内一般 65A	48	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	屋外架空・暗渠 65A	4	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)	屋内一般 75A	16	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)	機械室・便所 75A	43	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	地中配管 100A	34	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)	屋内一般 100A	185	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	屋外架空・暗渠 100A	14	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)	機械室・便所 100A	30	m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	屋内一般 50A	38	m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	屋内一般 65A	5	m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	屋内一般 100A	99	m			
床上掃除口(非防水形)	COA 50A	4	個			
床上掃除口(非防水形)	COA 65A	14	個			
床上掃除口(非防水形)	COA 80A	5	個			

[illegible]

機械設備工事		排水設備		屋外排水設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
汚水						
ヒューム管用 可とう受口支管	600φ × 150φ	1	個			
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VU)	地中配管 50A	3	m			
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VU)	地中配管 100A	115	m			
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VU)	地中配管 125A	7	m			
プラスチック樹	樹径150φ 最大排水管径100φ 90L、45L 塩ビふた付 ～ 500	3	組			
プラスチック樹	樹径150φ 最大排水管径100φ 90L、45L 塩ビふた付 501～ 800	1	組			
プラスチック樹	樹径200φ 最大排水管径100φ 90L、45L 塩ビふた付 801～ 1200	2	組			
プラスチック樹	樹径200φ 最大排水管径100φ 90L、45L 塩ビふた付 1201～ 1500	1	組			
プラスチック樹 (鋳鉄製防護ふた)	樹径200φ 最大排水管径125φ 90L、45L 1201～ 1500 T-14 蝶番ロック式	1	組			
プラスチック樹 (鋳鉄製防護ふた)	樹径300φ 最大排水管径125φ 90L、45L 1501～ 1800 T-14	1	組			
プラスチック樹	樹径150φ 最大排水管径100φ 90Y、45Y、45YS 塩ビふた付 501～ 800	6	組			
プラスチック樹	樹径200φ 最大排水管径100φ 90Y、45Y、45YS 塩ビふた付 801～ 1200	8	組			
プラスチック樹	樹径200φ 最大排水管径100φ 90Y、45Y、45YS 塩ビふた付 1201～ 1500	2	組			
プラスチック樹 (鋳鉄製防護ふた)	樹径300φ 最大排水管径125φ 90Y、45Y、45YS 1501～ 1800 T-14	2	組			
プラスチック樹	樹径150φ 最大排水管径100φ DR 塩ビふた付 501～ 800	1	組			
プラスチック樹	樹径150φ 最大排水管径100φ ST 塩ビふた付 501～ 800	1	組			
プラスチック樹 (鋳鉄製防護ふた)	樹径300φ 最大排水管径125φ ST 1501～ 1800 T-14	1	組			
プラスチック樹	樹径300φ 最大排水管径100φ ST 塩ビふた付 1501～ 1800	1	組			
公設樹	300φ × 1530H 市形鋳鉄蓋 T-14	1	組			

機械設備工事		排水設備		屋外排水設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
雨水						
ヒューム管用 可とう受口支管	600φ × 150φ	1	個			
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VU)	地中配管 100A	153	m			
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VU)	地中配管 125A	5	m			
プラスチック雨水樹 (塩ビ蓋付)	樹径200φ 最大排水管径100φ 90L、45L 501～800 - -	2	組			
プラスチック雨水樹 (塩ビ蓋付)	樹径200φ 最大排水管径100φ 90L、45L 501～800 - -	2	組			
プラスチック雨水樹 (塩ビ蓋付)	樹径200φ 最大排水管径100φ 90L、45L 801～1200 - -	1	組			
プラスチック雨水樹 (鋳鉄製防護ふた)	樹径200φ 最大排水管径100φ 90L、45L 801～1200 T-14 -	1	組			
プラスチック雨水樹 (鋳鉄製防護ふた)	樹径200φ 最大排水管径125φ 90L、45L 1201～1500 T-14 -	1	組			
プラスチック雨水樹 (塩ビ蓋付)	樹径200φ 最大排水管径100φ 90Y 501～800 - -	8	組			
プラスチック雨水樹 (塩ビ蓋付)	樹径200φ 最大排水管径100φ 90Y 801～1200 - -	6	組			
プラスチック雨水樹 (鋳鉄製防護ふた)	樹径200φ 最大排水管径100φ 90Y 801～1200 T-14 -	1	組			
プラスチック雨水樹 (鋳鉄製防護ふた)	樹径200φ 最大排水管径125φ 90Y 1201～1500 T-14 -	1	組			
プラスチック雨水樹 (塩ビ蓋付)	樹径200φ 最大排水管径100φ ST 501～800 - -	1	組			
プラスチック雨水樹 (塩ビ蓋付)	樹径200φ 最大排水管径100φ ST 801～1200 - -	1	組			
公設樹	300φ × 1280H 市形鋳鉄蓋 T-14	1	組			
土工事	敷地内 根切り、山砂、埋戻し共	1	式			
土工事	公道内 根切り、山砂、砂利地業、埋戻し、 アスファルト(解体・撤去・再舗装)共	1	式			
建設発生土運搬	現場発生土	75	m ³			
建設発生土処分	現場発生土	75	m ³			

盛岡市

機械設備工事		ガス設備		都市ガス設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
埋設管工事						
PE管	75A 土工事・埋設標・表示テープ共	48	m			
EF-S	75A	8	個			
TRM-STR	PLS 75A	1	個			
EF-L	90° 75A	4	個			
PEボールバルブ	75A	1	個			
バルブボックス	FDS-150	1	組			
屋内管工事						
ルネ管	RC3F以下 15A	30	m			
ルネ管	RC3F以下 20A	165.5	m			
白ガス管	RC3F以下 15A	25	m			
白ガス管	RC3F以下 20A	3.5	m			
白ガス管	RC3F以下 25A	96	m			
白ガス管	RC3F以下 32A	42	m			
白ガス管	RC3F以下 50A	34.5	m			
白ガス管	RC3F以下 80A	23	m			
PLS	RC3F以下 20A	1	m			
PLS	RC3F以下 25A	4.5	m			
PLS	RC3F以下 80A	2.5	m			
被膜絶縁サット	80A	1	個			

機械設備工事		ガス設備		都市ガス設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
片ネジソケット	15A	14	個			
片ネジソケット	20A	14	個			
フル分岐チース	20 × 20 × 15	14	個			
フル1/2ネジガス栓(検査口付)	20A × 3/4	14	個			
LBヒューズガス栓	一口	18	個			
メーターガス栓	32A	1	個			
メーター廻りユニット(アイソリー)	1P 25A	15	個			
ネジガス栓(余ネジ加工付)	20A	2	個			
ネジガス栓(余ネジ加工付)	25A	1	個			
検圧プラグ		16	個			
メーター取付費	NS-4(無線)	14	台			
メーター取付費	NBG-6	1	台			
メーター取付費	NSG-10(無線)	1	台			
塗装費	15A ~ 25A さび止め塗料	38.5	m			
金属可とう管	15A × 400mm	1	本			
金属可とう管	20A × 400mm	2	本			
防火区画貫通処理		1	式			
計						

[illegible]