修 繕 内 訳 書

修繕名称　　遺跡の学び館空調設備等修繕

修繕場所　　盛岡市遺跡の学び館（盛岡市本宮字荒屋13番地１）

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
直接工事費				
機械設備工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
機械設備工事	1	式		
計				

機械設備工事

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
空調設備	1	式		
換気設備	1	式		
除湿器	1	式		
ｶﾞｽ給湯器	1	式		
洋風便座	1	式		
計				

機械設備工事

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
空調設備	空調設備更新	1	式		
計					
換気設備	換気設備更新	1	式		
計					
除湿器	除湿器更新	1	式		
計					
ｶﾞｽ給湯器	ｶﾞｽ給湯器更新	1	式		
計					
洋風便座	洋風便座更新	1	式		
計					

機械設備工事	空調設備			空調設備更新		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
GHP-1　屋外機 20馬力	吹出防雪ﾌｰﾄﾞ、防振架台共	1	機			
GHP-1-1　屋内機 床置ﾀﾞｸﾄ型560型	防振架台共	1	台			
GHP-1-1　加湿機 電熱式蒸気型	軟水器共	1	台			
GHP-2　屋外機 20馬力	吹出防雪ﾌｰﾄﾞ、防振架台共	1	機			
GHP-2-1　屋内機 天ｶｾ4方向型　112 型	ﾜｲﾄﾞﾊﾟﾈﾙ、ﾘﾓｺﾝ共	1	台			
GHP-2-2　屋内機 天ｶｾ4方向型　90 型	ﾘﾓｺﾝ共	4	台			
GHP-2-3　屋内機 天ｶｾ1方向型　36 型	ﾘﾓｺﾝ共、ﾊﾟﾈﾙ共	1	台			
GHP-2-4　屋内機 天ｶｾ1方向型　56 型	ﾘﾓｺﾝ共	1	台			
GHP-2-5　屋内機 天ｶｾ4方向型　56 型	ﾘﾓｺﾝ共	1	台			
GHP-3　屋外機 20馬力	吹出防雪ﾌｰﾄﾞ、防振架台共	1	機			
GHP-3-1　屋内機 天ｶｾ4方向型　112 型	ﾘﾓｺﾝ共	4	台			
GHP-3-2　屋内機 天ｶｾ4方向型　90 型	ﾘﾓｺﾝ共、ﾊﾟﾈﾙ塗装	2	台			
GHP-4　屋外機 16馬力	吹出防雪ﾌｰﾄﾞ、防振架台共	1	機			
GHP-4-1　屋内機 天ｶｾ4方向型　56 型	ﾘﾓｺﾝ共	2	台			
GHP-4-2　屋内機 天ｶｾ4方向型　90 型	ﾘﾓｺﾝ共	4	台			
GHP-5　屋外機 20馬力	吹出防雪ﾌｰﾄﾞ、防振架台共	1	機			
GHP-5-1　屋内機 天ｶｾ4方向型　45 型	ﾘﾓｺﾝ共	2	台			
GHP-5-2　屋内機 天ｶｾ1方向型　56 型	ﾘﾓｺﾝ共	1	台			
GHP-5-3　屋内機 天ｶｾ4方向型　160 型	ﾘﾓｺﾝ共	1	台			

機械設備工事	空調設備			空調設備更新		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
GHP-5-4　屋内機 天ｶｾ4方向型　71型	ﾘﾓｺﾝ共、ﾊﾟﾈﾙ塗装	4	台			
集中管理ｺﾝﾄﾛｰﾗｰ		1	個			
EHP-1　屋内、外機　天ｶｾ4方向型 50型	吹出防雪ﾌｰﾄﾞ、防振架台、ﾘﾓｺﾝ共	1	式			
機器搬入・据付費	ﾕﾆｯｸ、手動移動式高所作業車込	1	式			
機械室基礎打増し		1	式			
試運転・調整費		1	式			
搬入工事消耗品雑材費		1	式			
冷媒用被覆銅管取外し、接続工費		30	台			
ﾄﾞﾚﾝ配管取外し、接続工費		30	台			
加湿装置配管取外し、接続工費		1	式			
配管保温、ﾗｯｷﾝｸﾞ取外し、復旧		1	式			
補修塗装費		1	式			
配管耐圧試験費		1	式			
真空乾燥及びｶﾞｽ充填		1	式			
配管工事消耗品雑材費		1	式			
ﾀﾞｸﾄ、ｷｬﾝﾊﾞｽ、保温取外し		2	か所			
ﾀﾞｸﾄ、ｷｬﾝﾊﾞｽ加工、取付		2	か所			
保温工事費		4	㎡			
ﾀﾞｸﾄ工事消耗品雑材費		1	式			

機械設備工事	空調設備			空調設備更新		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
床置き型室内空調機撤去費		1	台			
天井ｶｾｯﾄ型室内機撤去費		29	台			
屋外機撤去費		5	台			
冷媒ガス回収処分費	R-407C（約150kg）	1	式			
撤去機器産廃処理費		1	式			
養生費・清掃		1	式			
撤去工事消耗品雑材費		1	式			
電源配線工事		1	式			
通信配線・ﾘﾓｺﾝ取付		1	式			
電気工事消耗品雑材費		1	式			
計						

機械設備工事	換気設備			換気設備更新		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
HEU-1 全熱交換ﾕﾆｯﾄ　隠蔽型	650㎥/h×115Pa	3	台			
ｺﾝﾄﾛｰﾙｽｲｯﾁ		3	個			
FE-1・3　片吸込ｼﾛｯｺﾌｧﾝ	1548㎥/h	2	台			
FE-2・4　片吸込ｼﾛｯｺﾌｧﾝ	768㎥/h	2	台			
FE-5　片吸込ｼﾛｯｺﾌｧﾝ	2500㎥/h	1	台			
FV-1　天井埋込型換気扇	150φ×400㎥/h	6	台			
FV-2　天井埋込型換気扇	150φ×200㎥/h	1	台			
FV-3　天井埋込型換気扇	150φ×500㎥/h	2	台			
FV-4　天井埋込型換気扇	150φ×400㎥/h	5	台			
FV-5　天井埋込型換気扇	150φ×500㎥/h	3	台			
FV-6　天井埋込型換気扇	150φ×250㎥/h	1	台			
FV-7　天井埋込型換気扇	100φ×100㎥/h	1	台			
FV-8　天井埋込型換気扇	100φ×150㎥/h	1	台			
FV-9　天井埋込型換気扇	150φ×100㎥/h	1	台			
FV-10　天井埋込型換気扇	150φ×500㎥/h	8	台			
機器据付費		1	式			
ﾀﾞｸﾄ補修費		1	式			
吊り・支持金物		1	式			
天井解体復旧費		1	式			

機械設備工事	換気設備			換気設備更新		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
雑工事費		1	式			
消耗品雑材費		1	式			
搬入・搬出運搬費		1	式			
廃材運搬処分費		1	式			
計						

機械設備工事	除湿器			除湿器更新		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
除湿器DH-1 除湿量29/32Kg/d	参考型番：DH-11G	5	台			
除湿器DH-2 除湿量2Kg	参考型番：KFH-P08RB-W	3	台			
交換作業費		1	式			
冷媒回収、処分費		1	式			
産廃処理費		1	式			
計						

機械設備工事	ｶﾞｽ給湯器	ｶﾞｽ給湯器更新				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｶﾞｽ給湯器 WHG-1　24号	参考型番：GQ-2437WS-FFA	3	台			
操作部ｶﾊﾞｰ	参考型番：C　SET	1	個			
配管ｶﾊﾞｰ	参考型番：H39-K450	1	個			
配管ｶﾊﾞｰ	参考型番：H39-K700	2	個			
給排気筒	120φ×80φ	1	式			
配管接続費		1	式			
保温工事費		1	式			
ｶﾞｽ用ﾌﾚｰｷ	15A×300L	3	本			
既設器具撤去処分費		1	式			
消耗品雑材費		1	式			
計						

機械設備工事	洋風便座			洋風便座更新		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
洋風便座ｳｵｼｭﾚｯﾄ	参考型番：TCF6623＃NW1	7	個			
取付工費		1	式			
計						