

修繕内訳書

工事名称 都南図書館照明等交換修繕
工事場所 都南図書館（盛岡市永井24地割90番地2）

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
電気設備工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
電気設備修繕	1	式		
計				

電気設備修繕						
名	称	数	量	単位	金額	備考
		1		式		
	計					

電気設備修繕					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
	電灯	1	式		
	リモコン機器	1	式		
	高压ケーブル	1	式		
計					

電気設備修繕		電灯				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
LED照明器具	図示：A1（FLR40形1灯相当 直付）	8	台			
LED照明器具	図示：A2（FLR40形2灯相当 直付）	23	台			
LED照明器具	図示：A3（FLR20形1灯相当 直付）	1	台			
LED照明器具	図示：B1（FLR40形1灯相当 直付）	39	台			
LED照明器具	図示：B2（FLR40形2灯相当 直付）	18	台			
LED照明器具	図示：B3（FLR20形1灯相当 直付）	3	台			
LED照明器具	図示：B4（FLR100形1灯相当 直付）	4	台			
LED照明器具	図示：C（フック吊具共）（FLR40形2灯相当 直付）	33	台			
LED照明器具	図示：D1（Hf32形高出力型1灯相当 埋込）	5	台			
LED照明器具	図示：D2（Hf32形高出力型2灯相当 埋込）	8	台			
LED照明器具	図示：D3（FL20形2灯相当 埋込）	3	台			
LED照明器具	図示：E1（Hf32形高出力型1灯相当 直付）	120	台			
LED照明器具	図示：F（Hf32形高出力型2灯相当 埋込）	78	台			
LED照明器具	図示：G（Hf32形定格出力型2灯相当 埋込）	8	台			
LED照明器具	図示：H（Hf32形高出力型1灯相当 埋込）	6	台			
LED照明器具	図示：I（天井吊下型耐圧防爆型器具）	1	台			
LED照明器具	図示：J（FL15型1灯器具相当 プラケット）	3	台			
LED照明器具	図示：K（調光タイプ）マルチコンフォート（Hf32形高出力型2灯相当 埋込）	111	台			
LED照明器具	図示：L（調光タイプ）（Hf32形高出力型2灯相当 埋込）	24	台			
LED照明器具	図示：M（600口埋込型）	1	台			

電気設備修繕		電灯				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
LED照明器具	図示：N1 (FHP23形3灯相当 DL)	9	台			
LED照明器具	図示：N2 (FHP32形3灯相当 DL)	2	台			
LED照明器具	図示：O (FHP23形4灯相当 DL)	12	台			
LED照明器具	図示：P (32形定格出力型2灯相当埋込)	1	台			
LED照明器具	図示：Q1 (FL20形1灯相当 直付)	3	台			
LED照明器具	図示：R (FL20形1灯相当 直付)	1	台			
LED照明器具	図示：S (スボットライト100形1灯相当)	4	台			
LED照明器具	図示：T (HID300形1灯相当 高天井DL)	8	台			
LED照明器具	図示：U (FLR110形2灯相当 直付)	14	台			
LED照明器具	図示：V (水銀灯100形1灯相当 直付フッパーストラケット)	2	台			
LED照明器具	図示：W (白熱電球60形1灯相当 フラケット)	15	台			
LED照明器具	図示：X (丸形20形1灯相当 シーリングライト)	16	台			
LED照明器具	図示：(C1) (白熱電球60形1灯相当 DL)	2	台			
LED照明器具	図示：(C2) (白熱電球60形1灯相当 DL)	12	台			
LED照明器具	図示：(D) (白熱電球100形1灯相当 DL)	8	台			
LED照明器具	図示：(E) (配線ダクト取付型スボットライト)	19	台			
LED非常灯	図示：(F) (電源別置形 低~中天 φ60)	47	台			
LED非常灯	図示：(G) (電源別置形 中~特高天 直付)	13	台			
LED非常灯	図示：(H) (高天井 φ100 自己点検機能付)	4	台			
LED非常灯	図示：(I) (特高天井用 φ100 自己点検機能付)	2	台			

電気設備修繕		電灯				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
LED誘導灯	図示：(J) 直付点滅誘導灯 (B級BL形 片面点滅形 埋込 避難口)	2	台			
LED誘導灯	図示：(K1) +リニューアブルプレート (B級BL形 片面 直付 避難口)	1	台			
LED誘導灯	図示：(K2) +リニューアブルプレート (B級BL形 片面点滅形 直付 避難口)	1	台			
LED誘導灯	図示：(K3) (B級BL形 片面 直付 避難口)	1	台			
LED誘導灯	図示：(K4) +吊具L=500 (B級BL形 両面 直付 避難口)	1	台			
LED誘導灯	図示：(L1) +吊具L=500 (B級BL形 両面 直付 通路)	4	台			
LED誘導灯	図示：(L2) +吊具L=500 (B級BL形 片面 直付 避難口)	1	台			
LED階段通路誘導灯一体型	図示：(M1) (FL20形1灯相当 階段灯ひとセン#段調光)	2	台			
LED階段通路誘導灯一体型	図示：(M2) (FL20形1灯相当 階段灯ひとセン#段調光)	2	台			
LED誘導灯	図示：(N) +リニューアブルプレート (B級BL形 片面点滅形 直付 避難口)	1	台			
LED階段通路誘導灯一体型	図示：(O) (FL20形1灯相当 階段灯ひとセン#段調光)	1	台			
LED照明器具	図示：(R) (白熱電球60形1灯相当 スポットライト)	10	台			
LED照明器具	図示：(S) (白熱電球100形1灯相当 シーリング)	6	台			
LED照明器具	図示：(RST) (FLR40形2灯相当 直付)	20	台			
シーリングファン	(XS9010 同等品可)	3	台			
LED調光スイッチ	(ワイドプレート共)	4	組			
撤去						
既設照明撤去	図示A1:FLR40×1 富士型	8	台			
既設照明撤去	図示A2:FLR40×2 富士型	23	台			
既設照明撤去	図示A3:FLR20×1 富士型	1	台			

電気設備修繕		電灯				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
既設照明撤去	図示B1:FLR40×1 笠なし	39	台			
既設照明撤去	図示B2:FLR40×2 笠なし	18	台			
既設照明撤去	図示B3:FLR20×1 笠なし	3	台			
既設照明撤去	図示C:FLR40×2 反射笠付	33	台			
既設照明撤去	図示D1:FHR32×1 埋込	5	台			
既設照明撤去	図示D2:FHR32×2 埋込	8	台			
既設照明撤去	図示D3:FLR20×2 埋込	3	台			
既設照明撤去	図示E1:FHR40×1 直付	120	台			
既設照明撤去	図示F:FHR32×2 埋込マルチコンフォート	78	台			
既設照明撤去	図示G:FHR32×2 埋込プリズムパネ付	8	台			
既設照明撤去	図示H:FHR32×2 埋込OAカバー付	6	台			
既設照明撤去	図示I:FLR40×2 防爆型器具	1	台			
既設照明撤去	図示J:FL10×1 ミラーライト	2	台			
既設照明撤去	図示K:FHR32×2 埋込コンフォート	111	台			
既設照明撤去	図示L:FHR32×2 埋込	24	台			
既設照明撤去	図示N1:FML36×2 埋込	9	台			
既設照明撤去	図示N2:FML36×3 埋込	2	台			
既設照明撤去	図示O:FPL28×2 DL	12	台			
既設照明撤去	図示P:FLR40×3 埋込	1	台			
既設照明撤去	図示Q1:FL20×1 片反笠付	3	台			

電気設備修繕		電灯				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
既設照明撤去	図示R:FL20×1 流し元灯	1	台			
既設照明撤去	図示S:FPR96×2 埋込	2	台			
既設照明撤去	図示T:HF250W DL	8	台			
既設照明撤去	図示W:FML13×1 ブラケット	15	台			
既設照明撤去	図示C1:IL60 DL	2	台			
既設照明撤去	図示C2:IL40 DL	12	台			
既設照明撤去	図示D:IL100 DL	8	台			
既設照明撤去	図示E:JD85×1 スポットライト	19	台			
既設照明撤去	図示F:JD50×1 非常灯 埋込	48	台			
既設照明撤去	図示G:IL100 高天井器具	13	台			
既設照明撤去	図示H:非常灯 埋込	4	台			
既設照明撤去	図示I:非常灯 埋込	2	台			
既設照明撤去	図示J:誘導灯 壁埋込	2	台			
既設照明撤去	図示K1:誘導灯 壁直付	2	台			
既設照明撤去	図示K2:誘導灯 壁直付	1	台			
既設照明撤去	図示K3:誘導灯 天井直付	2	台			
既設照明撤去	図示K4:誘導灯 天井直付	1	台			
既設照明撤去	図示L1:誘導灯 天井直付	4	台			
既設照明撤去	図示L2:誘導灯 天井直付	1	台			
既設照明撤去	図示M1:FL20×1 階段通路誘導灯	2	台			

電気設備修繕		電灯				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
既設照明撤去	図示M2:FL20×1 階段通路誘導灯	3	台			
既設照明撤去	図示N:誘導灯 壁直付	2	台			
既設照明撤去	図示O:FML18×2 壁付階段灯	1	台			
既設照明撤去	図示R:スポットライト100形	10	台			
既設照明撤去	図示S:IL100 シーリングライト	2	台			
ローリング架払い工事	階段・アトリカ-共	1	式			
ライトステップ 作業台	9尺	1	式			
産業廃棄物処分費	廃金属類、蛍光灯、運搬共	1	式			
計						

電気設備修繕		リモコン機器				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
フル2線式リモコン機器 交換工事						
伝送ユニット	(WRT2000K 同等品可)	2	台			
年間プログラムタイマ	(WR4208K 同等品可)	1	台			
増幅器	(WR3910 同等品可)	1	台			
リモコンスイッチ(フルカラー) 4コ用	(WRT5554 同等品可)	16	台			
リモコンスイッチ(フルカラー) 4コ用	(WRT5554 同等品可)	2	台			
リモコンスイッチ(フルカラー) 2コ用	(WRT5552 同等品可)	2	台			
リモコンスイッチ(フルカラー) 4コ用	(WRT5554 同等品可)	3	台			
リモコンスイッチ(フルカラー) 4コ用	(WRT5554 同等品可)	5	台			
リモコンスイッチ(フルカラー) 4コ用	(WRT5554 同等品可)	16	台			
既設フル2線式リモコン スイッチ 2コ用	撤去	1	組			
既設フル2線式リモコン スイッチ 4コ用	撤去	41	組			
産業廃棄物処分費	廃プラ・廃金属類	1	式			
計						

電気設備修繕		高圧ケーブル				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
高圧ケーブル	6kV CVT 38mm2	38	m			
電線管 (外部配管)	GP70	22	m			
電線管 (電気室配管)	EP75	5	m			
ノーマルバンド	EP75	1	個			
プルボックス	SS500*500*500(SUS)	2	個			
外壁貫通80φ	コア抜き・金属探知調査	1	式			
機械器具費 (損料費含む)	高所作業車15m	1	式			
仮設工事費	作業足場組立	1	式			
電力申請費		1	式			
計						