

盛岡市子ども科学館浄化槽機器修繕（その3）内訳書

名称	摘要	数量	単位
1 浄化槽 No.2 自動スクリーン修繕 BSK-200-M			
BSK-200-M		1	台
交換作業費		1	式
旧品処分費		1	台
2 原水ポンプ No1・No2 修繕			
汚水ポンプ	CVS501 0.4kw 200V	2	台
交換作業費		1	式
旧品処分費		1	台
3 原水ポンプ槽配管修繕			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) 改修	機械室・便所 50A	8	m
機械はつり (ダイヤモンドカッターによる配管用貫通口)	100~150mm 63mm	2	か所
4 調整ポンプ修繕			
汚水ポンプ	CVS501 0.4kw 200V	2	台
交換作業費		1	式
旧品処分費		1	台
5 ばっ気槽内支持金具・濾材押え修繕			
Lアングル	50×40	5	本
現場溶接作業費		1	式
槽内水移送費		1	式
濾材・アングル撤去費		1	式
濾材 SS 製		18	本
槽内清掃費		1	式
設置費		1	式
塗装費		1	式
6 沈殿槽蓋修繕			
蓋	縞鋼板 3.2mm	3	枚
交換作業費		1	式
旧品処分費		1	式
7 沈殿槽越流ぜき交換・漏水修繕			
平板	5mm×150	10	m
現場溶接加工費		1	式
旧品処分費		1	式
越流ぜき作業費		1	式

別紙 1

名称	摘要	数量	単位
漏水作業費		1	式
槽内清掃費		1	式
旧品処分費		1	式
8 散水ポンプ修繕			
汚水ポンプ	CVS501 0.4kw 200V	1	式
交換作業費		1	式
旧品処分費		1	式