

銭掛地区振興センター長寿命化修繕 内訳書

名 称	摘 要	数量	単位	単価	金額	備考
仮設工事		1.00	式			
1	外部足場架組み	234.00	m <sup>2</sup>			
2	安全ネット	234.00	m <sup>2</sup>			
3	仮設資材運搬費	1.00	式			
4	整理清掃後片付け	1.00	式			
外部工事		1.00	式			
1	屋根 高圧水洗浄	175.00	m <sup>2</sup>			雨どい洗浄含む
2	屋根 素地調整	ケレンR B種	175.00	m <sup>2</sup>		
3	屋根 錆止め塗装	エポキシ樹脂プライマー	175.00	m <sup>2</sup>		
4	屋根 仕上げ塗装	シリコン樹脂塗装 2回塗り	175.00	m <sup>2</sup>		
5	外壁 高圧水洗浄		85.60	m <sup>2</sup>		
6	外壁 素地調整	ケレンR B種	85.60	m <sup>2</sup>		
7	外壁 錆止め塗装	エポキシ樹脂プライマー	85.60	m <sup>2</sup>		換気扇フード含む
8	外壁 仕上げ塗装	シリコン樹脂塗装 2回塗り	85.60	m <sup>2</sup>		換気扇フード含む
9	軒天 素地調整	ケレンR B種	43.00	m <sup>2</sup>		
10	軒天 仕上げ塗装	水系防カビ塗装	43.00	m <sup>2</sup>		
11	出窓 素地調整	ケレンR B種	29.60	m		
12	出窓 仕上げ塗装	水系防カビ塗装	29.60	m		
13	シーリング打替え	窓枠と外壁材取合	85.00	m		
14	軒天 張替え	有孔板 1枚	1.00	式		
15	外壁 凍害部張替え	無塗装品	5.52	m <sup>2</sup>		
16	外壁 張替え部水切り交換	L=6m	1.00	式		
17	AD納戸張替え		4.00	枚		
基礎補修		1.00	式			
1	基礎立上り補修	樹脂セメント薄塗り 厚み2mm程度	40.00	m <sup>2</sup>		
2	犬走り部分補修	樹脂セメント薄塗り 厚み2mm程度	1.00	式		クラック補修含む
内部工事		1.00	式			
1	調理室 天井塗装	E P 下地調整R B	13.24	m <sup>2</sup>		
2	玄関・廊下 天井塗装	E P 下地調整R B	13.20	m <sup>2</sup>		
3	研修室 天井塗装	E P 下地調整R B	34.80	m <sup>2</sup>		
4	トイレ 天井塗装	E P 下地調整R B	4.40	m <sup>2</sup>		
5	木製建具塗装 枠共	SOP塗り 下地調整R B	10.40	m <sup>2</sup>		
6	研修室壁クロス張替え	ビニールクロス	30.00	m <sup>2</sup>		
7	廊下壁クロス張替え	ビニールクロス	30.00	m <sup>2</sup>		玄関含む
8	集会室 畳表替え		15.00	枚		
9	集会室 和室側襖紙張替え	押入片面共	4.00	枚		
10	廊下側建具ビニールクロス張替え		2.00	枚		
11	4枚建て引違い窓障子紙張替え	2620*1760 ワーロンシート	4.00	枚		
12	同上欄間 障子紙張替え	2620*250 ワーロンシート	4.00	枚		
13	銅製建具調整	アルミサッシ	12.00	ヶ所		
14	木製建具調整	障子・引戸・襖	10.00	ヶ所		
15	研修室天井部分張替え	ダイロートン 300×600 t=9mm	1.00	式		2枚
16	物置天井部分張替え	ダイロートン 300×600 t=9mm	1.00	式		2枚

電気工事			1.00	式			
1	ポーチ 照明器具取替	LGW80190LE1	1.00	台			
2	玄関 照明器具取替	LGB52602LE1	1.00	台			
3	廊下 照明器具取替	LGB52602LE1	1.00	台			
4	便所 照明器具取替	XLX200AENCLE9	1.00	台			
5	物置 照明器具取替	XLX200AENCLE9	1.00	台			
6	調理室 照明器具取替	XLX440DENCLE9	1.00	台			
7	調理室 照明器具取替	LGB52097LE1	1.00	台			
8	研修室 照明器具取替	XLX440DENCLE9	4.00	台			
9	集会室 照明器具取替	XLX440SPNPLE9	4.00	台			
10	エアコン取付 (集会室)	100V 寒冷地仕様 付属部品共	1.00	台			
11	同上コンセント取付		1.00	ヶ所			
12	換気扇取替 (調理室)	連動式 本体鋼板 羽アルミ 20cm	1.00	台			
13	ヒーター等電源工事		1.00	式			
14	既存薪ストーブ撤去	煙突穴塞ぎ共	1.00	式			
15	暖房設備機器	FFストーブ カートリッジ式	1.00	台			
トイレ工事			1.00	式			
1	衛生器具撤去		1.00	式			
2	トイレブース撤去		1.00	式			
3	物入一部撤去	袖壁W400残し	1.00	式			
3	床嵩上げ	H=150 在来木床組	3.50	m <sup>2</sup>			
4	新規小便器 (ヒーター付)		1.00	台			
5	同上給水管配管材料	床下配管	1.00	式			
6	フラッシュバルブ		1.00	台			
7	新規簡易水洗便器 (ヒーター付)	床置型	1.00	台			ウォシュレットなし
8	同上給水管配管材料	床下配管	1.00	式			
9	新規洗面器	Sトラップ	1.00	式			
10	紙巻器		1.00	台			
11	同上施工費		1.00	式			露出配管設置含む
12	床タイル、コンクリート研り	4 m <sup>2</sup> 程度	1.00	式			
13	新規トイレブース取付	H=2m L形 1200×900	1.00	ヶ所			
14	床 長尺塩ビシート張り	t=2.0	3.50	m <sup>2</sup>			
15	コンセント取付	2口	2.00	ヶ所			
16	天井埋込み換気扇	低騒音型 100φ	1.00	台			ベントキャップ含む
17	北面サッシ下壁腐食部解体		1.00	式			
18	解体部下地	木間柱補強 木製胴縁等	1.00	式			
19	解体部仕上げ	壁キッチンパネル張り	1.00	式			
20	物入棚取付	2段	1.00	式			
産業廃棄物			1.00	式			
1	可燃物	収集・運搬・処分共	1.00	式			
2	不燃物	収集・運搬・処分共	1.00	式			
3	がれき類	収集・運搬・処分共	1.00	式			
4	照明器具	収集・運搬・処分共	1.00	式			
5	廃プラスチック類	収集・運搬・処分共	1.00	式			
共通費			1.00	式			
1	共通仮設費		1.00	式			
2	現場管理費		1.00	式			
3	一般管理費等		1.00	式			
4	石綿含有建材調査費	3検体	1.00	式			