

永井児童センター長寿命化修繕 内訳書

名称	摘要	数量	単位	備考
建築修繕		1.0	式	
1 外装改修		1.0	式	
(1) 仮設工事		1.0	式	
外部足場 (くさび式足場)	W900 北、南面	279.0	m ²	
外部足場 (くさび式足場)	W600 東西、南一部	345.0	m ²	
安全手摺		589.0	m	
内巾木		624.0	m ²	
垂直養生	メッシュシート	624.0	m ²	
昇降設備		3.0	か所	
運搬費		624.0	m ²	
場内小運搬	人力	624.0	m ²	
片付け清掃		1.0	式	
竣工清掃	窓周り、外部拭き上げ	1.0	式	
(2) 外部塗裝修繕		1.0	式	
屋根高圧洗浄	下地調整RC種共	448.0	m ²	
屋根塗装	2液エポキシ錆止め フッ素樹脂2回	448.0	m ²	
破風板下地調整	下地調整RC種	119.0	m	
破風板塗装	2液エポキシ錆止め フッ素樹脂2回	119.0	m	
雨樋下地調整	下地調整RC種共	95.0	m	
雨樋塗装	フッ素樹脂2回	95.0	m	
軒天塗装	カチオン形アクリル樹脂2回	79.0	m ²	
外壁高圧洗浄		324.0	m ²	
外壁 (トップコート面) 下地調整	下地調整RC種	180.0	m ²	
外壁 (トップコート面) 塗装	2液エポキシ樹脂シーラー ラジカル制御形塗料2回	180.0	m ²	
外壁 (リシン面) 塗装	2液エポキシ樹脂シーラー ラジカル制御形塗料2回	144.0	m ²	
水切り塗装	1液形シリコン樹脂	84.3	m	
換気フード塗装	ケレン、錆止め 1液形シリコン樹脂	2.0	か所	
電気ボックス塗装	ケレン、錆止め 1液形シリコン樹脂 400×200×930程度	1.0	か所	
電気ボックス塗装	ケレン、錆止め 1液形シリコン樹脂 200×200×100程度	1.0	か所	
電気パイプ塗装	φ55	4.5	m	
電気パイプ塗装	φ25	9.0	m	
玄関柱塗装	ケレン、木部保護塗料	2.8	m	
火打ち材塗装	ケレン、木部保護塗料	3.0	か所	
玄関建具塗装	木部保護塗料	1.0	か所	
基礎ガード塗		8.0	m	
灯油タンク塗装		1.0	台	
灯油配管塗装		11.5	m	
ガス配管塗装		1.0	式	
コーキング打替え	既存撤去、再コーキング	588.0	m	
(3) 外部改修修繕		1.0	式	
材料費	AT-WALL	8.0	枚	
釘、金物費		1.0	式	
施工費		1.0	式	

2 内部改修			1.0	式	
(1) 仮設工事			1.0	式	
仮設足場	脚立足場程度		1.0	式	
片付け清掃			1.0	式	
養生費			1.0	式	
竣工清掃費			1.0	式	
(2) トイレ廻り修繕			1.0	式	
便器撤去後床修繕	木下地+ラワンベニア12mm		2.0	か所	
既存長尺撤去	便所交換ブース内のみ		1.9	m ²	
既存トイレブース撤去	男女		2.0	ブース	
床長尺シート張り	男女		2.0	か所	
トイレ内壁補修	トイレブース撤去部、部分補修		1.0	式	
男子便所トイレブース	W2685×H1900 2ブース 折戸1か所		1.0	式	
女子便所トイレブース	W4010×H1900 2ブース		1.0	式	
(3) 玄関建具更新修繕			1.0	式	
木製扉本体			2.0	枚	
ハンガー金物			1.0	式	
現場取付費			1.0	式	
ガラス入れ、シーリング			1.0	式	
搬入費			1.0	式	
(4) 遊戯室腰壁修繕			1.0	式	
下地ベニア貼り			44.3	m ²	
腰壁化粧ケイカル板貼り	アイカ セラール		44.3	m ²	
取り合い見切り取付	タモ 22×18程度		57.0	m	
取り合いシール			108.0	m	
(5) 雑工事			1.0	式	
【廊下荷物掛け】					
床下荷物掛け固定壁フック調整	ビス止め、化粧キャップ、材工共		1.0	式	
【トイレ既存すべり出し窓調整】					
サブロック	WB00442R		2.0	セット	
オペレーター装置	WB1405R		2.0	セット	
交換調整費			2.0	セット	
材料運賃			1.0	式	
【遊戯室天井】					
材料費			1.0	ケース	
施工費			1.0	式	
【遊戯室既存SDストッパー装置】					
壁付け金物	SUSチェーン、カラビナ		1.0	セット	
取付施工費			1.0	式	
【遊戯室小窓廻り】					
網戸			3.0	枚	
運搬、取付調整			1.0	式	
既存木格子撤去			3.0	か所	

3 産廃処分		1.0	式	
(1) 外部改修分		1.0	式	
産廃処分	廃プラ、運搬共	1.0	式	
(2) 内部改修分		1.0	式	
産廃処分	運搬共、混載、2 t コンテナ車程度	2.0	台	

機械設備修繕		1.0	式	
1 外装改修		1.0	式	
(1) 灯油配管		1.0	式	
灯油配管交換	銅パイプ φ8 コック3か所共	1.0	式	

2 内部改修		1.0	式	
(1) 女子トイレ改修		1.0	式	
洋風便器	参考型番：CS232BM、SH233BA、TCF6623	1.0	組	
ウォシュレット	参考型番：TCF6623	1.0	組	
既存撤去費		1.0	式	
配管工事	材料共	1.0	式	
取り付け工事費		1.0	式	
(2) 男子トイレ改修		1.0	式	
洋風便器	参考型番：CS232BM、SH233BA、TCF6623	1.0	組	
既存撤去費		1.0	式	
配管工事	材料共	1.0	式	
取り付け工事		1.0	式	
(3) 多目的トイレ改修		1.0	式	
ウォシュレット	参考型番：TCF6623	1.0	組	
配管工事	材料共	1.0	式	
(4) 屋外水抜き栓内筒管交換		1.0	式	
内筒管	φ20×1.0H	3.0	本	
遠隔開閉器	1500L	3.0	本	
取り付け費		1.0	式	

電気設備修繕			1.0	式	
1 内部改修			1.0	式	
(1) 照明LED化修繕			1.0	式	
	LED照明器具 (ポーチ)	XND1069WL/LE9	2.0	台	
	LED照明器具 (外部照明)	NYT1024NK/LE9	3.0	台	
	LED照明器具 (玄関ホール)	XND1069SL/LE9	8.0	台	
	LED照明器具 (廊下)	XLF433NTNK/LE9	3.0	台	
	LED照明器具 (廊下)	NNCF55130J/LE1	5.0	台	
	LED照明器具 (湯沸かし室)	XLX450DENP/LE9	1.0	台	
	LED照明器具 (湯沸かし室)	LGB85044/LE1	1.0	台	
	LED照明器具 (倉庫)	XLX450DENP/LE9	1.0	台	
	LED照明器具 (女子トイレ)	XLX420AENP/LE9	1.0	台	
	LED照明器具 (女子トイレ)	LGB85032/LE1	1.0	台	
	LED照明器具 (男子トイレ)	XLX420AENP/LE9	1.0	台	
	LED照明器具 (男子トイレ)	LGB85032/LE1	1.0	台	
	LED照明器具 (多目的トイレ)	XLX210DENC/LE9	1.0	台	
	LED照明器具 (多目的トイレ)	LGB85032/LE1	1.0	台	
	LED照明器具 (水飲み場)	NNFW41800C/LE9	1.0	台	
	LED照明器具 (事務室)	XLX450DENP/LE9	4.0	台	
	LED照明器具 (集会室)	XLX460NKNP/LE9 付属品：XFC500W	6.0	台	
	LED照明器具 (図書室)	XLX460NKNP/LE9 付属品：XFC500W	6.0	台	
	LED照明器具 (遊戯室)	NYM1024NKNP/LE9 付属品：NYK00106、NYK28613	8.0	台	
	LED照明器具 (器具室)	XLX450DENP/LE9	1.0	台	
	照明器具撤去		1.0	式	
	移動式足場		1.0	式	
(2) コンセント増設			1.0	式	
	1種金属線ぴ (MM1)	A型 (25.4mm)	6.0	m	
	1種金属線ぴ (MM1) 附属品	A型 (25.4mm) コーナーボックス	2.0	個	
	1種金属線ぴ (MM1) 附属品	A型 (25.4mm) 1個用スイッチボックス	2.0	個	
	600Vポリエチレン絶縁 耐熱性ポリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm-3C 管内	50.0	m	
	コンセント (金属プレート付き)	連用形2P15A×2 (接地極×2 接地端子×1付 一体形) 125V	1.0	個	

共通費			1.0	式	
	共通仮設費		1.0	式	
	現場管理費		1.0	式	
	一般管理費等		1.0	式	