

盛岡市立乙部老人福祉センター長寿命化修繕 内訳書

名 称		摘 要	数量	単位	備考
外部修繕			1.00	式	
1	外部足場	一側足場 W=900・メッシュシート	1.00	式	
2	屋根 洗浄		290.85	m ²	
3	屋根 錆止め塗装	エポキシ系錆止め	290.85	m ²	
4	屋根 ウレタン塗装	2回塗	290.85	m ²	
5	外壁 幕板塗装		34.00	m	
6	外壁 コーキング打ち換え	撤去・新設	56.00	m	
7	サッシ廻り コーキング打ち換え	撤去・新設	118.00	m	
8	雑材消耗品		1.00	式	
9	スロープ モルタル補修		1.00	式	
10	基礎立上りクラック補修	クラック部しごき補修程度	1.00	式	
11	玄関磁器質タイル張替え	150角 撤去共	4.60	m ²	
12	玄関段鼻タイル張替え		9.00	m	
13	竖樋エルボ交換		1.00	ヶ所	
14	廃棄物処分費	収集・運搬共	1.00	式	

名 称		摘 要	数量	単位	備考
内部修繕			1.00	式	
	【会議講習室】				
1	ブラインド交換	スラット50巾	1.00	台	AW-2
	【各所便所】				
2	多目的トイレウォシュレット取付	便器型番 CS20AB	1.00	台	
3	男女便所ウォシュレット取付	便器型番 CS670B	3.00	台	
4	交換工事費		1.00	式	
	【相談室】				
5	新規エアコン（100V用）	寒冷地仕様 6帖用 （参考型番）三菱MSZ-KXV2224	1.00	台	
6	エアコン取付け費	平架台 H=300共	1.00	台	みなし石綿 (レベル3) 含
7	同上 電源工事		1.00	式	
	【教養娯楽室】				
8	北側排煙オペレーター	欠品マグネット取付	1.00	個	AW-3
9	同上 オペレーターワイヤー交換		1.00	台	AW-3
10	南面排煙オペレーターワイヤー交換		1.00	台	AD-3
11	ガラス交換		1.00	枚	AD-3
12	網戸張替え		3.00	枚	AD-3
13	柱隅部ペーパー掛け	H=2.0まで両端	5.00	本	
14	木製建具調整及び小口ペーパー掛け		1.00	台	
15	フローリング研磨の上、着色ウレタン塗装		21.00	m ²	
	【勝手口】				
16	クッションシート重ね張り		1.00	式	
	【事務室】				
17	床リフォームフローリング張り	t=1.5	13.20	m ³	
18	張替に伴うFFストーブ脱着		1.00	台	
19	廃棄物処分費	収集・運搬共	1.00	式	
	【照明器具LED化】				
20	A 器具室		1.00	台	
21	B1 書庫・男女便所・廊下		6.00	台	
22	B2 事務室・会議室・教養娯楽室		16.00	台	
23	C 相談室		1.00	台	
24	D 職員用玄関・多目的便所		2.00	台	
25	E 玄関・ホール		2.00	台	
26	F 便所ブラケット		4.00	台	
27	G 便所ダウンライト		3.00	台	
28	H 流し元灯		2.00	台	
29	A・B ポーチライト	LGW 80290 LE1	2.00	台	
30	作業養生	その他	1.00	式	
31	撤去分処分費		1.00	式	
32	雑材消耗品		1.00	式	
33	労務費		1.00	式	

名 称		摘 要	数量	単位	備考
外構舗装			1.0	式	
1	路盤不陸整正	補充材RC40 t=3.0	73.5	m ²	
2	舗装工（人力施工）	再生密粒度 As13F t=0.5	73.5	m ²	
3	重機運搬・雑費		1.0	式	
4	諸経費		1.0	式	

共通費			1.0	式	
1	共通仮設費		1.0	式	
2	現場管理費		1.0	式	
3	一般管理費等		1.0	式	