

「令和7年度盛岡市立北厨川小学校校舎安全対策（外壁・屋根等）修繕」に関する質問への回答

No.	図面番号	内訳書	質問	回答	回答日
1	A-9 A-11 A-31 A-32		修繕内訳書No.25建築修繕【校舎20】建具修繕 防火戸修繕に関して、SD-5及びSD-10は令和6年度に修繕済みと思われませんが、令和7年度も修繕対象でしょうか。御指示下さい。	修繕内訳書を正として積算願います。	5月1日
2			修繕内訳書No.33電気設備修繕【校舎19-2、校舎20】火災報知設備 上記同様に令和6年度に修繕済みと思われませんが、令和7年度も修繕対象でしょうか。御指示下さい。	修繕内訳書を正として積算願います。	5月1日
3			修繕内訳書No.29電気設備修繕【校舎19-2、校舎20】外部電灯設備 LED照明器具（ダウンライト リニューアルプレート）8個とありますが、令和6年度に生徒昇降口の6個は交換済と思われませんが、令和7年度も修繕対象でしょうか。ご指示下さい。	修繕内訳書を正として積算願います。	5月1日
4			修繕内訳書No.38～42 発生材処理について 数量が1式となっています。設計段階での発生材の数量を御教示下さい。	修繕内容により想定される発生材量にて積算して下さい。	5月1日
5			修繕内訳書No.8 建築修繕【校舎19-2】屋根修繕 修繕内訳書No.20建築修繕【校舎20】屋根修繕について 破風・鼻隠し及び棟包みの寸法が不明ですので、寸法及び詳細図等のご提示を御願います。	破風・鼻隠し コンパネ（ア）12二重貼 カラー鉄板（ア）04包み 幅330	5月1日
6	A-18	管理棟屋根伏図	AX6-AX7、AY3-AY4間に谷部分があるように見えますが修繕内訳書No.8には項目がありませんが幅及び長さ等の寸法を御教示下さい。また修繕内訳書の項目はありますでしょうか。御教示下さい。	修繕内訳書を正として積算願います。 谷部の不足部材については、別途変更協議とします。	5月1日

「令和7年度盛岡市立北厨川小学校校舎安全対策（外壁・屋根等）修繕」に関する質問への回答

No.	図面番号	内訳書	質問	回答	回答日
7			修繕内訳書No.9 建築修繕【校舎19-2】防水修繕 修繕内訳書No.22建築修繕【校舎20】防水修繕について バルコニー塗膜防水の取合いシーリング・屋根取合いシーリング 及び耐震スリットの項目がありませんが、どの項目に含まれて いますか。ご指示下さい。	見込んでおりません。 必要な場合は別途変更協議とします。	5月1日
8	A-23	西・北側立面図 (改修)	AX6-AX7部分のフッ素樹脂鋼板部分のDP塗りがありますが、 シーリング打ち換えは必要でしょうか。また数量が防水修繕に含 まれているか御指示下さい。	見込んでおりません。 必要な場合は別途変更協議とします。	5月1日
9	A-7	仮設計画図	現場事務所及び工事関係者駐車場が校舎裏側（東・南側）となっ ていますが、今年度は他修繕との取合いは無いものと考えて宜し いでしょうか。	屋内消火栓等修繕を発注予定ですが、西側校舎15（普通教室棟）ポンプ 室での作業であり、作業動線が重ならない事及び作業員駐車場も調整で きる範囲としております。	5月1日
10	A-18 A-19	屋根伏図	A屋根 改修後仕上に関して破風・鼻隠し・棟包み改修とありま すが、D破風・鼻隠し改修御仕上はDP塗と表記になっています が、どちらでしょうか。御指示下さい。	修繕内訳書を正として積算願います。	5月1日
11			修繕内訳書No.11建築修繕【校舎19-2】塗裝修繕 修繕内訳書No.23建築修繕【校舎20】塗裝修繕 外壁の既存塗膜除去がサンダー工法となっていますが、公共建築 改修工事標準仕様書（建築工事編）の通りに脆弱した塗膜のみを サンダー・スクレーパー等により除去と考えて宜しいでしょ うか。	既存仕上げ面全体を処理範囲とし、脆弱化した塗膜の表面、ふくれ等を サンダー、スクレーパー等により除去すること。	5月1日
12			防水形複層塗材REについて、凹凸状ローラー塗りとなっていま すがメーカー公表している設計単価が吹付より割安になっていま す。協議により、吹付けへ変更は可能でしょうか。御教示下さ い。	塗膜厚の確保や周囲への影響を考慮してローラー仕上げを原則と考 えております。 現時点で、仕上げ方法の変更の可否については言及いたしません。	5月1日

「令和7年度盛岡市立北厨川小学校校舎安全対策（外壁・屋根等）修繕」に関する質問への回答

No.	図面番号	内訳書	質問	回答	回答日
13			<p>修繕内訳書No.11建築修繕【校舎19-2】塗装修繕 修繕内訳書No.23建築修繕【校舎20】塗装修繕 軒天井・バルコニー裏修繕の高圧洗浄がありませんが、既存塗膜除去後に洗浄は必要無いという事でしょうか。御指示下さい。</p>	<p>修繕内訳書を正として積算願います。 必要な場合は、別途変更協議とします。</p>	5月1日
14	A-30		<p>玄関新設スロープ詳細図のアルミ製可動式スロープとありますが、参考メーカー及び品番を御教示下さい。</p>	<p>車いす対応W800程度 折りたたみ式アルミブリッジ 参考型番 KIKAIYA AS-12 同等品</p>	5月1日
15	A-18		<p>管理棟の屋根はカバー工法となっており、同じ棟の中間で前年度と今年度の境目となっておりますが、屋根材の色はメーカーによって違うため、今回使用するメーカーの同系色とすることよろしいでしょうか。</p>	<p>材料承認による協議の上決定します。</p>	5月1日