

「令和7年度盛岡市立高松小学校校舎安全対策（外壁・屋根等）修繕」に関する質問への回答

No.	図面番号	内訳書	質問	回答	回答日
1	A-7	外部仕上表 修繕概要表	その他欄に【ダストBOX取り出し口テラス】既存撤去、モルタル金コテ仕上げと記載されていますが、内訳に入っておりません。今回の工事範囲に含まれるものと考えてよろしいでしょうか。また、施工数量及び施工内容の指示をお願いします。	修繕内訳書を正として積算願います。 必要な場合は、別途変更協議とします。	5月1日
2	A-12	屋根部分詳細図	清掃口屋根修繕収めに塩ビシート防水機械固定工法の記載がありますが、既存立上り部45mm部分に50mmの被覆鋼板が収まらない為、溶剤での接着張りと考えてよろしいでしょうか。	よろしいです。	5月1日
3		修繕内訳書6 建築修繕 A.直接仮設	くさび緊結式足場の㎡に対して、ネット状養生シートの㎡が少ないのですが、足場面積と同等と考えてよろしいでしょうか。また除外範囲がある場合はネット張りの範囲の指示をお願い致します。	南側ベランダ部分の足場が、外足場とベランダ部分の足場の設置があります。外足場（774.29㎡）、ベランダ内側足場（602.35㎡）の差171.94㎡となりますので、修繕内訳書のとおりです。	5月1日
4		修繕内訳書22 電気設備修繕 D.インターホン・電気錠設備	内訳に電気操作部と制御部の記載はありますが、電気錠本体の記載がありません。設置方法について御指示をお願いします。	修繕内訳書を正として積算願います。 電気錠部分については、別途協議とします。	5月1日
5		内訳書 P12	防水形複層塗材REが（軒天部）848㎡と（軒天部）223㎡となっておりますが、848㎡は外壁面と考えてよろしいでしょうか。	外壁が848㎡、軒天部が223㎡になります。	5月1日
6		内訳 P15	鉄骨階段柱脚部改修が項目のみで詳細が不明ですので詳細を教えてくださいませんか。	修繕内訳書の摘要欄のとおり改修するものとして積算願います。 詳細は現地確認の上決定するものとする。	5月1日