

## 修繕内訳書

修繕名称 令和7年度盛岡市立大宮中学校校舎安全対策（外壁・屋上防水等）修繕

修繕場所 盛岡市本宮字大宮5番1外













東 教室棟①②+特別棟		防水修繕				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
[特別棟屋上]						
既存防水層撤去	屋上防水層 シート防水層 集積共	250	m <sup>2</sup>			
仮防水 下地調整	アロンコートQD-S同等品 軽微クラック補修兼用	225	m <sup>2</sup>			
合成高分子系 ルーフィングシート防水 平場	S-M2 機械固定工法 塩化ビニル樹脂 表面塗装なし - シール材共	225	m <sup>2</sup>			
合成高分子系 ルーフィングシート防水 立上り	S-F2 接着工法 塩化ビニル樹脂 表面塗装なし - シール材共	25	m <sup>2</sup>			
防水押え金物	アルミ製 シート防水用	49.8	m			
笠木撤去	アルミ W350 一時撤去 集積共	49.8	m			
笠木再取付	アルミ W350	49.8	m			
シーリング撤去	集積共	511	m			
シーリング	サッシ周囲等 変成シリコン系(MS-2) 15×10	511	m			
小計						
[ハコルココー床]						
高圧洗浄	高圧ホンプ	130	m <sup>2</sup>			
下地調整 改修仕様	モルタル面 RB種(塗替え面)	130	m <sup>2</sup>			
塗膜防水	X-2 密着工法 ウレタンゴム系 平面 表面塗装メーカー標準色	112	m <sup>2</sup>			
塗膜防水	X-2 密着工法 ウレタンゴム系 立上り 表面塗装メーカー標準色	18.4	m <sup>2</sup>			
小計						
計						



東 教室棟①②+特別棟		バルコニー修繕				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
[劣化部修繕]						
バルコニー床防水調査	目視・打診・マスキング・計測・報告書	130	m <sup>2</sup>			
浮き注入補修 一般部	無機質系注入材 バルコニー平部	70.1	m <sup>2</sup>			
亀裂注入補修	無機質系注入材 一材型	26	m			
欠損部補修 300×300未満	研り・ポリマーセメントモルタル充填	18	か所			
欠損部補修 700×700未満	研り・ポリマーセメントモルタル充填	2	か所			
小計						
[笠木修繕]						
バルコニー笠木撤去	集積共	85.2	m			
手摺笠木モルタル塗り	金ごて 糸幅200程度	85.2	m			
笠木新設	アルミ製 直線 W=250程度 小口キャップ 共	85.2	m			
笠木新設	アルミ製 コーナ W=250程度	6	か所			
小計						
計						

東 教室棟①②+特別棟		塗装修繕				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
[外壁]						
既存塗膜除去	ガンダ-工法	2,284	m <sup>2</sup>			
高圧洗浄	高圧ポンプ	2,284	m <sup>2</sup>			
防水形 複層塗材 RE	コンクリート面 凹凸状 ロ-ラー塗り アクリル系 水系 つやあり 上塗2回 下地調整費(C-1)共	2,284	m <sup>2</sup>			
小計						
[屋根]						
高圧洗浄	高圧ポンプ	604	m <sup>2</sup>			
錆止め塗料塗り	亜鉛めっき鋼面 変性エポキシ樹脂プライマー B種 下地調整費共	604	m <sup>2</sup>			
耐候性塗料塗り (DP)	亜鉛めっき鋼面 1級 ふっ素樹脂塗料	604	m <sup>2</sup>			
[雪止め]						
錆止め塗料塗り	鉄鋼面 変性エポキシ樹脂プライマー B種 下地調整費共	100	m			
耐候性塗料塗り (DP)	鉄鋼面 1級 ふっ素樹脂塗料	100	m			
小計						
[基礎巾木]						
高圧洗浄	高圧ポンプ	82.4	m <sup>2</sup>			
下地調整 改修仕様	コンクリート面 RB種(塗替え面)	82.4	m <sup>2</sup>			
基礎巾木塗装	コンクリート保護 カラークリヤー	82.4	m <sup>2</sup>			
小計						
計						





















