

修繕内訳書

修繕名称 盛岡市立松園小学校校舎安全対策（受変電設備等）修繕

修繕場所 盛岡市松園三丁目12番1外

名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接修繕費				
電気設備	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
修繕価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
修繕費	1	式		

[illegible]

盛岡市

電気設備					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
受変電設備	機器更新	1	式		
受変電設備	撤去	1	式		
計					
電灯設備	照明器具	1	式		
電灯設備	玄関照明配線	1	式		
電灯設備	撤去	1	式		
計					
拡声設備	機器更新	1	式		
拡声設備	撤去	1	式		
計					
情報表示		1	式		
計					
火災報知設備	自動火災報知	1	式		
火災報知設備	撤去	1	式		
計					
発生材処理	運搬・積み込み	1	式		
発生材処理	処分	1	式		
計					

電気設備		受変電設備		機器更新		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
6kV EM-CETケーブル	38mm2 FEP内 (PF・CD)	17	m			
端末処理 6kV EM-CET	38mm2 屋内	1	か所			
端末処理 6kV EM-CET	38mm2 屋外	1	か所			
高圧受電盤		1	面			
低圧電灯動力盤		1	面			
変圧器(屋内) (50Hz用) JIS C 4304-2013	油入 単相 6kV-210/105V 75kVA	1	台			
変圧器(屋内) (50Hz用) JIS C 4304-2013	油入 三相 6kV-210V 50kVA	1	台			
高圧進相コンデンサ (50Hz用)	油入式 (L=6%用) 30kvar	1	台			
高圧進相コンデンサ用 直列リアクトル (50Hz用)	油入式 L=6% (30kVA用)	1	台			
装柱材(腕金)	ケーブル用 900 (6KV38-100)	1	組			
既設ケーブル離線・ 接続費	キュービクル幹線ケーブル	1	式			
プルボックス 取外し・再取付	300×300×300 (SUS-WP) 再使用する	1	個			
キュービクル廻りフェンス 工事	4.0m×5.4m×H2.0m 両開き門扉・ ブロック基礎・組立・南京錠共	1	式			
キュービクル基礎補修 工事	砕り・ポリマーセメントモルタル充填	3	m ²			
電気主任技術者 工事立会費	竣工検査、停電及び復電操作	1	式			
高所作業車	12m	1	式			
仮設発電機	15KVAx2 2日 運搬費・仮設ケーブル共	1	式			
搬入費	キュービクル (変圧器等を含む)	1	式			
計						

電気設備		受変電設備		撤去		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
6kV CVケーブル 撤去	22sq-3C 再使用しない	6	m			
6kV CVTケーブル 撤去	38sq 再使用しない	17	m			
CVケーブル 撤去	150Sq-3C 再使用しない	6	m			
端末処理 6kV CV 撤去	22sq-3C 屋内 再使用しない	1	か所			
端末処理 6kV CV 撤去	22sq-3C 屋外 再使用しない	1	か所			
端末処理 6kV CVT 撤去	38sq 屋内 再使用しない	1	か所			
端末処理 6kV CVT 撤去	38sq 屋外 再使用しない	1	か所			
高圧受電盤 撤去	再使用しない	1	面			
低圧電灯動力盤 撤去	再使用しない	1	面			
変圧器 撤去	油入 単相 6kV-210/105V 50kVA 再使用しない	1	台			
変圧器 撤去	三相 50kVA 再使用しない	1	台			
高圧進相コンデンサー 撤去	三相 31.9Kvar 再使用しない	1	台			
プルボックス 撤去	200×200×200 (VE-WP) 再使用しない	1	個			
第2キュービクル 低圧電灯盤 撤去	再使用しない	1	面			
変圧器 撤去	油入 単相 6kV-210/105V 30kVA 再使用しない	1	台			
装柱材(腕金) 撤去	ケーブル用 900 再使用しない	1	組			
キュービクル廻りフェンス 撤去	再使用しない	1	式			
キュービクル基礎 撤去	再使用しない	1	式			
計						

電気設備		電灯設備		照明器具		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
LED照明器具 A 2	直付型 3200lm相当	45	個			
LED照明器具 A 4	直付型 5200lm相当	352	個			
LED照明器具 A 5	直付型 6900lm相当	25	個			
LED照明器具 C 2	直付型 1600lm相当	3	個			
LED照明器具 D 6	埋込型 (W=300) 9680lm相当	4	個			
LED照明器具 E 2	埋込型 (W=220) 3100lm相当	51	個			
LED照明器具 E 3	埋込型 (W=220) 3880lm相当	15	個			
LED照明器具 K	吊下型 (黒板灯)	68	個			
LED照明器具 P	直付型 840lm相当	1	個			
LED照明器具 R 1	直付型 990lm相当	20	個			
LED照明器具 R 2	直付型 防雨型 1440lm相当 ひと(熱線)センサ・EEセンサ付	5	個			
LED照明器具 V	引掛けシーリング	1	個			
計						

電気設備		電灯設備		玄関照明配線		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
熱線センサ	親機 埋込 8A 広角検知形 明るさセンサ付き	4	個			
熱線センサ	子機 埋込 広角検知形	18	個			
熱線センサ	子機 埋込 子機増設用	2	個			
熱線センサ 切り替えスイッチ	入・自動・切 1回路 金属ガードプレート付き	4	個			
1種金属線び(MM1) 附属品	A型(25.4mm) 1個用スイッチボックス	4	個			
1種金属線び(MM1) 附属品	A型(25.4mm) コーナボックス	4	個			
ジョイントボックス	熱線センサ用	4	個			
タンブラースイッチ (樹脂プレート付)	3W 15A ×1 ネーム無 - -	2	個			
フラッシュプレート (金属製)	角型 プランク	7	個			
フラッシュプレート (金属製)	角 形 2個用	1	個			
600Vポリエチレン絶縁 耐燃性ポリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 2C ビット・天井	150	m			
600Vポリエチレン絶縁 耐燃性ポリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 3C ビット・天井	71	m			
600Vポリエチレン絶縁 耐燃性ポリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 3C 管内	5	m			
1種金属線び(MM1)	A型(25.4mm)	5	m			
計						

盛岡市

盛岡市

盛岡市

盛岡市

盛岡市

盛岡市

