修繕内訳書

修繕名称 盛岡市立松園中学校屋内運動場屋根等修繕

修繕場所 盛岡市東松園二丁目14番1外

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接修繕費				
建築修繕	1	式		
電気設備修繕	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
修繕価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
修繕費	1	式		

屋根修繕		B. 屋根修繕				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
瓦棒葺き (カバ-工法)	カラーガルバニウム鋼板 厚0.4	1,634	㎡			
アスファルトルーフィング	940 溝板底部	1,634	㎡			
既存軒先唐草・ けらば唐草撤去		229	m			
既存棟包み撤去		45	m			
既存雨押え撤去		72.5	m			
軒先唐草・ けらば唐草	カラーガルバニウム鋼板 厚0.4加工	229	m			
破風・鼻隠し	カラーガルバニウム鋼板 厚0.4加工	120	㎡			
棟包み	カラーガルバニウム鋼板 厚0.4加工	40	m			
壁取合雨押え	カラーガルバニウム鋼板 厚0.4加工	64.3	m			
谷納め	カラーガルバニウム鋼板 厚0.4加工	7.2	m			
カバ-プレート雨押え	カラーガルバニウム鋼板 厚0.4加工 600×450程度 シーリング共	7	か所			
雪止金具	L-50*50*4 亜鉛メッキ	281	m			
雪止金具撤去	L-50*50*4 処分共	281	m			
シーリング	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 15×10	64.3	m			
現場成形費		1	式			
資材・成形機 運搬費		1	式			
計						