

「盛岡市立松園中学校屋内運動場屋根等修繕」に関する質問への回答

No.	図面番号	内訳書	質問	回答	回答日
1	01		週休2日の対象工事ではないと考えてよろしいでしょうか。	特記仕様にて明示しました。 当該修繕は週休2日促進対象工事（4週8休通期）を前提として積算願います。	5月1日
2	06		アリーナ上部の現場発泡ウレタン吹付けについて、母屋も吹付けるとなると設計数量よりも面積が増えますがどのように考えればよろしいでしょうか。	木毛マグネシウム板を封じこめることを目的として現場発泡ウレタンを吹付けするため、設計数量はあくまでも見付け面を設計数量としており、変更はありません。 変更が必要であれば協議の上、決定します。	5月1日
3	01 02	P10	アリーナの床養生のベニア養生は厚さなどが不明ですので御指示願います。	「ラワン合板t5.5程度」として積算願います。	5月1日
4	図-01		特記仕様書に内部足場を外部足場に転用するとありますが、内部作業を夏休み期間に想定した場合、外部作業の開始が遅くなり9/30の工期に対して施工期間が短くなります。内部の施工時期を早めるか外部は別途で進める工程で考えても良いか御指示願います。	内部作業について、学校運営上に影響が最小限となるよう夏休み期間含めた40日間程度の作業を原則としておりますが、外部についての工程については特別な条件はないため、指定の工期内完了を前提として検討願います。（既存木毛マグネシウム板が劣化から発生するホコリ等により内部が汚れないよう考慮してください	5月1日
5			修繕内訳書には産業廃棄物処理について項目がありません。 見込数量がありましたら、ご教授願います。	既存屋根材（鉄スクラップ）の処分量が少量のため見込んでおりません。	5月1日