

「令和7年度盛岡市立下小路中学校校舎安全対策（外壁・屋根等）修繕」に関する質問への回答

No.	図面番号	内訳書	質問	回答	回答日
1		P6、16	ネット状養生シート張 防災Ⅰ類について 外壁塗材にアスベスト含有とありますが足場に設置するのはネット養生シートでよろしいでしょうか。	足場に設置する養生シートは防災性能JIS8952を満たすメッシュシートを張ること。	5月9日
2		P7	外壁石綿含有塗材除去について 直接仮設工、石綿除去作業費、石綿廃棄処分費の数量をご指示下さい。	直接仮設工について 床養生：360㎡、床養生立上り：120㎡、開口部養生：189㎡、その他養生：807㎡ 石綿除去作業費について 剥離剤塗布作業：769㎡、石綿除去作業：769㎡、粉塵飛散防止吹付け769㎡、廃材密封袋詰め：1式 石綿廃棄処分費 廃棄物収集運搬費：2.0台、廃棄物最終処分費：0.8t	5月9日
3		P13	樹木伐採について 適用：1本 幹周2.0m 幹高10.0m 運搬、処分共とありますが想定数量をご指示願います。	1本 幹周2.0m 幹高10.0m 樹種ケヤキで、運搬2.0m3、処分量2.0tとして積算願います。	5月9日
4		P35	修繕内訳書No.38～42発生材処理について 数量が1式となっています。設計段階での発生材の数量をご教授下さい。	修繕内容により想定される発生材量にて積算してください。	5月9日
5	A-3	P13	樹木伐採の記載がありますが、伐採場所は校舎に囲われているように見受けられますが、作業箇所車両や重機が入ることは可能でしょうか。また、伐根は不要と考えてよろしいでしょうか。	「管理棟東」と「屋内運動場」と繋ぐ接続廊下に軽量シャッター（W3,050mm、H3,050mm）があり中庭に出入りが可能です。 伐根については不要です。	5月9日