

修繕内訳書

修繕名称	盛岡市立見前中学校校舎安全対策（受水槽等・屋内消火栓等）修繕
修繕場所	盛岡市津志田14地割34番外

名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接修繕費				
機械設備	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
修繕価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
修繕費	1	式		

[illegible]

[illegible]

盛岡市

機械設備（校舎共通）		給水設備		屋外給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
受水槽	ステンレス製 ポンプ室一体型 有効容量6.4m ³	1	基			
自動給水ポンプ	ステンレス製 交互並列運転 50×65A×2.2Kw×2 制御盤他付属品一式	1	基			
緊急遮断弁	50W 機械式	1	組			
パイプファン	80m ³ /h 温度センサー付き フード共	1	台			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VU)改修	地中配管 100A	17	m			
プラスチック樹(铸铁製防護ふた)	樹径200φ 最大排水管径100φ 90L、45L 501～800 T-8 蝶番ロック式	1	組			
ため樹(1)	機 械 RB (950H) 防臭ふた	1	組			
既存樹上蓋改修	2か所上蓋交換	1	式			
給水・ポリ粉体ライニング鋼管(SGP-PD)改修	ねじ接合 地中配管 50A	15	m			
給水・ポリ粉体ライニング鋼管(SGP-PD)改修	ねじ接合 地中配管 65A	20	m			
土工事	受水槽～既設配管接続	1	式			
[受水槽廻り]						
給水・一般配管用ステンレス鋼鋼管 改修	拡管式 機械室・便所 20SU	2	m			
給水・一般配管用ステンレス鋼鋼管 改修	拡管式 機械室・便所 50SU	14	m			
給水・一般配管用ステンレス鋼鋼管 改修	拡管式 機械室・便所 60SU	4	m			
給水・ポリ粉体ライニング鋼管(SGP-PD)改修	ねじ接合 地中配管 65A	10	m			
水抜栓	MT型-GT型 50A 0.6m	1	個			
一般配管用ステンレス鋼ハタフライ弁	10K(ウェハー) 50A	2	個			
定水位調整弁	ストリート型(副弁無し) 50A	2	個			
ボールタップ	20A	2	個			

機械設備（校舎共通）		給水設備		屋外給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
吸気弁	20A	2	個			
青銅玉形弁	10K(ねじ) 20A	2	個			
青銅玉形弁	10K(ねじ) 50A	2	個			
青銅仕切弁	5K(ねじ) 50A	6	個			
ゴムシートパタフライ弁	10K(ワエハー・鑄鉄) 65A	1	個			
定流量弁	50A	1	個			
水位制御用電極棒	5P	2	個			
電極棒及び電極帯 取付		2	個			
電磁弁	水用 20A	2	個			
ステンレス鋼Y形ストレーナ	10K 20A	2	個			
防振継手	合成ゴム製 50A	2	個			
防振継手	合成ゴム製 65A	1	個			
フレキシブルジョイント	ヘーローズ形 50A	2	個			
配管用防虫網	50A	2	個			
配管用防虫網	80A	2	個			
間接排水口	100A	4	個			
水道凍結防止器	AC100V 1m サーマ付 自己温度制御型 保温テープ 共	1	本			
水道凍結防止器	AC100V 2m サーマ付 自己温度制御型 保温テープ 共	3	本			
水道凍結防止器	AC100V 3m サーマ付 自己温度制御型 保温テープ 共	2	本			
水道凍結防止器	AC100V 4m サーマ付 自己温度制御型 保温テープ 共	1	本			

機械設備（校舎共通）		給水設備		屋外給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
保温工事		1	式			
[受水槽基礎]						
根切り（機械）	バックホウ 0.28m3 排出ガス対策型 油圧式カラー型	9.2	m3			
砂利地業	切込み砕石（再生）	1.5	m3			
捨てコンクリート		0.5	m3			
型枠	一般用	3.2	m ²			
鉄筋	D10、D13	63.1	kg			
コンクリート	生コン人力打設	7.5	m3			
埋戻し	機 械 バックホウ 0.28m3 排出ガス対策型 油圧式カラー型	4.7	m3			
建設発生土運搬	ダンプトラック 2t積級 バックホウ0.13m3 土砂 DID区間無し 7.0km以下	4.5	m3			
[フェンス工事]						
メッシュフェンス	H1800 基礎ブロック共	19	m			
フェンス門扉	片開き H1800 W1000	1	か所			
計						

機械設備 (校舎共通)				受水槽電源設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
溶融亜鉛メッキ電線管(厚鋼電線管)(ZG)	(22) 露出(塗装無)	11	m			
溶融亜鉛メッキ電線管(厚鋼電線管)(ZG)	(36) 露出(塗装無)	14	m			
波付硬質合成樹脂管(FEP)	(30)	44	m			
EM-CEケーブル	8mm2- 4C FEP内(PF・CD)	22	m			
EM-CEケーブル	8mm2- 4C 管内	14	m			
600Vボリエチレン絶縁耐燃性ボリエチレンシースケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 管内	32	m			
600Vボリエチレン絶縁耐燃性ボリエチレンシースケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C FEP内(PF・CD)	5	m			
EM-CEEケーブル	1.25mm2- 2C FEP内(PF・CD)	22	m			
EM-CEEケーブル	1.25mm2- 2C 管内	5	m			
金属製アウトレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	4	個			
露出スイッチボックス	19(E19, 16) 1個用1方出	4	個			
ジャンプスイッチ(金属プレート付)	1P 15A ×1 ネーム無 - -	1	個			
コンセント(防雨形)	2P15A×2 (抜止め 接地極×2 接地端子付) 125V	6	個			
フラッシュプレート(金属製)	角型 ハトメ	1	個			
LED照明	防水 1600lm相当	1	個			
電気暖房器	パネルヒーター 壁掛形 粉体塗装 500W 100V, 200V サーモ付	1	台			
ブルボックス SS形 防水(SUS)	300× 300× 200	1	個			
埋設標識シート	2倍長(W)150	22	m			
土工事		1	式			
撤去	ブルボックス 300*300*200	1	個			

盛岡市

[illegible]

機械設備（校舎共通）		消火設備		屋内消火設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
消火ポンプ	地上式 モータ軸直結型 65A×50A×300Lit/min×66.5m 呼水槽 制御盤 フート弁 サクションユニット 圧力計・連成計 性能試験装置 起動リレー 他付属品一式	1	基			
ホールタップ	20A	1	個			
青銅仕切弁	10K(フランジ) 20A	4	個			
フレキシブルジョイント	ヘース形 65A	4	個			
消火・配管用 炭素鋼鋼管(白) 改修	ねじ接合 屋内一般 50A	76	m			
消火・配管用 炭素鋼鋼管(白) 改修	ねじ接合 屋内一般 65A	119	m			
屋内消火栓箱 (総合形)	HB-1A 放水口 無	15	組			
コア抜き		1	式			
天井復旧費	石膏ボードt=9 目透かし	86	m ²			
保温工事		1	式			
浸透枓	MHB-300HP-1M	3	か所			
既存配線再接続		1	式			
計						

盛岡市

[illegible]

[illegible]

[illegible]

盛岡市