

修繕内訳書

修繕名称 盛岡市立大宮中学校校舎安全対策（屋内消火栓等）修繕
修繕場所 盛岡市本宮字大宮5番1外

名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接修繕費				
機械設備修繕	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
修繕価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
修繕費	1	式		

[illegible]

機械設備

[illegible]

機械設備		消火設備		消火設備工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
消火ポンプ	ステンレス製 推定末端圧一定 自動交互並列運転 50A×40A×300Lit/min ×67m 他付属品一式	1	基			
屋内消火栓箱 (総合形)	HB-1A 放水口 無	18	組			
消火・配管用 炭素鋼鋼管(白) 改修	ねじ接合 屋内一般 50A	53	m			
消火・塩ビ 被覆鋼管 (SGP-VS)	ねじ接合 地中配管 50A	17	m			
消火・塩ビ 被覆鋼管 (SGP-VS)	ねじ接合 地中配管 65A	212	m			
青銅仕切弁	10K(ねじ) 25A	5	個			
機械はつり(ダイヤモンド カッターによる 配管用貫通口)	100～150mm 100mm	18	か所			
消火栓起動リレー		1	台			
配線接続費		1	式			
[保温工事]						
給水管 保温	グラスウール 屋内露出 合成樹脂製カバー1 50A	53	m			
給水管 保温	ポリスチレン 屋外露出, 浴室 ステンレス鋼板 50A	3	m			
給水管 保温	ポリスチレン 屋外露出, 浴室 ステンレス鋼板 65A	1	m			
[土工事]						
アスファルト舗装カッター	路面深さ 5cm	170	m			
アスファルト 舗装とりこわし	機械 集積・積込み共	3.6	m3			
舗装路盤材 とりこわし	機械 集積・積込み共	9.8	m3			
根切り(機械)	バックホウ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式ローラ型	71.3	m3			
山砂		27.6	m3			
砂利地業	切込み砕石	9.8	m3			

盛岡市

