

修繕内訳書

修繕名称 令和7年度盛岡市立津志田小学校校舎安全対策（外壁・屋根等）修繕

修繕場所 盛岡市津志田中央一丁目108番外

建築修繕 [棟 4]						
A. 直接仮設						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【足場】						
くさび緊結式足場 (手すり先行方式)	20m未満 建地幅 900mm 最上部安全手すり含む 運搬共 期間5.0か月 (バルコニー含む)	2,834	m ²			
屋根足場	単管組	327	m ²			
脚立足場	階高4.0m以下 運搬費共	23.2	m ²			
小計						
【ネット養生】						
養生シート張り	防災Ⅱ類 運搬費共	2,596	m ²			
小幅ネット張り (層間塞ぎ)	防災ポリエステル 運搬費共	432	m			
小計						
【養生・整理・清掃】						
養生(外壁改修)		566	m ²			
整理清掃後片付け (外壁改修)		566	m ²			
小計						
計						

建築修繕 [棟 4]						
D. 防水修繕						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【シーリング】						
シーリング撤去	集積共 【外壁打継目地他】	317	m			
シーリング撤去	集積共 【鋼製建具周囲他】	886	m			
シーリング	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 20×10 【外壁打継目地他】	317	m			
シーリング	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 15×10 【鋼製建具周囲他】	886	m			
小計						
【バルコニー床】						
高圧洗浄	高圧ポンプ	108	m ²			
下地調整	凹凸部ウレタン樹脂しごき塗	50.1	m ²			
ウレタン塗膜防水	X-2 密着工法 ウレタン ^o M系 平面 表面塗装メーカー標準色	50.1	m ²			
塗膜防水	X-2 密着工法 ウレタン ^o M系 立上り 表面塗装メーカー標準色	7.9	m ²			
小計						
【東面梁天端】						
高圧洗浄	高圧ポンプ	10.6	m ²			
下地調整	凹凸部ウレタン樹脂しごき塗	10.6	m ²			
ウレタン塗膜防水 (平場)	厚2 防滑	10.6	m ²			
シーリング	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 20×10	16.2	m			
小計						
計						

建築修繕 [棟 4]		F. 塗装修繕				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【外壁】						
既存塗膜除去	サンダー工法	1,926	m ²			
高圧洗浄	高圧ポンプ	1,926	m ²			
防水形 複層塗材 RE	コンクリート面 凹凸状 ローラー塗り アクリル系 水系 つやあり 上塗2回 下地調整費(C-1)共	1,926	m ²			
小計						
【堅樋】						
下地調整 改修仕様	鉄鋼面 RB種(塗替え面)	4.4	m ²			
錆止め塗料塗り	変性エポキシ樹脂プライマー B種	4.4	m ²			
耐候性塗料塗り (DP)	鉄鋼面 1級 ふっ素樹脂塗料	4.4	m ²			
小計						
【ボンベ庫折版屋根】						
下地調整 改修仕様	鉄鋼面 RB種(塗替え面)	2.5	m ²			
錆止め塗料塗り	変性エポキシ樹脂プライマー B種	2.5	m ²			
耐候性塗料塗り (DP)	鉄鋼面 1級 ふっ素樹脂塗料	2.5	m ²			
小計						
【軒天】						
E P塗り 改修仕様	ボード面 工程B種(見上) 下地調整RB種(塗替え面)	36.5	m ²			
小計						
【基礎巾木塗装】						
高圧洗浄	高圧ポンプ	216	m ²			

