

高圧引き込みケーブル更新修繕

修繕実施設計書

修繕場所： 盛岡市上田字小鳥沢148番地25（クリーンセンター）

最終工期： 令和 7年 12月 19日

環境部クリーンセンター

設計内訳書

種目	形状・寸法	単位	数量	単価	金額	摘要
A. 共通仮設費		式	1.00			
B. 直接工事費		式	1.00			
C. 現場管理費		式	1.00			
D. 一般管理費等		式	1.00			
計						
消費税額		式	1.00			
合計						

設計内訳書						
種 目	形状・寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
A. 共通仮設費						
共通仮設費		式	1.00			
計						

設計内訳書						
種目	形状・寸法	単位	数量	単価	金額	摘要
B. 直接工事費						
1. 構内配電線路設備		式	1.00			
2. 撤去費		式	1.00			
計						

設計内訳書						
種 目	形状・寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
1. 構内配電線路設備						
EM-CETケーブル	100sq ビット・天井	m	10.00			
EM-CETケーブル	100sq 管内	m	4.00			
EM-CETケーブル	100sq FEP管内	m	196.00			
端末処理材(屋外用)	CET100sq用	組	1.00			
端末処理材(屋内用)	CET100sq用	組	1.00			
ステンスパント	W=20	本	6.00			
高所作業車損料	12m	式	1.00			
計						

設計内訳書						
種 目	形状・寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
2. 撤去費						
撤去	6kV CVT100sq ビット・天井	m	10.00			
撤去	6kV CVT100sq 管内	m	4.00			
撤去	6kV CVT100sq FEP管内	m	196.00			
計						

設計内訳書						
種 目	形状・寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
C. 現場管理費						
現場管理費		式	1.00			
計						

設計内訳書						
種 目	形状・寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
D. 一般管理費等						
一般管理費等		式	1.00			
計						