

修繕内訳書

修繕名称 盛岡市立青山小学校校舎安全対策(受変電設備等)修繕

修繕場所 盛岡市青山二丁目6番2外

名	称	数	量	単位	金	額	備	考
直接修繕費								
電気設備		1		式				
計								
共通費								
共通仮設費		1		式				
現場管理費		1		式				
一般管理費等		1		式				
計								
修繕価格		1		式				
消費税等相当額		1		式			消費税率 10 %	
修繕費		1		式				

[illegible]

校舎					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
受変電設備		1	式		
受変電設備	基礎・フェンス	1	式		
計					
電灯設備	電灯分岐	1	式		
電灯設備	玄関照明配線	1	式		
電灯設備	撤去	1	式		
計					
拡声設備		1	式		
拡声設備	撤去	1	式		
計					
火災報知設備	自動火災報知	1	式		
火災報知設備	撤去	1	式		
計					
情報表示設備		1	式		
情報表示設備	撤去	1	式		
計					
発生材処理		1	式		
計					

[illegible]

盛岡市

校舎		電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
LED照明器具 A 1	直付型 2000lm相当	27	個			
LED照明器具 A 2	直付型 3200lm相当	85	個			
LED照明器具 A 3	直付型 4000lm相当	90	個			
LED照明器具 A 4	直付型 5200lm相当	332	個			
LED照明器具 A 5	直付型 6900lm相当	21	個			
LED照明器具 B 4	吊下型 5200lm相当	15	個			
LED照明器具 C 1	直付型 830lm相当	1	個			
LED照明器具 C 2	直付型 1600lm相当	3	個			
LED照明器具 D 4	埋込型 (W=300) 5040lm相当	42	個			
LED照明器具 E 2	埋込型 (W=220) 3100lm相当	23	個			
LED照明器具 G 2	埋込型 (W=150) 3100lm相当	16	個			
LED照明器具 K	吊下型 (黒板灯)	70	個			
LED照明器具 P	直付型 840lm相当	1	個			
LED照明器具 R	直付型 990lm相当	2	個			
LED照明器具 S	埋込型 2050lm相当	2	個			
LED照明器具 V	引掛けシーリング	1	個			
内部階段仕上足場	運搬含む 階高4.0m以下	1	式			
計						

校舎		電灯設備		玄関照明配線		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
熱線センサ	親機 埋込 8A 広角検知形 明るさセンサ付き	3	個			
熱線センサ	子機 埋込 広角検知形	7	個			
熱線センサ	子機 埋込 子機増設用	1	個			
熱線センサ	子機 埋込 軒下用 広角検知形	4	個			
熱線センサ 切り替えスイッチ	入・自動・切 1回路 金属ガードプレート付き	3	個			
ジョイントボックス	熱線センサ用	3	個			
600Vポリエチレン絶縁 耐燃性ポリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm ² - 2C ビット・天井	94	m			
600Vポリエチレン絶縁 耐燃性ポリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm ² - 3C ビット・天井	27	m			
600Vポリエチレン絶縁 耐燃性ポリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm ² - 3C 管内	5	m			
1種金属線び(MM1)	A型(25.4mm)	5	m			
1種金属線び(MM1) 附属品	A型(25.4mm) コーナボックス	3	個			
1種金属線び(MM1) 附属品	A型(25.4mm) 1個用スイッチボックス	3	個			
フラッシュプレート (金属製)	角型 フランク	3	個			
フラッシュプレート (金属製)	角 形 3個用	1	個			
貫通処理		1	式			
計						

[illegible]

校舎 拡声設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
防災アンプ	10局420W	1	台			
リモートマイク	5局	2	個			
デスク型放送設備	1元30局480W 図示仕様	1	組			
壁掛スピーカー		32	個			
天井埋込スピーカー		57	個			
アッテネータ	金属プレート共 0.5W～6W	46	個			
EM-MEESケーブル	0.75mm2～ 2C ビット・天井	33	m			
EM-MEESケーブル	0.75mm2～ 2C FEP内 (PF・CD)	2	m			
EM-FCPEEケーブル	0.9 mm～ 7P ビット・天井	33	m			
EM-FCPEEケーブル	0.9 mm～ 7P FEP内 (PF・CD)	2	m			
1種金属線び(MM1)	A型 (25.4mm)	2	m			
1種金属線び(MM1) 附属品	A型 (25.4mm) コーナーボックス	2	個			
金属短管貫通処理 (壁・床共用)	(25)	2	か所			
機械はつり (タイヤ ント・カッターによる 配管用貫通口)	100～150mm 25mm	2	か所			
計						

盛岡市

盛岡市

盛岡市